

工事数量総括表

一般県道 羽出庭三良坂線 舗装修繕工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
本工事費						
	舗装工					
		不陸整正	粒度調整碎石 M-30	m2	1,210.0	
		表層工	t=50mm 再生密粒度アスコン20mm	m2	2,190.0	
		基層工	t=50mm 再生粗粒土アスコン20mm	m2	1,230.0	
	区画線工					
		実線	W=15.0cm	m	820.0	
		破線	W=15.0cm	m	80.0	
	構造物撤去工					
		舗装版切断工	t=0.05	m	172.5	
		アスファルト剥取	舗装厚10cm以下	m2	1,210.0	
		ダンブトラック運搬	アス殻(指定地)	m3	61.0	
		処分費	アス殻	t	143.0	
	部分補修工					
		舗装版切断工	t=0.05	m	40.0	5箇所(オーバーレイ部分)
		アスファルト剥取	舗装厚10cm以下	m2	20.0	5箇所(オーバーレイ部分)
		ダンブトラック運搬	アス殻(指定地)	m3	1.0	5箇所(オーバーレイ部分)
		処分費	アス殻	t	2.0	5箇所(オーバーレイ部分)
		表層工	t=50mm 再生密粒度アスコン20mm	m2	20.0	5箇所(オーバーレイ部分)
		基層工	t=50mm 再生粗粒土アスコン20mm	m2	20.0	5箇所(オーバーレイ部分)
	安定処理工					
		安定処理		m2	20.0	5箇所(オーバーレイ部分)
	安全費					
		交通整理員		人	21.0	

一般県道 羽出庭三良坂線

区画線工(白)実線

[illegible]

計 第

-1 表

一般県道 羽出庭三良坂線

計 算 表

[illegible]