

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-1553	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和04年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年 8月 1日付 公共	単価地区	48:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 4年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 4年 8月 公共(令和5年4月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 （0.00％）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 ％を超え 4 0 ％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	20	m3			P 2 号	19.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)三次eco農工大山残土処分地場	20	m3				受入地 三次市作木町
石・ブロック積(張)工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10	m3			P 4 号	
法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	10	m2			P 5 号	現場制約無し

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石・ブロック積（張）工	1	式				
大型ブロック積 水抜きパイプ無し	13	m2			P 6 号	
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック	3	m3			P 7 号	割ぐり石（150～50mm）
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック	7	m3			P 8 号	再生碎石 RC-40
吸出し防止材（全面）設置	13	m2			P 9 号	
基礎コンクリート工	3	m			施 1 号	
天端コンクリート工	3	m			施 2 号	
調整コンクリート工	3	m			施 3 号	
すり付け工	1	式				
石積工	9	m2			施 4 号	
小口止工	1	式				
1号小口止工	1	箇所			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2号小口止工	1	箇所			施 6 号	
3号小口止工	1	箇所			施 7 号	
4号小口止工	1	箇所			施 8 号	
仮設工	1	式				
締切排水工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 9 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	5	日			施 10 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	5	袋			施 11 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	5	袋			施 12 号	
架橋工	26	m			施 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事02	1	式				
土工	1	式				
工事用道路工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m3			P 4 号	
購入土(ほぐし) 設計CBR20以上	70	m3				
残土処理工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	70	m3			P 2 号	19.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)三次eco農工大山残土処分地場	70	m3				受入地 三次市作木町
暗渠排水工	1	式				
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm	35	m			P 10 号	
大型土のう工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	60	袋			施 11 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	60	袋			施 12 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	60	m3			P 2 号	19.0km以下 DID区間無 条件損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)三次eco農工大山残土処分地場	60	m3				受入地 三次市作木町
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	93	m2			施 14 号	
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048	20	枚			施 15 号	供用日数13日
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離29.9km	1	式			施 16 号	割増なし 往復
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	1	式			施 17 号	仮設材16.04 t
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 1 号 施工単価表 】 基礎コンクリート工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.36	m3			P 11 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 2 号 施工単価表 】 天端コンクリート工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
天端コンクリート	0.87	m3			P 12 号	18-8-40高炉60% 一般養生
化粧型枠（材料費）	1.08	m2				
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 3 号 施工単価表 】 調整コンクリート工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.5	m3			P 13 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 4 号 施工単価表 】						
石積工 10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 15 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 16 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 5 号 施工単価表 】						
1号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.86	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	5.73	m2			P 18 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.96	m2			P 19 号	
化粧型枠（材料費）	0.96	m2				
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 6 号 施工単価表 】 2号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.07	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	7.14	m2			P 18 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.12	m2			P 19 号	
化粧型枠（材料費）	1.12	m2				
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 7 号 施工単価表 】 3号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.89	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	5.96	m2			P 18 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.95	m2			P 19 号	
化粧型枠（材料費）	0.95	m2				
計						
単位当たり						

普通河川大谷川河川災害復旧工事（坂根宅上）

【 第 8 号 施工単価表 】						
4号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	6.66	m2			P 18 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.05	m2			P 19 号	
化粧型枠（材料費）	1.05	m2				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m³/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程15m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA	1	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費、賃料 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.278	人				
特殊作業員	0.278	人				
普通作業員	0.278	人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm	10	枚				短期仮設対応(1年)型
購入土(ほぐし) 設計CBR20以上	10	m3				ほぐした土量
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.278	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率 + 丸め)	4	%				製作労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.069	人				
特殊作業員	0.069	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.069	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
架樋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				損料率0.2
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.152	人				設置
とび工	0.152	人				設置
普通作業員	0.152	人				設置
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.152	日				排対型:3次基準
諸 雑 費 (率 + 丸め)	1	%				設置 労務、賃料、運転経費の%
土木一般世話役	0.143	人				撤去
とび工	0.143	人				撤去
普通作業員	0.143	人				撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.143	日				排対型:3次基準
諸 雑 費 (率 + 丸め)	1	%				撤去 労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048						
(,供用日数13日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離29.9km

1 式 当り

(割増なし 往復 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	16.04	t				
往復						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸 (仮設材16.04 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	16.04	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			29.89						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			29.89						
【労務】			59.07						
運転手（特殊）			59.07						
【材料】			11.04						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (19.0km以下 DID区間無 , 作業損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			25.82						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			25.82						
【労務】			62.21						
運転手（一般）			62.21						
【材料】			11.97						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.97						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 12 運搬距離 19.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.91				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			21.91				
【労務】			70.90				
運転手（特殊）			38.51				
普通作業員			32.39				
【材料】			7.19				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.19				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			29.89						
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			29.89						
【労務】			59.07						
運転手（特殊）			59.07						
【材料】			11.04						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)					

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.73				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			10.73				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			79.58				
普通作業員			38.21				
運転手（特殊）			22.05				
土木一般世話役			19.32				
【材料】			9.69				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			9.69				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 6 号 施工パッケージ 】 大型ブロック積 水抜きパイプ無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.33				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			6.33				排1～3,2011,2014
【労務】			13.19				
普通作業員			4.34				
ブロック工			3.81				
土木一般世話役			2.56				
特殊作業員			2.48				
【材料】			80.48				
ブロック積(空積) 控長50cm 2,000kg/個以下			80.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 水抜きパイプの有無 水抜きパイプ無し							

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック (割ぐり石(150～50mm) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			7.88					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			7.88				排1～3,2011,2014	
【労務】			49.94					
普通作業員			25.49					
特殊作業員			14.55					
運転手(特殊)			8.70					
その他(労務)								
【材料】			42.18					
割ぐり石 150～50mm			39.61					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.57					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 5 胴込・裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)					

【第 8 号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック (再生砕石 RC-40 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			7.88					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			7.88				排1～3,2011,2014	
【労務】			49.94					
普通作業員			25.49					
特殊作業員			14.55					
運転手(特殊)			8.70					
その他(労務)								
【材料】			42.18					
再生クラッシャラン 40～0mm			39.61					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.57					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40					

【 第 9 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			25.04				
普通作業員			18.73				
土木一般世話役			6.31				
【材料】			74.96				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			74.96				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			19.09				
普通作業員			13.70				
土木一般世話役			5.39				
【材料】			80.91				
			80.91				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.53				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.78				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.75				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			69.84				
型わく工			20.39				
普通作業員			20.12				
土木一般世話役			10.15				
特殊作業員			8.58				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			22.83				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.38				

三次市

【第 12 号 施工パッケージ】 天端コンクリート (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.08				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.08				排1～3,2011,2014
【労務】			65.97				
型わく工			21.29				
普通作業員			15.03				
土木一般世話役			12.65				
特殊作業員			6.17				
その他(労務)							
【材料】			30.95				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			29.55				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.40				
【端数調整】							

三次市

【 第 13 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			31.59						
普通作業員			14.17						
特殊作業員			8.26						
土木一般世話役			7.01						
その他(労務)									
【材料】			68.41						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			68.41						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 14 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			47.44				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			9.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.99				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			90.20				
普通作業員			48.02				
運転手（特殊）			22.27				
石工			15.72				
土木一般世話役			4.19				
【材料】			2.81				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-40高炉60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.36						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.36				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			32.24						
普通作業員			12.41						
特殊作業員			11.35						
運転手(特殊)			7.53						
その他(労務)									
【材料】			65.40						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			64.45						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.95						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%						

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.48				
普通作業員			24.11				
土木一般世話役			9.63				
特殊作業員			8.56				
その他(労務)							
【材料】			55.52				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.52				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			45.15				
普通作業員			30.47				
土木一般世話役			11.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 19 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			33.19				
普通作業員			22.41				
土木一般世話役			8.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				