

工事名称      長田民具館解体工事  
工事場所      三次市三良坂町長田1368-1

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
単管1本足場	高10～15m未満 2ヶ月	377	m <sup>2</sup>			
内部足場 (アスベスト含有物撤去用)	階高4.0m以下 脚立足場 並列 1ヶ月	97.2	m <sup>2</sup>			
養生シート張り	防音シート 2ヶ月	377	m <sup>2</sup>			
養生	床	98.8	m <sup>2</sup>			
養生	壁	118	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付		98.8	m <sup>2</sup>			
申請手続費	作業用通路使用及び改修	1	式			
仮設通路用縞鋼板敷き	22×1914×1829	25	枚			
同上重機費	撤去共	1	式			
同上敷手間	撤去共	1	式			
トンバック据付	撤去共	6	袋			
同上運搬費		1	式			
仮設通路用埋戻、盛土、整地	搬入土 (B種) 小規模土工 山砂の類	5	m <sup>3</sup>			
仮設通路用搬入土撤去	場外搬出処分共	5	m <sup>3</sup>			
法面堀削	場内敷きならし共	2	m <sup>3</sup>			
同上重機運搬費		1	往復			
既設建物屋根切断	はで杭切断共 処分含む	1	式			
仮設通路内雑木伐採	機械併用 H=2500 φ 2500	1	本			
交通誘導警備員	(B)	5	人			
計						

本体 とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S造建物解体上屋解体	鋼材量50～75kg/m <sup>2</sup> 手こわし ガ ス溶接主体 屋根, 外装共	97.2	m <sup>2</sup>			
簡易建物解体	木造建物土家 便所 手こわし	1.7	m <sup>2</sup>			
S造基礎コンクリート解体	大型ブレーカー, ハットブレーカー併用, 根切 埋戻し共, 便所棟含む	13	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート解体	厚100～150mm 大型ブレーカー ハットブ レーカー併用 犬走り等共	15.6	m <sup>3</sup>			
内部造作材撤去	民俗展示場	97.2	m <sup>2</sup>			
石綿含有成形除去	内部天井 フレキシブル板 1重張り 手作業	83.5	m <sup>2</sup>			
石綿含有成形除去	屋根, 外壁石綿スレート 手作業	19.6	m <sup>2</sup>			
汲取り便槽解体	洗浄, 消毒共	1	か所			
雑木伐採	機械併用 φ 150 H=4000 W=5000	1	本			
雑木伐採	機械併用 φ 120 H=4000 W=4000	1	本			
雑木伐採	機械併用 φ 100 H=2500 W=3000	1	本			
鋼製ベンチ	5500×225 架台共 C-75×45×15×1.6	1	台			
人物造	コンクリート製 H=1200 架台共	1	体			
石	700×300×250	1	個			
U字溝内堆積物取 除き	入力	1.2	m <sup>3</sup>			
とりこわし機械運 搬費		1	往復			
カマレン作業車運搬 費		1	往復			
計						

三次市

三次市



三次市

発生材処分費						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	コンクリート（有筋）	16.8	t			
発生材処分費	コンクリート（無筋）モルタル、石	7.7	t			
発生材処分費	コンクリートブロック（有筋）	2.7	t			
発生材処分費	ガレキ類	0.5	m3			
発生材処分費	ガラスくず	0.1	m3			
発生材処分費	陶磁器くず	0.1	m3			
発生材処分費	金属くず	2.5	t			
発生材処分費	木くず類	10.7	m3			
発生材処分費	廃プラスチック	0.2	m3			
発生材処分費	堆積物（測溝内）	1.2	m3			
発生材処分費	アスファルトルーフィング	0.2	m3			
発生材処分費 石綿含有成形板	（フレキシブル板、スレート）	0.6	m3			
発生材処分費	伐採材	4.7	m3			
スクラップ 控除	鉄 H3	▲6.2	t			
汚物汲み取り処分費		100	L			
計						