

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第 39 号	摘 要	
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市甲奴町宇賀 地内		
工 事 名	令和 5 年度 宇賀 1 地区治山復旧工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	令和5年度 宇賀1地区治山復旧工事		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	林道 令和05年度
工種区分	治山・地すべり防止工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年10月 1日付 農林・林道	単価地区	50:三次市(旧甲奴町)
機損適用年月日	令和 5年度 公共	歩掛適用年月日	令和 4年10月 治山林道

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	0 % ~ 5 % 以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
宇賀1地区治山復旧工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
宇賀1地区治山復旧工事	1	式				
山腹工	1	式				
治山土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	11	m3			P 1 号	
作業土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	4	m3			P 1 号	
埋戻工	1	式				
埋戻工 D W1 < 1m	3	m3			施 1 号	
基礎面整形工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3	m2			施 2 号	
残土処理工	1	式				
小型不整地運搬車運搬	1	式				
小型不整地運搬車運搬 加-ラ式 0.5t級 礫質土	17	m3			施 3 号	機械荷卸し 運搬距離 50m
処分地整備工	1	式				
整地 残土受入れ地での処理	17	m3			P 2 号	
法切工	1	式				
法切工	1	式				
土砂法切	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	5	m3			P 1 号	
法面工	1	式				
伏工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植生工	1	式				
植生マット工 施工規模500m2未満	21.7	m2			施 4 号	時間制約無
土留工	1	式				
土留（練積ブロック）	1	式				
基礎コンクリート工	1	式				
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	0.7	m3			P 3 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
ブロック積工	1	式				
積ブロック(練積)工 裏込コンクリート厚=0cm	14.8	m2			施 5 号	
裏込工	1	式				
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	3.5	m3			P 4 号	再生砕石 RC-40
すりつけ工	1	式				
石積(張) 積工 練石 雑割石	4.2	m2			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
胴込・裏込コンクリート 積工	0.3	m3			P 6 号	18-8-40高炉60%
水路工	1	式				
山腹集水路・排水路工	1	式				
水路工 KF-150	6	m			施 6 号	
銘板工	1	式				
銘板工	1	式				
堤銘板	1	式				
堤銘板（D型・アルミ軽合金） 200×150×10mm	1	枚				材工共
仮設工	1	式				
仮設道（池横断）	1	式				
作業施設	1	式				
作業施設	1	式			施 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護施設工	1	式				
仮設防護柵	1	式				
仮設防護柵 H=1.5m・L=6.0m・A=9.0m ²	1	式			施 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1 2	t			施 19 号	割増なし
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み	1 2	t			施 20 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 取卸し	1 2	t			施 21 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
埋戻工 D W1<1m						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	7	人				敷均し補助
タンバ締固め 60～80kg	100	m3			施 9 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

土砂掘削面整形 粘性土・礫質土

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人				
普通作業員	2.3	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第3号 施工単価表】

小型不整地運搬車運搬 ｸｰﾗ式 0.5t級 礫質土

7.8 m3 当り

(機械荷卸し ,運搬距離 50m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型不整地運搬車運転(賃料) ｸｰﾗ式 0.5t級	1	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第4号 施工単価表】						
植生マット工 施工規模500m2未満 (時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1	m2				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
積ブロック(練積)工 裏込コンクリート厚=0cm						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	10	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	10	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	2.128	m3			施 10 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

<div> 【 第 6 号 施工単価表 】 <div> 水路工 KF-150 <div>10 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け KF-150	10	m			施 11 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
均しコンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.06	m3			P 7 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 8 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.02	m3			P 9 号	18-8-40高炉60% 一般養生
計						
単位当たり						

令和5年度 宇賀1地区治山復旧工事

【 第 7 号 施工単価表 】 作業施設						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置・撤去	1	式			施 12 号	
敷鉄板設置・撤去	1	式			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和5年度 宇賀1地区治山復旧工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
仮設防護柵 H=1.5m・L=6.0m・A=9.0m2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
丸パイプ(賃料) 縦 48.6用 L=1.5m	5	本				
丸パイプ(賃料) 横 48.6用 L=3.0m	6	本				
丸パイプ(賃料) 支保 48.6用 L=1.0m	5	本				
自在クランプ(賃料) 48.6用 L=1.0m	20	個				
ひし形金網<JISG3552> 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2) 線径4.0,網目50mm	9.6	m2				損料率0.8
<シート>防災養生シート 幅1.8m×長さ5.4m JISA8952,1類	10	m2				損料率0.3
土木一般世話役	0.22	人				
普通作業員	0.88	人				
普通作業員	0.24	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
タンパ締固め 60～80kg						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	3	人				補助労務
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度 宇賀1地区治山復旧工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け KF-150 10 m 当り						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
用排水角フリューム (K F) 150 L = 2.0m 51kg	5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置・撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 ハック杓据付	2	袋			施 14 号	
大型土のう撤去 作業半径6m以下	2	袋			施 15 号	
小型不整地運搬車運搬 加-5式 0.5t級 礫質土	1	m3			施 3 号	機械荷卸し 運搬距離 50m
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
距離制運賃 1t車まで 10kmまで	1	回				
大型土のう袋処分費	2	袋				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】

敷鉄板設置・撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板設置	6.7	m2			施 16 号	
敷鉄板撤去	6.7	m2			施 17 号	
敷鉄板賃料 22×914×1,829	4	枚			施 18 号	供用日数10日
敷鉄板整備費 22×914×1,829	4	枚				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 バック杣据付						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.28	人				
特殊作業員	0.28	人				
普通作業員	0.28	人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚				
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)サイクルプラント	5	m3				サイクルプラント 世羅郡世羅町
土砂等運搬 標準 バック杣山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	5	m3			P 10 号	15.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	0.28	日				超低騒音型・排対型3次
諸雑費	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) 加-う型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	0.07	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】 敷鉄板設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.15	人				
とび工	0.15	人				
普通作業員	0.15	人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	0.15	日				排対型:3次基準
諸雑費	1	%				労務費、機械賃料及び 運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】 敷鉄板撤去						
						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.14	人				
とび工	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	0.14	日				排対型:3次基準
諸雑費	1	%				労務費、機械賃料及び 運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×914×1,829						
(,供用日数10日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22×914×1,829	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km						
(割増なし ,)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 積込み	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 取卸し						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 取卸し	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			22.76						
小型バックホ(クロー)[標準・排対:2次] 標準バックホ 山積0.13m3[平積0.10m3]			22.76						
【労務】			69.45						
運転手（特殊）			69.45						
【材料】			7.79						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.79						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【第2号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.57				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			25.57				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			50.73				
運転手(特殊)			50.73				
【材料】			23.70				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			23.70				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【第3号 施工パッケージ】 現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.08				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.08				排1~3,2011,2014
【労務】			70.24				
型わく工			23.72				
普通作業員			18.12				
土木一般世話役			10.52				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			27.68				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			26.59				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.89				
その他(材料)							

三次市

【第4号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.16				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			10.16				排1~3,2011,2014
【労務】			66.13				
普通作業員			39.39				
特殊作業員			15.00				
運転手(特殊)			11.20				
その他(労務)							
【材料】			23.71				
再生クラッシャラン 40~0mm			20.40				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			3.31				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

三次市

【第5号 施工パッケージ】 石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.99				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			90.20				
普通作業員			48.02				
運転手(特殊)			22.27				
石工			15.72				
土木一般世話役			4.19				
【材料】			2.81				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【第6号 施工パッケージ】 胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.36				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.36				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			32.24				
普通作業員			12.41				
特殊作業員			11.35				
運転手(特殊)			7.53				
その他(労務)							
【材料】			65.40				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			64.45				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			

三次市

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
均しコンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			39.66				
普通作業員			23.26				
特殊作業員			7.43				
土木一般世話役			6.30				
その他(労務)							
【材料】			60.34				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			60.34				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 14 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N3] = 1 生の小型車割増 小型車割増なし				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
型わく工			59.07						
普通作業員			19.80						
土木一般世話役			5.88						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

【第9号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			39.66						
普通作業員			23.26						
特殊作業員			7.43						
土木一般世話役			6.30						
その他(労務)									
【材料】			60.34						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			60.34						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 生の小型車割増 小型車割増なし					

【第10号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(15.5km以下 DID区間無 , 夕作損耗費(良好)含む)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			47.26				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			47.26				
【労務】			37.92				
運転手(一般)			37.92				
【材料】			14.82				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下							