

工事名称	三次市こどもの室内遊び場 屋上防水改修工事
工事場所	三次市東酒屋町10456番地2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

三次市

本館 防水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
< 撤去、下地調整 >						
アルミ笠木撤去復旧		67.4				
既存下地撤去、洗浄	ゴミ、ドレン目皿とも	240	m ²			
既存アスファルト防水撤去	立ち上がり部、廃材集積共	44.6	m ²			
撤去部ケレン	立ち上がり	44.6	m ²			
入隅部仮防水	ポリマーセメント系塗膜防水	67.4	m			
笠木部仮防水	シート防水Ⅱ400程度	67.4	m			
立ち上がり下地調整	ポリマーセメントモルタルC-1	44.6	m ²			
押さえ金物撤去	シール、廃材集積とも	2	m			
小計						
< 撤去、下地調整 >	増築部分					
アルミ笠木撤去復旧		55.7	m			
既存下地撤去、洗浄	ゴミ、ドレン目皿とも	212	m ²			
既存アスファルト防水撤去	立ち上がり部、廃材集積共	33.8	m ²			
撤去部ケレン	立ち上がり	33.8	m ²			
入隅部仮防水	ポリマーセメント系塗膜防水	55.7	m			
笠木部仮防水	シート防水Ⅱ400程度	55.7	m			
立ち上がり下地調整	ポリマーセメントモルタルC-1	33.8	m ²			
押さえ金物撤去	シール、廃材集積とも	22.8	m			
小計						

本館 防水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
< 防水改修 >						
合成高分子系 ル・フィング シート防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	196	m ²			
合成高分子系 ル・フィング シート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	44.6	m ²			
改修用ドレン取付		4	か所			
脱気筒		2	か所			
コーナー、面取り 部 塩ビ被覆鋼板 取付		76.9	m			
小計						
< 防水改修 >	増築部分					
合成高分子系 ル・フィング シート防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	196	m ²			
合成高分子系 ル・フィング シート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	44.6	m ²			
改修用ドレン取付		4	か所			
脱気筒		2	か所			
コーナー、面取り 部 塩ビ被覆鋼板 取付		76.9	m			
小計						
計						

三次市

[illegible]