

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号		摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	君田町西入君地内		
工 事 名	旧君田農園ガラスハウス 除草等業務		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	旧君田農園ガラスハウス 除草等業務		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	道路維持工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年10月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路維持工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事01	1	式				
直接仮設工事	1	式				
脚立足場 H1.8	200	m2				
入口通路養生	1	式				
整理清掃片付け	1	式				
土工	1	式				
人力積込 土砂	15	m3			P 1 号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	15	m3			P 2 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	15	m3			P 3 号	5.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 粘性土 (株)三好建材南雨建設発生土受入地	15	m3				受入地 三次市君田町
除草工	1	式				
人力除草	1,300	m2			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械除草 (肩掛式)	1,300	m2			施 2 号	
集草	1,300	m2			施 3 号	
積込運搬 ダンプトラック 2t積級	13	百m2			P 4 号	17.5km以下
処分費 雑草 (環境クリーンセンター)	3,000	kg				
廃材撤去費	1	式				
備品撤去 廃プラ, 設備等	1	式				187500+250000
人力積込 廃プラ, 設備等	30	m3			P 5 号	
人力積込 コンクリート塊	5	m3			P 6 号	
土砂等運搬 廃プラ, 設備等	30	m3			P 7 号	16.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
土砂等運搬 コンクリート塊	5	m3			P 8 号	5.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
処分費 廃プラ	30	m3				
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t (株)三好建材 君田碎石場	11.75	t				三次市君田町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
人力除草 1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.97	人				
普通作業員	6.8	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	2	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 機械除草 (肩掛式)						
1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.18	人				
特殊作業員	0.9	人				
普通作業員	0.18	人				
軽作業員	0.07	人				
草刈機[肩掛式] 刃径 255mm	0.9	日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	20	%				労務費、機械損料の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】 集草						
				1,000		m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.2	人				
普通作業員	0.6	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 人力積込 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.98				
小型バ ックホ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			21.98				
【労務】			69.33				
運転手 (特殊)			69.33				
【材料】			8.69				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			8.69				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)				

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
(5.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.19				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			19.19				
【労務】			71.06				
運転手(一般)			71.06				
【材料】			9.75				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.75				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[JH] = 8 運搬距離 5.0km以下							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込運搬 ダンプトラック 2t積級 (17.5km以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			6.05				
【労務】			91.18				
普通作業員			71.10				
運転手（一般）			19.37				
その他(労務)							
【材料】			2.77				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.77				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 運搬機械選定 ダンプトラック 2t積級 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4	ダンプトラック運搬距離 17.5km以下			

【 第 5 号 施工パッケージ 】 人力積込 廃プラ，設備等							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 人力積込 コンクリート塊							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 土質等区分 コンクリート塊							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 廃プラ，設備等 (16.0km以下 DID区間無 ，ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.19						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			19.19						
【労務】			71.06						
運転手（一般）			71.06						
【材料】			9.75						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.75						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JH] = 12 運搬距離 16.0km以下				[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 コンクリート塊									
(5.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.19						
ダンプトラック[ディーゼル] 2t積級			19.19						
【労務】			71.06						
運転手（一般）			71.06						
【材料】			9.75						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.75						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JH] = 8 運搬距離 5.0km以下			[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						