

工事名称 市営四日市第2号住宅45-1・2号解体工事

工事場所 三次市吉舎町吉舎820番地1 地内

工事名

市営四日市第2号住宅45-1・2号解体工事

場所

三次市吉舎町吉舎820番地1 地内

構造・階数

PC外壁、屋根鉄骨造、内部木造 平屋建て

用途

住宅

延べ床面積

72.652m²（元建屋） 増築建屋 10.76m² 増築屋根 52.20m²

設備

電気、給排水、ガス設備等

跡整備

整地

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【種目】1住宅解体他		住宅解体		人力、機械併用		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
上屋解体 基本建屋 PC壁, 束石, CB	鉄筋コンクリート 地上からの解体 圧砕機, ハンドブレーカ併用 積込含む 内部造作撤去は別途	8.78	m ³			
上屋解体 基本建屋 屋根鉄骨トラス	鉄骨カッター主体 積込含む 内部造作撤去は別途	72.65	m ²			
上屋解体 木造増築部分	手こわし併用機械解体 積込・内部造作撤去含む	10.76	m ²			
基礎CO解体	RC・S造建物基礎解体 現場ならし・積込含む	15.64	m ³			
コンクリート土間解体	鉄筋コンクリート 現場ならし・積込含む	1.69	m ³			
コンクリート工作物解体 増築建物	積込含む 束石, CB	0.47	m ³			
簡易建物解体	増築建物 屋根, 壁のみ 積込・内部造作撤去含む	52.20	m ²			
内部造作材撤去	基本建屋のみ 積込含む	72.65	m ²			
量水器撤去	上水道管止水 手数料含む	1	式			
植栽撤去	幹周10cm 内外H=3m内外 抜根共	11.00	本			
汲取便槽	洗浄撤去含む(便槽2つ分)	1	式			
雨水排水樹・管撤去		1	式			
機械運搬費	解体用重機	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【種目】1住宅解体他		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリート 運搬車の種別 運搬距離	1	式			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 有筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	25.23	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	2.45	m3			
計						
発生材運搬	建設発生木材(抜根・伐採材除く) 運搬車の種別 運搬距離	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 木材類 DID区間無し 19.0km以下	54.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 木材類 DID区間無し 19.0km以下	0.18	m3			
計						
発生材運搬	上記以外の発生材の種別 運搬車の種別 運搬距離	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 畳 DID区間無し 17.5km以下	1.72	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 廃プラスチック DID区間無し 17.5km以下	0.18	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 ガラス、陶器くず DID区間無し 17.5km以下	0.16	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m3 石綿含有成形品 DID区間無し 17.5km以下	2.19	m3			
計		4.25				

【種目】1住宅解体他		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート 処分費 (運搬車の種別)	1	式			
発生材処分	コンクリート (有筋)	63.07	t			
発生材処分	コンクリート (無筋)	5.76	t			
計						
発生材処分	建設発生木材(植栽含む) 処分費、 (運搬車の種別)	1	式			
発生材処分	木	54.2	m3			
発生材処分	植栽	0.18	m3			
計						
発生材処分	金属 スクラップ 控除 (運搬車の種別)	1	式			
スクラップ 控除	鉄、アルミ、ステン	2.10	t			
計						
発生材処分	上記以外の発生材の種別 処分費 (運搬車の種別)	1	式			
発生材処分	畳	21	枚			
発生材処分	廃プラスチック	0.18	m3			
発生材処分	ガラス、陶器くず	0.16	m3			
発生材処分	石綿含有成形品	2.19	m3			
計						