

道路除草業務委託 数量総括表

県道 羽出庭三良坂線

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
除草工							
	除草工						
		路肩部 除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m2	9,404	9,400	ダンプトラック運搬 L=6.5km
		境界ブロック部 除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m	2,430	2,400	ダンプトラック運搬 L=6.5km
			【ブロック部面積】 延長×0.2	m2	486	500	
		舗装縁 除草 集草・積込・運搬	飛び石防護有り	m	7,120	7,100	ダンプトラック運搬 L=6.5km
			【舗装縁部面積】 延長×0.1	m2	712	700	
	安全費						
		交通誘導員		人	12	12	