計 第 -1 表	県道 若屋秋町線	A箇所 計 算 表

測 点	区間距離	アスファルト舗装工(t＝30㎜)									
		断 面	平 均	積	数 量	計上数量	平 均	積	断 面 3	平 均	積
SECT.0.0		4.00									
SECT.50.0	50.00	4.00	5.50	275.00							
SECT.100.0	50.00	4.00	4.00	195.80							
SECT.150.0	50.00	4.00	4.00	200.00							
SECT.200.0	50.00	4.00	4.00	200.00							
SECT.250.0	50.00	4.00	4.00	200.00							
SECT.300.0	50.00	3.06	3.53	176.50							
SECT.350.0	50.00	3.08	3.07	153.50							
SECT.390.0	40.00	5.00	4.04	161.60							
SECT.390.0	0.00	5.50									
SECT.400.0	10.00	5.50	5.25	52.50							
SECT.410.0	10.00	5.50	5.50	55.00							
合 計	410.000			1,669.90							0.00

計 第	-1	表	県道 若屋秋町線				B箇所		計 算 表		
測 点	区間距離	アスファルト舗装工(t＝30㎜)									
		断 面	平 均	積	数 量	計上数量	平 均	積	断 面 3	平 均	積
SECT.0.0		7.00									
SECT'0+5.5	5.50	4.80	5.50	30.25							
SECT.50.0	44.50	4.00	4.40	195.80							
SECT.100.0	50.00	4.10	4.05	202.50							
SECT150-4.9	45.10	4.50	4.30	193.90							
SECT150-4.9	0.00	5.00									
SECT150-1.6	3.30	5.00	5.00	16.50							
SECT.150.0	1.60	3.50	4.25	6.80							
SECT.200.0	50.00	3.50	3.50	175.00							
SECT.218.0	18.00	3.50	3.50	63.00							
SECT.218.0	0.00	3.85									
SECT.240.0	22.00	5.00	4.43	97.50							
SECT.240.0	0.00	2.35									
SECT.305.0	65.00	2.35	2.35	152.80							
SECT.305.0	0.00	4.00									
SECT.380.0	75.00	4.00	4.00	300.00							
SECT.400.0	20.00	4.00	4.00	80.00							
合 計	400.000			1,514.05				0.00			0.00

工事数量総括表

県道　若屋秋町線　　補装修繕工事

費　目	工　種	断面	細　　別	単位	数　　量	計上数量	摘　　要
本工事費							
	舗装工						
		表層工	t=30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜	m2	3,184.0	3,180.0	
	安全費						
		交通整理員B		人	12.0	12.0	