

工事数量総括表

Ⅱ工区

工種	規格	当初数量	単位	備考
【照明工】				
電力申請手続き		112	台	
道路照明取替		112	台	
LED照明灯材料		1	式	
LED照明灯	道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE050-2	29	台	
LED照明灯	道路照明灯 ポールヘッド形 建電協仕様：KCE050-2		台	
LED照明灯	道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE070-2C	19	台	
LED照明灯	道路照明灯 ポールヘッド形 建電協仕様：KCE070-2C		台	
LED照明灯	道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KHE030	64	台	
遮光ルーバー		5	台	道路灯総数の 5%
道路灯取付用共架アーム (バンド含む)	鋼管製 亜鉛メッキ仕上	5	台	道路灯総数の 5%
自動点滅器		67	台	道路灯総数の60%
管理用銘盤プレート	非鉄シール型	97	枚	
産廃処分				
収集運搬		112	台	
産廃処分		112	台	