

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 92 三次市(三良坂) 00-06. 05. 01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種	04 道路改良工事	
工事費端数区分	01 千円未満切捨	
週休補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域	
契約保証費区分	03 計上しない	
前払支出割合区分	01 0%から 5%以下	
軽油区分	00 一般軽油使用	
復興補正区分	00 補正なし	
I C T補正区分	00 補正なし	

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
土工							レベル1
		1		式			00
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	36		m3			単第 0 -0001号表 00
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	22		m3			単第 0 -0002号表 00
	機械併用埋戻(小規模土工)	8		m3			単第 0 -0003号表 00
	機械併用盛土(小規模土工)	6		m3			単第 0 -0006号表 00
	人力荒仕上げ(整形工) 土砂	52		m2			単第 0 -0007号表 00
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	43		m3			単第 0 -0008号表
	処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費						
	43		m3			
ブロック積工						レベル1
	1		式			
ブロック積工 練積工：裏コン10cm						00
	51		m2			単第 0 -0009号表 00
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40						
	26		m3			単第 0 -0010号表 00
ブロック基礎工 A 4 0 0 - B 5 5 0 (盛土用)						
	15		m			単第 0 -0011号表 00
すりつけ工						
	11		m2			単第 0 -0014号表 レベル1
法面工						
	1		式			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						00
	17		m2			単第 0 -0018号表 00
芝付工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)						
	17		m2			単第 0 -0019号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
一般管理費計						
工事価格計						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※消費税相当額計※※						
※※請負工事費計※※						

施工単価表

掘削		SPK23040001		単第 0 -0001号表		1 m3 当り	
土砂 上記以外(小規模)		標準		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,147.4000	
機械構成比: 28.44%		労務構成比: 59.55%		材料構成比: 12.01%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)		59.55%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油		12.01%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 土砂 E=7 標準				B=5 上記以外(小規模)			

施工单価表

頁0 -0007

床掘り

SPK23040015

單第 0-0002 号表

1 m3 当 9

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 20.81% 勞務構成比: 71.39% 材料構成比: 7.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,046.8000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 单 价 表

頁0 -0008

機械併用埋戻(小規模土工)

單第 0 -0003号表

1 m3 当 9

[illegible]

施工单価表

頁0 -0009

機械投入(バックホウ)

SPK23040007

单第 0-0004号表

1 m3 当 9

土砂	小規模(標準)	1	m3	当り
----	---------	---	----	----

機械構成比: 28.44% 勞務構成比: 59.55% 材料構成比: 12.01% 市場單価構成比: 0.00% 標準單価: 1,011.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.01%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施 工 单 价 表

頁0 -0010

埋戻(人力)

單第 0 -0005号表

10 m3 当り

砂・砂質土	10	m ³	当り
-------	----	----------------	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK23040002

單第 0 -0008号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

1 m3 当 9

機械構成比：

25.13% 勞務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準單価：

1,022.5000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=9 距離1.5km以下(1.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工单 価 表

頁0 -0014

ブロック積工

練積工：裏コン10cm

單第 0 -0009号表

10 m2 当 9

[illegible]

施工单価表

頁0 -0015

洞込・裏込材(碎石)

SPK23040045

单第 0 -0010号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

RZ0010010

1

m3 当り

機械構成比: 10.09% 労務構成比: 65.00%

65.00%

材料構成比: 24.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

6,631,0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈貸〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	10.09%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	33.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	20.44%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.47%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工单価表

頁0 -0016

胴込・裏込材(碎石)

SPK23040045

單第 0 -0010号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1 K25040045

1

m3 当り

機械構成比:	10.09%	勞務構成比:	65.00%
--------	--------	--------	--------

65.00%

材料構成比: 24.91%

市場單價構成比: 0.00%

標準單價：

6.631.0000

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.86	m3			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.50	m2			単第 0-0013号表
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=12 A400-B550（盛土用） C=2 一般養生 E=7 小運搬なし			B=2 基面整正無し D=1 加算しない F=2 バックホウ(クレーン機能付)打設		

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	3.96%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	53.56%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.97%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

コンクリート SPK23040154 単第 0 -0012号表
小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 1 m3 当り
機械構成比: 4.19% 労務構成比: 40.17% 材料構成比: 55.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,518.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0020

型枠 SPK23040156 単第 0 -0013号表
一般型枠 小型構造物 1 m2 当り
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 8,042.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			単第 0-0015号表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	2. 08	m3			単第 0-0016号表
石材採取	10	m2			単第 0-0017号表
合計	10	m2			
単位当り	1	m2			

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0. 28m3(平積0. 2)吊能力1. 7t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	6. 79%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1. 7t 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48. 18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22. 25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15. 28%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4. 23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	3. 27%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工单価表

頁0 -0023

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK23040065

单第 0 -0016号表

積工	18-8-40BB	1	m3	当り					
機械構成比:	2.30%	労務構成比:	32.48%	材料構成比:	65.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	26,794.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈貸〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.30%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.50%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	64.11%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工单価表

頁0 -0024

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK23040065

单第 0 -0016号表

積工			18-8-40BB				1	m3	当り
機械構成比:	2.30%	労務構成比:	32.48%	材料構成比:	65.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	26,794.0000

[illegible]

石材採取

施 工 単 価 表

単第 0 -0017号表

頁0 -0025

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.36	人			
※※単位当り※※	1	m2			

施工単価表

法面整形

SPK23040025

単第 0 -0018号表

頁0 -0026

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					
機械構成比: 13.14%		労務構成比: 73.38%		材料構成比: 13.48%	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
〈貸〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		13.14%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員		32.67%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		27.78%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		12.93%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		13.48%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)				B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	

