

計第 1 表

## 数量計算書

工種	計算式	数量	単位	備考
<b>取壊工</b>				
舗装切断	$45.0 + 0.5 + 0.5$	46.00	m	
舗装取壊	$45.0 \times 0.5$	22.50	m <sup>2</sup>	
舗装殻運搬	$22.5 \times 0.07$	1.58	m <sup>3</sup>	
殻処分	$1.58 \times 2.35$	3.71	t	
<b>土工</b>				
床掘	$(0.5 \times 0.08 + 0.5 \times 0.1) \times 45.0$	4.05	m <sup>3</sup>	
埋戻	0.0	0.00	m <sup>3</sup>	
残土処分	$4.05 - 0.0$	4.05	m <sup>3</sup>	
<b>ガードレール撤去工</b>				
防護柵撤去		45.00	m	
プレキャスト基礎撤去		45.00	m	
<b>アスファルト舗装工</b>				
上層路盤	$0.5 \times 45.0$	22.50	m <sup>2</sup>	M-30
表層	$0.5 \times 45.0$	22.50	m <sup>2</sup>	t = 50mm
<b>防草コンクリート工</b>				
コンクリート打設	$0.5 \times 0.1 \times 45.0$	2.25	m <sup>3</sup>	18-8-40 W/C60%
<b>ガードレール設置工</b>				
ガードレール設置	45.0	45.00	m	Gr-B4-E土中建込
デリニエーター設置	12.0	12.00	個	Φ100mm両面反射 バンド固定式