

<div>南畑敷ポンプ場 原動機整備工事</div> <div>三次市南畑敷町355-8 地内</div>		設計番号第15号	
		令和 6 年 8 月 6 日	
		所属年度	令和 6 年 度
		款	9 消防費
		項 目 事 項 節 細 節 細々節	1 消防費 4 水防費 1 水防経費 1 4 工事請負費 0 1 工事請負費 0 0 4 設備整備工事
業 務 概 要		起 工 理 由	
南畑敷		南畑敷ポンプ場は平成3年から供用開始し30年以上が経過しているこら、ポンプ場の内水排水機能を維持するため、原動機の分解整備工事を実施するもの。	
備 考	予 算 額 円 執行予定額 円		

総括表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 工事価格	式	1			
2 消費税相当額	%	10			
3 請負工事費					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

総括表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 本工事費					
2 機械設備工事原価	式				
3 製作工事原価	式				第1号内訳書
4 据付工事原価	式				第2号内訳書
5 設計技術費	式				
6 一般管理費	式				
7 工事価格	式				
8 改め計					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

【第 1 号内訳書】 制作工事原価

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 製作工事原価					
2 直接製作費					
3 機器単体費					
4 (No.1原動機)					
5 燃料噴射ポンプ	台	1.00			
6					
7 (No.2原動機)					
8 燃料噴射ポンプ	台	1.00			
9 チャンバー	個	6.00			
10 吸気バルブ	個	6.00			
11 排気バルブ	個	6.00			
12 塞止弁	個	1.00			
13 減圧弁 (CMP)	個	1.00			
14 始動弁 (CMP)	個	2.00			
15 電磁弁 (3方) AC100V	個	2.00			

【第 1 号内訳書】 制作工事原価

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 補給弁 (CMP)	個	2.00			
2 安全弁 (CMP 30K超)	個	2.00			
3 逆止弁 (CMP)	個	1.00			
4 水抜き弁 (CMP)	個	3.00			
5 燃料噴射バルブ (CMP)	個	6.00			
6 ピストンリングセット	個	6.00			
7 クランクピン	個	6.00			
8 オイルシート	個	1.00			
9 メカニカルシール	個	1.00			
10 軸受	組	1.00			
11 シムセット	個	6.00			
12 始動弁スプリング	個	6.00			
13 割りピン (1.6×15)	個	5.00			
14 コンビネーションスイッチ	個	1.00			
15 速度設定値指定継電器	個	1.00			

【第 1 号内訳書】 制作工事原価

種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 フロースイッチ	個	1.00			
2 圧力スイッチ	個	1.00			
3 始動ハンドル	個	2.00			
4 補給ハンドル	個	2.00			
5 圧力計 (60×6.0MPa)	個	2.00			
6 ボルト・ナット・ワッシャー類	式	1.00			
7 パッキン類	式	1.00			
8 機関潤滑油 (20L×缶)	缶	4.00			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

【第2号内訳書】制作工事原価

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 据付工事原価					
2 直接工事費					
3 輸送費					
4 輸送費	台	50.00			
5					
6 材料費					
7 据付材料費	式	1.0			
8 据付補助材料費	式	1.0			
9					
10 労務費					
11 一般労務費 (撤去及び据付)					
12 普通作業員	人	10.50			
13 技術労務費 (試運転調整)					
14 機械設備据付工	人	58.00			

【第2号内訳書】制作工事原価

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 直接経費					
2 産業廃棄物処分（油脂・撤去材）	式	1			
3 ラフタークレーン4.9 t 吊（撤去及び据付）	日	4.0			
4					
5 間接工事費					
6 共通仮設費	式				
7 （純工事費）					
8 現場管理費	式				
9 据付間接費	式	140.00%			
10 据付工事原価					
11 改め計					
12					
13					
14					