県道　青河江田川之内線　　数量総括表　(1/2)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計算過程数値	設計計上数値	摘　要
土　工							
	掘削工	片切掘削 5.0≦W	砂質土	m3			
	盛土工	路床盛土	W＜2.5	m3			
			2.5≦W＜4.0	m3			
			4.0≦W	m3			
		路体盛土	W＜2.5	m3			
			2.5≦W＜4.0	m3			
			4.0≦W	m3			
		路肩盛土		m3			
		路体外盛土		m3			
	残土処分			m3			
	法面整形工	盛土法面整形		m2			
		切土法面整形		m2			
法面工							
	法面保護工	盛土法面	わら芝	m2			
		切土法面	植生基材5cm	m2	283.3	280	
	防草対策工	防草工	t=70mm	m2			

計第　－　表　　法面整形工（切土部）　　数 量 計 算 書

測　点	距　離	切土法面保護工（左側）			測　点	距　離	切土法面整形（右側）		
		Ｌｃ	平均	面積			L(SE)	平均	面積
NO.50		1.7	---	---					
KA8-1	20.3	8.9	5.30	107.6					
NO.52	19.8	4.8	6.85	135.6					
KE8-1	16.7	0.0	2.40	40.1					
小計				283.3					
					NO.64+10.0		2.9		
					NO.65	10.0	1.1	2.00	
					NO.65+2.5	2.5	0.0	0.55	
					EC-10		0.2	---	---
					NO.66	5.0	0.9	0.55	
					NO.66+1.5	1.5	0.0	0.45	
					小計				0.0
左側合計				283.3	右側合計				0.0
合計				283.3					