

# 工事数量総括表

普通河川(砂防指定地) 桜川河川維持工事

| 費 目  | 工 種     | 種 別        | 細 別                       | 単位     | 数量    | 摘 要       |
|------|---------|------------|---------------------------|--------|-------|-----------|
| 本工事費 |         |            |                           |        |       |           |
|      | 土工      |            |                           |        |       |           |
|      |         | 掘削小規模      | 土砂標準以外                    | m³     | 93    |           |
|      |         | 機械小運搬      | 不整地運搬                     | m³     | 93    |           |
|      |         | 積込(ルーズ)    | 小規模標準                     | m³     | 93    |           |
|      | 土砂運搬処理工 |            |                           |        |       |           |
|      |         | 土砂等運搬      | ダンプトラック4t                 | m³     | 102   | L=6.5km以下 |
|      |         | 処分費        |                           | m³     | 102   |           |
|      | 仮締切工    |            |                           |        |       |           |
|      |         | 土のう設置撤去    | 購入土                       | 袋      | 2     |           |
|      | 掛樋工     |            |                           |        |       |           |
|      |         | 掛樋工        |                           | m      | 180   |           |
|      | 水替工     |            |                           |        |       |           |
|      |         | ポンプ据付・撤去   |                           | 箇所     | 1     |           |
|      |         | ポンプ運転      | 作業時排水<br>排水量40以上120m³/h未満 | 日<br>式 | 1     |           |
|      | 濁水処理工   |            |                           |        |       |           |
|      |         | 土のう設置撤去    | 購入土                       | 袋      | 7     |           |
|      | 準備費     |            |                           |        |       |           |
|      |         | 除草・集草・積込運搬 | ダンプトラック2t                 | 百m²    | 389.5 | L=6.5km   |