

第 4 号 電 気 設 備 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書

¥	円也
---	----

施 工 場 所 三次市 小文町 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	明細書 番 号	摘 要
電 気 設 備 工 事	受配電施設	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-06. 09. 01 (0)		
諸経費体系	5 電気設備		
	当世代		前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分	14 その他土木工事（１） 01 千円未満切捨 05 中山間地域		

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費											
電気設備据付工事										レベル 1	
		1			式						
材料費										レベル 2	
		1			式						
引込材料										レベル 3	
		1			式						
引込開閉器盤 プラスチック製ボックス											
		1			個						
漏電遮断器 3P 50/40AT											
		1			個						
低圧進相コンデンサ 50 $\mu$ F											
		1			個						
建柱材料										レベル 3	
		1			式						
引込柱（鋼管ポール） $\phi$ 139. 8mm $\times$ 8. 0m											
		1			本						

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自在バンド IBT-206	1	本			
自在バンド IBT-208	4	本			
低圧用ラック	1	個			
自在バンド 3BD-HC-12	1	個			
シングル	1	個			
巻付グリッ シングル38	4	本			
ステーブロック ロッド付1号	1	本			
支線 亜鉛引鋼より線 38mm2	1.8	kg			
電線管	1	式			レベル 3

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレンライニング鋼管 PE22	6.3	m			1
付属材料費	15	%			
硬質塩化ビニル電線管 VE16	2.3	m			1
付属材料費	15	%			
波付硬質ポリエチレン管 FEP30	18.1	m			1
電線・ケーブル	1	式			レベル 3
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-3C	5.6	m			1
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-4C	19.8	m			1
600Vビニル絶縁電線 IV 1.6mm	2.8	m			1

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
接地工										レベル 3	
		1			式						
	連結式接地棒 φ 14×1500mm	1			本						
	接地棒用リード端子 φ 14用	1			個						
	接地埋設標示版 黄銅製 国土交通省仕様	1			枚						
労務費										レベル 2	
		1			式						
据付工										レベル 3	
		1			式						
電工										00	
		5			人						
	普通作業員	1			人					00	
	＜作＞トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付									00	
		1			日						

本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
間接工事費							
据付工事原価							
一般管理费率 分							
契約保証費							
一般管理費計							



本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付工事価格						
据付工事価格計						
工事価格						
消費税相当額						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						