

本 工 事 費					内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
農地整備工事	A, ブロック	1	式			Y1900 レベル1
ぶどうたな設置工事		1	式			Y2900 レベル2
ぶどうたな 資材費		1	式			Y3900 レベル3
	隅 柱 鋼管 89.1*2.8 - 2750 					

本 工 事 費				内 訳 書		
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカー 張力2.5以上 MK-3	12	本			
	アンカー 張力1.5以上 MK-2	76	本			
	アンカー 張力1.0以上 SA-1	121	本			
	撚線 22sq*200m JIS G3537 1種 A級	1	巻			
	撚線 22sq*100m JIS G3537 1種 A級	1	巻			
	撚線 14sq*100m JIS G3537 1種 A級	2	巻			
	半鋼線 #10*50kg JIS G 3506 1 種硬鋼線	10	巻			
	半鋼線 #12*50kg JIS G 3506 1 種硬鋼線	4	巻			
	半鋼線 #14*50kg JIS G 3506 1 種硬鋼線	4	巻			
	ダブルグリップ 89.1*22sq	4	本			
	巻付グリップ 22sq 直線用 電力規格・NTT規格	2	本			
	巻付グリップ 22sq 玉碇子用 電力規格・NTT規格	4	本			
	巻付グリップ 22sq シンブル用 電力規格・NTT規格	12	本			
	巻付グリップ 14sq 玉碇子用 電力規格・NTT規格	76	本			
	巻付グリップ 14sq シンブル用 電力規格・NTT規格	76	本			
	ワイヤーバイス #10用 (3.1mm～3.5mm)	38	本			

本 工 事 費					内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取付金具	39	本			
	クロスクリップ #10用	1,680	本			
	クロスクリップ #12用	770	本			
	防風ネット 4mm(青)2m*50m	3	巻			
	蝶型パンチ 100ヶ入	3	袋			
	ぶどうたな 設置工	1	式			Y3900 レベル3
	特殊作業員	15	人			
	普通作業員	79	人			
	軽作業員	53	人			
	ぶどうたな設置工事諸経費	1	式			Y3900 レベル3
	ぶどうたな設置工事諸経費	1	式			
** 工事価格計 **						
** 消費税 **						
** 請負工事計 **						