

## 現場説明書

1. 工事名称 三和支所 変圧器取替工事
2. 工事場所 三次市三和町上板木 1 0 0 3 8 番地 4
3. 工事期間 契約の日から令和 7 年 3 月 1 9 日まで
4. 工事概要 三和支所に設置してある 2 台の変圧器のうち 1 台に PCB が含有しているため取替を行い、もう 1 台も交換推奨時期を過ぎているため取替を行う。PCB の廃棄も受注業者が行うこと。
5. 一般事項 本工事の仕様について、設計書に記載されていない事項は次の適用基準等のおりとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和 4 年版)

「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和 4 年版)

「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」(令和 4 年版)

「公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)」(令和 4 年版)

「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和 4 年版)

「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和 4 年版)

「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」(令和 4 年版)

6. 工事種別 電気設備工事
7. 取替変圧器の指示内容と既存変圧器の詳細

取替変圧器は既存変圧器の新品もしくは後継品とする。また、新品もしくは後継品のどちらもない場合は、既存変圧器の同等品とする。

機器	仕様	台数	PCB 含有結果
変圧器	1 $\phi$ Tr50kVA	1 台	検出あり 43m g / k g
	1 $\phi$ Tr20kVA	1 台	検出なし 0.32m g /

8. 作業日時

作業については、三和支所の業務に支障のない時間帯に行い、三和支所職員と電気工作物保守

点検業者と作業日程を調整すること。

## 9. その他

(1) 本工事に際しては関係各位との充分なる協議、確認の上安全対策及び工事に支障無き様留意すること。

(2) 関連する法令・条例・規則等はこれを遵守し、工事に必要な関係官庁への打ち合わせ、協議及び届出等については遅滞なく行うこと。

(3) 本工事に際しては事前に充分な調査を行い工事中及び完成後、施設運営に支障無き様留意すること。

(4) 設計図書又は施工上で疑義が生じた場合は検討書を添えて監督員と協議すること。

(5) 工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危害、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

(6) 隣接建物等に損傷を与えた場合は、速やかに原状復旧を行うこと。

(7) 工事車両等の運行については、交通安全に最善の注意を払うこと。

(8) 振動や騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。これらに関する注意及び苦情の申出があった場合は、請負者において解決を図ること。

(9) 本工事の施工に際し、資材を購入し、又はやむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者へ請け負わせようとする場合は、極力、三次市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。

(10) 作業終了後清掃を行うこと。

(11) 本工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。

(12) 本工事の工期には、検査期間としての14日間を含んでいる。

## 10. 提出書類

- ・ 着手届
- ・ 工事工程表
- ・ 主要資材発注先名簿及び承認願
- ・ 工事写真
- ・ 保証書及び説明書
- ・ 完成写真
- ・ 上記以外に発注者、監督員の指示によるもの
- ・ 完成通知書

・引渡し書