

第 4 号

電 気 設 備 工 事

工 事 価 格 費 明 細 書

¥

円也

施 工 場 所

三次市 大田幸町 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
電 気 設 備 工 事	受配電・操作・監視設備	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-06. 09. 01 (0)	
諸経費体系	5 電気設備	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分	14 その他土木工事（1） 01 千円未満切捨 05 中山間地域	

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
機器費（製作及び据付調整）						レベル 1
	1		式			
機器単体費						レベル 2
	1		式			
動力分電盤						
	1		面			
電灯分電盤						
	1		面			
循環扇 エアビーム AB363NA						
	6		台			
自動灌水タイマー よくばりタイマーⅢ 標準モデル 8ch						
	1		面			
エアビーム専用制御盤 NCP-13T						
	1		面			
データ収集機 RTR-500BM						
	1		台			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
収集機アダプター AD-05A3	1		台			
温度・湿度センサー RTR-503B	1		台			
テンションメーター KFA21-016SN03	1		台			
テンションメーター KFA21-016SN05	1		台			
電圧ロガー	1		個			
電圧モジュール	1		個			
電気設備据付工事	1		式			レベル 1
材料費	1		式			レベル 2
引込材料	1		式			レベル 3
	1		式			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電源ボックス プラスチック製ボックス	1	個			
低圧進相コンデンサ 40 μ F	1	個			
コンセント 2個口	1	個			
建柱材料	1	式			レベル 3
引込柱（鋼管ポール） ϕ 139. 8mm \times 8. 0m	1	本			
自在バンド IBT-206	1	本			
自在バンド IBT-208	4	本			
低圧用ラック	1	個			
自在バンド 3BD-HC-12	1	個			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シンプル	1	個			
巻付グリッ シンプル38	4	本			
ステーブロック ロッド付1号	1	本			
支線 亜鉛引鋼より線 38mm2	1.8	kg			
電線管	1	式			レベル 3
ポリエチレンライニング鋼管 PE22	14.7	m			1
付属材料費	15	%			
硬質塩化ビニル電線管 VE16	2.3	m			1
硬質塩化ビニル電線管 VE22	31.5	m			1

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属材料費	15	%			
波付硬質ポリエチレン管 FEP30	334.4	m			1
プルボックス 樹脂製 200□×100(WP)	6	個			1
電線・ケーブル	1	式			レベル3
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-2C	5.3	m			1
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-3C	71.0	m			1
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-4C	43.1	m			1
キャプタイヤケーブル VCT 2.0sq-4C	244.7	m			1
制御用絶縁ビニルシースケーブル CVV 1.25sq-2C	170.0	m			1

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
静電遮蔽付制御用絶縁ビニルシースケーブル CVV-S 1.25sq-4C	14.2	m			1
600Vビニル絶縁電線 IV 1.6mm	2.8	m			1
接地工	1	式			レベル3
連結式接地棒 φ14×1500mm	1	本			
接地棒用リード端子 φ14用	1	個			
接地埋設標示版 黄銅製 国土交通省仕様	1	枚			
埋設標示シート W150mm×50m ダブル	106	m			
労務費	1	式			レベル2
据付工	1	式			レベル3

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工					00
	50	人			
普通作業員					00
	2	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付					00
	0.2	日			
循環扇設備据付工					レベル3
	1	式			
機械設備据付工標準賃金					00
	0.7	人			
普通作業員					00
	0.1	人			
製作工事価格(支給、移設含まず)					
製作工事価格(製作及び調整)					
直接工事費					

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
機器管理費						
機器間接費						
間接工事費						
据付工事原価						
一般管理費率 分						

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
据付工事価格						
据付工事価格計						
工事価格						
消費税相当額						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						