

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第 6 号	摘 要	
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市甲奴町宇賀 地内		
工 事 名	令和 7 年度 宇賀地区治山復旧工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	令和 7 年度 宇賀地区治山復旧工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	林道 令和05年度
工種区分	治山・地すべり防止工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 6月 1日付 農林	単価地区	50:三次市(旧甲奴町)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年10月 治山林道
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
宇賀地区治山復旧工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
宇賀地区治山復旧工事	1	式				
山腹工	1	式				
治山土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	110	m3			P 1 号	
作業土工	1	式				
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 2 号	
埋戻工	1	式				
埋戻し 小規模	13	m3			P 3 号	土砂
3 t 級ブルドーザ敷均し	30	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ締固め 路体・築堤	30	m3			施 2 号	
残土処理工	1	式				
運搬工	1	式				
土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	84	m3			P 4 号	13.0km以下 DID区間無 タテ損耗費(良好)含む
処分費	1	式				
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 大見砕石(横打第2処分場)	84	m3				受入地 世羅郡世羅町
法面工	1	式				
伏工	1	式				
植生工	1	式				
植生マット工 施工規模250m2未満	120	m2			施 3 号	時間制約無
人工張芝	3	m2			P 5 号	
土留工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土留（練積ブロック）	1	式				
基礎コンクリート工	1	式				
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	3.3	m3			P 6 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生（練炭）
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	50	m2			施 4 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無
裏込工	1	式				
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック	10	m3			P 7 号	再生砕石 RC-40
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	0.5	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
水路工	1	式				
山腹集水路・排水路工	1	式				
K F -B250- (A) L=2000mm 1000kg/個以下	22.4	m			施 5 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工有

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
K F-B250-(B) L=2000mm 1000kg/個以下	8.7	m			施 6 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎碎石有リ	6	m			P 9 号	18-8-40高炉60%
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200～400mm	11.7	m			P 10 号	継手材料費不要
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	2.6	m3			P 11 号	
溜桝設置 400型 蓋共	2	基			施 7 号	
間詰コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.3	m3			P 12 号	18-8-40高炉60% 一般養生
銘板工	1	式				
銘板工	1	式				
堤銘板	1	式				
堤銘板 (A型・アルミ軽合金) 200×150×10mm	1	枚				材工共
仮設工	1	式				
作業施設	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板設置	101	m2			施 8 号	
敷鉄板撤去	101	m2			施 9 号	
敷鉄板賃料 各種	34	枚			施 10 号	供用日数26日
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	17.44	t			施 12 号	割増なし
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み	17.44	t			施 13 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 取卸し	17.44	t			施 14 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
3 t 級ブルドーザ敷均し						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.3	人				
ブルドーザ運転 普通3t級	0.77	日				損料補正なし 排対型:1次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
振動ローラ締固め 路体・築堤						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ運転(賃料) 搭乗式・コンバインド型3～4t	1.16	日				排対型:3次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
植生マット工 施工規模250m2未満						
(時間制約無 ,)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1	m2				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 , 練積 裏込コンクリート無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.213	m3			施 11 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
K F -B250-(A) L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
用排水角フリューム (K F) 250 L=2.0m 97kg	5	本				
クラッシュラン 40~0mm	0.464	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
K F-B 250-(B) L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
用排水角フリューム (K F) 250 L=2.0m 97kg	5	本				
クラッシュラン 40～0mm	0.464	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 宇賀地区治山復旧工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
溜桝設置 400型 蓋共				1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート分水槽据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P 13 号	基礎碎石有り
下水桝(本体) 呼び名400	1	基				参考質量78kg
下水桝(蓋) 呼び名400	1	枚				参考質量21kg
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.008	m3			P 14 号	18-8-40高炉60% 一般養生
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】							100	m2 当り
敷鉄板設置								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役	0.15	人						
とび工	0.15	人						
普通作業員	0.15	人						
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	0.15	日				排対型:3次基準		
諸雑費	1	%				労務費、機械賃料及び 運転経費の%		
計								
単位当たり								

【 第 9 号 施工単価表 】 敷鉄板撤去						
						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.14	人				
とび工	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	0.14	日				排対型:3次基準
諸雑費	1	%				労務費、機械賃料及び 運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 各種 (, 供用日数26日) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22×1219×2438	1	枚				
敷鉄板賃料 整備費 22×1219×2438	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km						
(割増なし ,)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 積込み	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 取卸し						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 取卸し	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			27.26						
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26						
【労務】			61.70						
運転手 (特殊)			61.70						
【材料】			11.04						
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.87						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			19.87						
【労務】			72.99						
運転手 (特殊)			39.96						
普通作業員			33.03						
【材料】			7.14						
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			7.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.48				
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.90				
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				
特殊作業員			19.17				
運転手 (特殊)			17.88				
【材料】			4.05				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.20				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			24.45						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			24.45						
【労務】			63.42						
運転手 (一般)			63.42						
【材料】			12.13						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.13						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無 DID区間無					

【 第 5 号 施工パッケージ 】 人工張芝								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			63.34						
普通作業員			45.16						
土木一般世話役			18.18						
【材料】			36.66						
張芝 幅100cm, ワラ付			36.66						
【端数調整】									
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工) 普通作業員					

【第 6 号 施工パッケージ】							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.83				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.83				排1～3, 2011, 2014
【労務】			67.86				
型わく工			20.52				
普通作業員			16.69				
土木一般世話役			10.55				
特殊作業員			9.73				
その他(労務)							
【材料】			30.31				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			29.10				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.02				
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	基礎碎石の有無	基礎碎石無し		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N3] = 1	生コン小型車割増	小型車割増なし		
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【第7号 施工パッケージ】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			9.68						
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			9.68				排1～3, 2011, 2014		
【労務】			66.52						
普通作業員			34.64						
特殊作業員			19.32						
運転手 (特殊)			12.03						
その他(労務)									
【材料】			23.80						
再生クラッシュラン 40～0mm			19.63						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.17						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				

三次市

【第 8 号 施工パッケージ】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.63				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.63				排1～3, 2011, 2014
【労務】			64.40				
型わく工			21.70				
普通作業員			15.37				
土木一般世話役			10.81				
特殊作業員			7.44				
その他(労務)							
【材料】			32.97				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			31.42				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.55				
【端数調整】							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打天端コンクリート 1 m3 当り (18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			

【 第 9 号 施工パッケージ 】 ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎砕石有り (18-8-40高炉60% ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.40				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			2.15				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			58.63				
普通作業員			18.55				
土木一般世話役			7.77				
型わく工			7.63				
運転手(特殊)			5.96				
その他(労務)							
【材料】			38.97				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000			30.41				参考質量165kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			7.02				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎碎石有り (18-8-40高炉60% ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			1. 38				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 1 固定基礎 90° 巻き			[J4] = 1 基礎碎石の有無 有り				
[J5] = 1 規格 外圧管1種			[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200～400mm (継手材料費不要 ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			6.34				
普通作業員			4.36				
土木一般世話役			1.98				
【材料】			93.66				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径200mm			93.66				<シングル構造>
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J2] = 2 [J4] = 2	管種別 波状管及び網状管 継手材料費 不要			

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			7.33				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]			7.19				
その他(機械)							
【労務】			63.76				
普通作業員			29.78				
土木一般世話役			15.40				
運転手 (特殊)			12.60				
特殊作業員			4.74				
その他(労務)							
【材料】			28.91				
単粒度砕石4号 30～20mm			25.58				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.27				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 フィルター材の種類 単粒度碎石 4号 30-20			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			

【第12号 施工パッケージ】 間詰コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			29.40						
普通作業員			13.20						
特殊作業員			7.51						
土木一般世話役			6.69						
その他(労務)									
【材料】			70.60						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			70.60						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J9] = 3 [J5] = 2 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車割増 小型車割増なし					

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
コンクリート分水槽据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.89				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			12.82				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			80.76				
運転手(特殊)			46.73				
普通作業員			10.93				
土木一般世話役			5.56				
特殊作業員			1.92				
その他(労務)							
【材料】			3.35				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			2.70				
その他(材料)							

三次市

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			29.40						
普通作業員			13.20						
特殊作業員			7.51						
土木一般世話役			6.69						
その他(労務)									
【材料】			70.60						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			70.60						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N3] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし					
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員									