

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	とりこわし工事		1	式			
3.	建具工事		1	式			
4.	屋根工事		1	式			
A.	直接工事費						
B.	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C.	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D.	一般管理費		1	式			
	工事価格						
E.	消費税相当額		1	式			
	総 合 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	単管一側足場（本体）	高さ10m未満	285.4	m2			
	垂直養生	グリーンネット	285.4	m2			
	養生		88.2	m2			
	清掃・片付け		88.2	m2			
	竣工時清掃		88.2	m2			
	小計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	とりこわし工事						
	(とりこわし)						
	石綿スレート撤去	屋根	121.7	m2			
	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ	24.0	カ所			
	(発生材収集運搬費)						
	木くず収集運搬費	2t 片道12.0km以下	0.7	m3			
	石綿含有産廃収集運搬費	2t 片道5.5km以下	2.0	m3			
	(発生材処分費)						
	発生材処分費	木くず	0.4	t			
	発生材処分費	石綿含有産業廃棄物（スレート）	1.6	t			
		小計					

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	建具工事						
	アルミ製出入口戸 三方内付型	特寸 882×1946 上下パネル	24.0	カ所			
	アルミ製出入口戸取付け	片開き	24.0	カ所			
	モルタル塗り	開口部廻り補修	119.0	m			
	シーリング	アルミ製出入口戸 3方	119.0	m			
	(サイン工事)						
	番号 カッティングシート貼り	黒 H150	24.0	カ所			
	現場貼り作業費		1.0	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	屋根工事						
	波板スレート葺き 無石綿	大波板 金物含	121.7	m2			
	波板スレート葺き 無石綿	けらば	15.6	m			
	小計						