

設計第 14 号

令和 7 年度

農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・ 防 災 減 災 事 業

酒屋第4地区 電気設備改修工事 仕様書

県 名	広 島 県
地 区 名	酒屋第4地区
所 在 地	三次市西酒屋町地内
事業主体	三 次 市

# 仕 様 書

1. 本地区の工事仕様は広島県土木工事仕様書による外、特別仕様書に定めるところによる。
2. 工事施工に当り、設計書・図面および仕様書について疑義を生じたときは係員に協議し指示をうけること。
3. 河川漁業に影響を与える恐れのある工事については、工事着手前に濁水対策施設等の施工について、市および漁業組合の立会いにより同意を得ること。
4. 工事関係区域内の交通規制および安全施設等は、請負人において責任を持って対応すること。また、関係区間内における一般車両の通行車線および歩行者通路については、常に維持補修を行い円滑な通行を確保すること。（必要に応じ夜間照明等設置する）
5. 本事業に隣接する土地および施設からの用排水等については、事前に調査し本水路との高さ関係を把握・確認の後実施すること。
6. 工事中の用排水関係については、請負人において責任を持って地元調整し、対応すること。
7. 本工事に使用するコンクリートについては、「広島県土木工事共通仕様書の運用第1編5－3－2条」によらず、鉄筋構造物のコンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については、55％以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60％以下とすること。
8. 本工事の工期は、検査期間として14日間を見込んでいる。  
このため、工期の末日から起算して14日前までに工事の完成及び工事完成通知書の提出を行う。

# 特 記 仕 様 書

1. 請負者は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督員に提出するものとする。  
なお、様式については、監理技術者・主任技術者（下請けを含む）及び専門技術者の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。
2. 請負者は、工事現場内において、監理技術者、主任技術者、（下請けを含む）に工事名、工期、顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。
3. 上記各様式・書式については、別途協議するものとする。
4. 法定外の労災保険の付保
  - 1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
  - 2) 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
  - 3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。
6. 週休2日制工事について  
本工事は週休2日制工事（受注者希望型）であり、「三次市週休2日制工事实施要領」に基づき実施すること。

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-07.06.01(0)	
諸経費体系	5 電気設備	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分	14 その他土木工事（ 1 ） 01 千円未満切捨 05 中山間地域	

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費							
	機器費（製作及び据付調整）						レベル 1
		1		式			
	機器単体費						レベル 2
		1		式			
	高圧引込盤 750W*2350H*1640D						
		1		面			
	高圧受電盤 750W*2350H*1640D						
		1		面			
	変圧器盤 1100W*2350H*1640D						
		1		面			
	電気設備据付工事						レベル 1
		1		式			
	輸送費						レベル 2
		1		式			
	購入品 工場～現場						
		1		式			

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費						レベル 2
		1	式			
	高圧気中開閉器 方向性 VT内蔵型 7.2kV*200A*8kV	2	台			
	高圧気中開閉器制御装置 VT,LA内蔵 屋外SUS箱入り	2	面			
労務費	装柱金具	2	式			レベル 2
		1	式			
	据付工	1	式			レベル 3
	電工	12.1	人			00
	普通作業員	6.4	人			00
	電気通信技術者	1.2	人			00

# 本 工 事 費

# 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工						レベル3
	1		式			
電工						00
	6.1		人			
普通作業員						00
	3.2		人			
電気通信技術者						00
	0.6		人			
直接経費						レベル2
	1		式			
機械経費						レベル3
	1		式			
<賃>トラック(クレーン装置付) 積載質量2t(2.9t吊)						00
	2		日			
<賃>高所作業車(トラック架装リフト) ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型) 作業床高11～12m,標準デッキタイプ						00
	2		日			
試運転調整費						レベル3
	1		式			

# 本 工 事 費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合負荷試運転調整工						
スクラップ	1		式			レベル3
距離制運賃料金 10kmまで 1t車まで	1		式			00
諸経費調整						
スクラップ ヘビーHS	0.8		t			
製作工事価格（製作及び調整）						
製作工事価格（支給、移設含まず）						
直接工事費						



# 本 工 事 費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
機器管理費							
機器間接費							
間接工事費							
据付工事原価							
一般管理費率 分							

# 本 工 事 費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費計							
据付工事価格							
据付工事価格計							
工事価格							
消費税相当額							
工事価格計							
消費税相当額計							
工事費計							