

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-221	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3			P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	0.6	m3			P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3			P 5 号	10.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)大杉組リサイクルセンター	30	m3				リサイクルプラント 三次市三良坂町
法面整形 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	30	m2			P 6 号	現場制約無し
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	3	m2			P 7 号	法面締固め有り 現場制約無し
法面工	1	式				
人工張芝	3	m2			P 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工	1	式				
コンクリートブロック積み工	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	29	m2			P 9 号	
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック	15	m3			P 10 号	再生砕石 RC-40
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック	8	m3			P 11 号	割ぐり石(150～50mm)
吸出し防止材(全面)設置	29	m2			P 12 号	
天端コンクリート	9	m			単 1 号	
調整コンクリート	9	m			単 2 号	
基礎工	9	m			単 3 号	
小口止工	1	式			単 4 号	
根固め工	1	式				
根固めブロック工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
根固めブロック撤去・仮置き	2	個			P 13 号	堆砂無し
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5tを超え5.5t以下	2	個			P 14 号	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型25t吊
吸出し防止材設置	7	m2			P 15 号	
かご工	1	式				
かごマット設置(スロープ型) t=50cm 亜鉛アミメッシュ	5	m2			P 16 号	割栗石 径15～20cm
吸出し防止材設置	5	m2			P 15 号	
間詰工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2	m3			P 4 号	
割ぐり石 200～150mm	2	m3				
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	5	m3			施 1 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3			P 17 号	8.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国レミック株	12	t				三次市吉舎町
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	50	m3			P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	40	m3			P 18 号	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 19 号	法面締固め無し 現場制約無し
人工張芝	20	m2			P 8 号	
水替工	1	式				
大型土のう 製作・設置 運送費込	5	袋			単 5 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	5	袋			施 2 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	1	式			施 4 号	水替日数の割増なし
架橋工	26	m			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)

【 第 1 号 単価表 】						
天端コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.9	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
化粧型枠	1.12	m2			P 21 号	
化粧型枠 モールドスターSR01同等品	1.12	m2				
計						
単位当たり						

普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)

【 第 2 号 単価表 】 調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.63	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.5	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)

【 第 3 号 単価表 】						
基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.36	m3			P 24 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)

【 第 4 号 単価表 】 小口止工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打小口止コンクリート	1.14	m3			P 25 号	18-8-40普通60% 一般養生	
化粧型枠	1.19	m2			P 21 号		
化粧型枠 モールドスターSR01同等品	1.19	m2					
計							
単位当たり							

普通河川長田川河川災害復旧工事(川西64号線2号橋下)

【 第 5 号 単価表 】						
大型土のう 製作・設置 運送費込						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	10	袋			施 6 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	8.3	m3			P 26 号	19.0km以下 DID区間無 損耗費(良好)含む
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.069	人				
特殊作業員	0.069	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-う型 山積0.8m3(平積0.6)	0.069	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 5 号 施工単価表 】 架樋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				<シングル構造> 損料率0.2
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.278	人				
特殊作業員	0.278	人				
普通作業員	0.278	人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm	10	枚				短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)サイクルント	10	m3				ほぐした土量 世羅郡世羅町
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.278	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率 + 丸め)	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA	1	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費、賃料 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			27.26						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26						
【労務】			61.70						
運転手(特殊)			61.70						
【材料】			11.04						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.70				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.70				
【労務】			99.06				
普通作業員			90.63				
特殊作業員			8.43				
【材料】			0.24				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.24				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.87				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				
普通作業員			33.03				
【材料】			7.14				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			27.26						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26						
【労務】			61.70						
運転手(特殊)			61.70						
【材料】			11.04						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)						

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			24.45				
【労務】			63.42				
運転手(一般)			63.42				
【材料】			12.13				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.71				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			9.71				排1～3,2011,2014
【労務】			80.61				
普通作業員			38.29				
運転手(特殊)			22.49				
土木一般世話役			19.83				
【材料】			9.68				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			9.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.19				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			12.19				排1～3,2011,2014
【労務】			75.67				
普通作業員			30.88				
運転手(特殊)			28.21				
土木一般世話役			16.58				
【材料】			12.14				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			12.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.34				
普通作業員			45.16				
土木一般世話役			18.18				
【材料】			36.66				
張芝 幅100cm, ワラ付			36.66				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きバ°イ°無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.71				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.71				排1～3,2011,2014
【労務】			17.36				
運転手(特殊)			5.62				
普通作業員			3.88				
ブロック工			3.36				[参考値]
土木一般世話役			2.34				
その他(労務)							
【材料】			79.93				
ブロック積(練積) 控長50cm 2,000kg/個以下			77.19				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.74				
【端数調整】							

1 m2 当り

1 m2 当り

三次市

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック (再生砕石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			6.97						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			6.97				排1～3,2011,2014		
【労務】			54.68						
普通作業員			31.20						
特殊作業員			13.92						
運転手(特殊)			8.66						
その他(労務)									
【材料】			38.35						
再生クラッシャラン 40～0mm			35.35						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40						

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック								
(割ぐり石(150～50mm) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			6.97					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			6.97				排1～3,2011,2014	
【労務】			54.68					
普通作業員			31.20					
特殊作業員			13.92					
運転手(特殊)			8.66					
その他(労務)								
【材料】			38.35					
割ぐり石 150～50mm			35.35					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.00					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 5 胴込・裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)					

【 第 12 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			24.39				
普通作業員			21.19				
土木一般世話役			3.20				
【材料】			75.61				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			75.61				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1 個 当り
根固めブロック撤去・仮置き (堆砂無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			34.92					
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			34.92				排1～3,2011,2014	
【労務】			65.08					
土木一般世話役			23.61					
特殊作業員			21.78					
普通作業員			19.50					
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 撤去・仮置き [J4] = 1 クレーン機種 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ 25t吊			[J3] = 1 堆砂の有無 堆砂無し					

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5tを超え5.5t以下 (油圧伸縮ジブ型25t吊 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.22				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			22.22				排1～3,2011,2014
【労務】			53.71				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			15.00				
特殊作業員			13.86				
その他(労務)							
【材料】			24.07				
連結金具 16mm			24.07				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 消波根固めブロック規格 2.5tを超え5.5t以下 [J3] = 10.000 個 ブロック10個当り連結金具設置数量 [J5] = 1 クレーン機種 油圧伸縮ジブ型25t吊				[J2] = 1 据付場所 陸上 [J4] = 2 据付方法 層積			

【 第 15 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			24.17				
普通作業員			20.57				
土木一般世話役			3.60				
【材料】			75.83				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			75.83				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
かごマット設置(スロープ型) t=50cm 亜鉛70ミメキ							
(割栗石 径15～20cm ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.22				
バックホ(クロー型)[標準型・排対:2011年規制] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			3.10				
その他(機械)							
【労務】			22.96				
普通作業員			16.16				
特殊作業員			2.18				
運転手(特殊)			2.17				
土木一般世話役			1.57				
その他(労務)							
【材料】			73.82				
かごマット-スロープ型- 長期性能型(めっき鉄線) 高さ50cm			46.23				
割ぐり石 200～150mm			21.74				

【第 16 号 施工パッケージ】 (続 き) かごマット設置(スロープ型) t=50cm 亜鉛アルミメッキ (割栗石 径15～20cm ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 かご厚さ t=50cm			[J2] = 1 かご本体材質 亜鉛アルミメッキ				
[J3] = 2 詰石種類 割栗石			[J4] = 3 詰石規格 径15～20cm				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				

【 第 18 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.86				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2)			8.30				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			7.56				排対型1,2次基準 低騒音
【労務】			75.54				
運転手(特殊)			66.88				
普通作業員			8.66				
【材料】			8.60				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			8.60				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.42				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			12.42				排1～3,2011,2014
【労務】			75.20				
普通作業員			33.11				
運転手(特殊)			28.76				
土木一般世話役			13.33				
【材料】			12.38				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			12.38				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打天端コンクリート									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.63						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.63				排1～3,2011,2014		
【労務】			64.40						
型わく工			21.70						
普通作業員			15.37						
土木一般世話役			10.81						
特殊作業員			7.44						
その他(労務)									
【材料】			32.97						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			31.42						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.55						
【端数調整】									

三次市

【 第 21 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							

【第22号施工パッケージ】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.79				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.58				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			35.68				
特殊作業員			10.28				
普通作業員			9.55				
土木一般世話役			7.10				
運転手(特殊)			6.64				
その他(労務)							
【材料】			60.53				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			58.70				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.73				

三次市

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.24						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.58				排1～3,2011,2014		
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.66				排1～3,2011,2014		
【労務】			68.05						
普通作業員			18.97						
型わく工			17.71						
特殊作業員			10.31						
土木一般世話役			10.24						
その他(労務)									
【材料】			29.71						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			25.18						
軽油 パトロール給油 ,2～4KL積載車給油			1.49						

三次市

【第 25 号 施工パッケージ】 現場打小口止コンクリート (18-8-40普通60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.98				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.98				排1～3,2011,2014
【労務】			68.57				
普通作業員			22.09				
型わく工			21.22				
土木一般世話役			10.63				
特殊作業員			5.94				
その他(労務)							
【材料】			29.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,普通			28.42				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.03				
【端数調整】							

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (19.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			24.45						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			24.45						
【労務】			63.42						
運転手（一般）			63.42						
【材料】			12.13						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.13						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 12 運搬距離 19.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						