

工事名称 三和農業者トレーニングセンター漏水修繕工事

工事場所 三次市三和町敷名11501番地23

[illegible]

トレーニングセンター		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビシート防水 (絶縁工法)	平部 t=1.5 機械的固定 端部処理共	213	m ²			
塩ビシート防水 (接着工法)	立上り部 t=1.5 パラペット天端部共	18.8	m ²			
ウレタン塗膜防水	X-2(U-2) 平面部	52.8	m ²			
ウレタン塗膜防水	X-2(U-2) 立上り部	22.7	m ²			
高圧水洗浄, 清掃	屋上全面	391	m ²			
下地調整	平面 樹脂モルタル薄塗り 補修 既設面 (全体の30%程度)	57.3	m ²			
下地調整	パラペット部 樹脂モルタル薄塗り 補修 既設面(全体の30%程度)	3.4	m ²			
下地調整	塗膜防水面台部	4.8	m ²			
ガルバニウム鋼板 取付	t=0.6 曲げ加工 H=410~500	85	m			
塩ビ鋼板取付	入隅コーナー 平鋼板 L鋼板	85	m			
端部押え金物取付	MS-2変成シリコン系 処理共	38.2	m			
改修用ドレン取付	100φ 堅型 周囲補修共	4	か所			
脱気装置取付	脱気塔 ステンレス	2	か所			
アルミ笠木取外し , 再取付	アルミ製 W=350 下地金物補修共	39.8	m			
シーリング	一般部 MS-2(変成シリコン系) 25×10	32.9	m			
シーリング	一般部 MS-2(変成シリコン系) 15×10	8.8	m			
面台モルタル塗り	金コテ 糸幅160 防水モルタル	11.4	m			
伸縮目地部充填	無収縮モルタル	132	m			
縦樋取付	VU100φ 曲り共 取付金物含む	4	か所			
材料荷揚げ	場内小運搬共	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]