

工事名称 旧十日市小学校給食調理場解体工事

工事場所 三次市十日市中4丁目9-1

[illegible]

[illegible]

解体撤去工事		とりこわし工事		電気・機械		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	FL40W×2 V型 蛍光管処分共	45	か所			
照明器具	FL20W×2 V型 蛍光管処分共	1	か所			
照明器具	FL40W×1 V型 蛍光管処分共	6	か所			
照明器具	FL20W×1 V型 蛍光管処分共	5	か所			
照明器具	EL60W球処分共	2	か所			
渡りケーブル切断	端末処理共	1	式			
各種分電盤	内外動力, 電灯盤 電力計 空調盤	5	か所			
調査費	コンデンサー等	57	台			
ケーブルラック撤去	鋼製架台共 ケーブル撤去含む	1	式			
その他電気設備関係撤去	建物内配管配線等 本体解体撤去工事に含む	1	式			
積込, 運搬, 処分費	本体必要工事に含む	1	式			
各種給排水給湯、ガス等 配管類撤去	本体必要工事に含む フード換気扇類等共	1	式			
積込, 運搬, 処分費	本体必要工事に含む	1	式			
空調機器類撤去	天井吊り型 バックジョイントマルチタイプ 冷媒ガス 7.2kg 室外機1台 室内機(2台)(冷)28.0kw(暖)35.0kw	5	台			
空調機器類撤去	壁掛 ルームエアコン 冷媒ガス 0.8kg (冷)2.8kw(暖)4.2kw	1	台			
分離槽清掃	コンクリート製 3槽	1	式			
空調機器用配管類撤去	本体解体撤去工事に含む	1	式			
積込, 運搬, 処分費	本体必要工事に含む	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

解体撤去工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	コンクリート殻（有筋）	17.9	t			
発生材処分費	コンクリート殻（無筋）モルタル	217	t			
発生材処分費	ガレキ類	15.7	t			
発生材処分費	ガレキ類(ALC版)	35.1	m3			
発生材処分費	ガラスくず	0.3	m3			
発生材処分費	陶磁器くず・グラスウール	3.9	m3			
発生材処分費	廃プラスチック	4.3	m3			
発生材処分費	金属くず	5	t			
発生材処分費	木くず類	22.8	m3			
発生材処分費	繊維くず	1.4	m3			
発生材処分費	廃石膏ボード	3.1	m3			
発生材処分費 石綿含有成形板	石綿板・スレート波板	2.9	m3			
発生材処分費	PAC-1P ⁺ ッケージエアコン 室外機 (冷)28.0kw (暖)35.0kw	5	台			
発生材処分費	PAC-1P ⁺ ッケージエアコン 室内機 (冷)28.0kw (暖)35.0kw	10	台			
発生材処分費	壁掛ルームエアコン 冷媒ガスポンダウン作業員	1	式			
発生材処分費	壁掛ルームエアコン 冷媒ガスポンダウン作業員 家電リサイクル費	1	台			
発生材処分費	ドラッグ回収・破壊 処理費	47	kg			
発生材処分費	同上回収機設置費	1	件			
発生材処分費	同上ポンベ送料	2	本			
発生材処分費	同上破壊証明書	1	件			

[illegible]

[illegible]