

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第災-44号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年12月 1日付 公共	単価地区	50:三次市(旧甲奴町)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 （0.00％）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 ％を超え 4 0 ％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
道路改良工事02						
	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
	1	式				
土工						
	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	30	m3			P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 3 号	
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			P 4 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	30	m3			P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 13.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	30	m3			P 6 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)中田建設山津田土砂埋立地 受入地 庄原市春田町	30	m3				
購入土	0.4	m3			単 1 号	
法面整形工						
	1	式				
法面整形 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	50	m2			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	50	m2			P 8 号	
法面工	1	式				
人工張芝	60	m2			P 9 号	
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	51	m2			施 1 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	24	m3			P 10 号	
基礎工	10	m			施 2 号	
天端コンクリート	10	m			単 2 号	
調整コンクリート	10	m			単 3 号	
1号小口止工	1	箇所			単 4 号	
2号小口止工	1	箇所			単 5 号	
取付工 練石積	16	m2			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	82	m2			施 4 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 供用日数24日	18	枚			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 割増なし 往復 片道運搬距離29.8km	1	式			施 7 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸 仮設材14.44 t	1	式			施 8 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 1 号 単価表 】						
購入土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 19.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	1	m3			P 11 号	
処理土(工場渡し) (株)中國開発 リサイクルプラント 府中市上下町	1.2	m3				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 2 号 単価表 】						
天端コンクリート						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート						
18-8-40高炉60%小型 一般養生	0.9	m3			P 13 号	
化粧型枠						
	1.12	m2			P 14 号	
化粧型枠（材料費）						
モールドスターSR-01相当品	1.12	m2				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 3 号 単価表 】 調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60%小型 一般養生	0.63	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 4 号 単価表 】						
1号小口止工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート						
18-8-40高炉60%小型 一般養生	1.86	m3			P 17 号	
化粧型枠						
	1.79	m2			P 14 号	
化粧型枠（材料費）						
モールドスターSR-01相当品	1.79	m2				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 5 号 単価表 】						
2号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート						
18-8-40高炉60%小型 一般養生	1.07	m3			P 17 号	
化粧型枠						
	1.12	m2			P 14 号	
化粧型枠（材料費）						
モールドスターSR-01相当品	1.12	m2				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉 小型車割増あり	0.414	m3			施 6 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

[illegible]

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 3 号 施工単価表 】						
取付工 練石積						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 玉石	10	m2			P 18 号	
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40高炉60%小型	2.67	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 4 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置・撤去 とび工	0.295	人				
設置・撤去 普通作業員	0.295	人				
設置・撤去 バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制	0.295	日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務、賃料、運転経費の% 計	1	%				
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 5 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048 (mm)						
(, 供用日数24日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)鋼板 22 × 1524 × 3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22 × 1524 × 3048, 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 6 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉 (小型車割増あり ,)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉	1	m3				
レディーミクストコンクリート 小型車割増	1	m3				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 7 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内						
(割増なし 往復 ,片道運搬距離29.8km)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	14.44	t				
往復						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 8 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸 (仮設材14.44 t ,)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	14.44	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準 <div>1 m3 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手（特殊）			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 <div>1 m3 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホ(加-5型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手（特殊）			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27					
クワ 及びバレー[レー]			0.60					
質量 60～80kg								
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03					
特殊作業員			19.35					
運転手（特殊）			17.77					
【材料】			3.98					
軽油			3.14					
バトロール給油,2～4KL積載車給油								
ガソリン,レギュラー			0.84					
スタンド渡し,スタンド給油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手（特殊）			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手（一般）			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
法面整形 切土部 土質 土質、砂及び砂質土、粘性土								
(,現場制約無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.24					
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			9.24					
【労務】			81.28					
普通作業員			38.72					
運転手（特殊）			22.32					
土木一般世話役			20.24					
【材料】			9.48					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.48					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し					
[J4] = 1 土質 土質、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用					

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			11.87				
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				
運転手（特殊）			28.67				
土木一般世話役			13.66				
【材料】			12.18				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無	法面締固め無し			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質	土質 土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm,ワラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.31				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			9.31				
【労務】			67.69				
普通作業員			35.39				
特殊作業員			19.69				
運転手(特殊)			12.06				
その他(労務)							
【材料】			23.00				
再生クラッシャー 40～0mm			18.87				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (19.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手（一般）			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 12 運搬距離 19.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40高炉60%小型 ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.09				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			1.47				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			0.62				
【労務】			67.80				
普通作業員			18.74				
型わく工			17.98				
土木一般世話役			10.22				
特殊作業員			10.17				
その他(労務)							
【材料】			30.11				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			25.85				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.42				

[illegible]

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.43					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			2.43					
【労務】			63.99					
型わく工			21.93					
普通作業員			15.12					
土木一般世話役			10.73					
特殊作業員			7.30					
その他(労務)								
【材料】			33.58					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			32.10					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.48					
【端数調整】								

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

(18-8-40高炉60%小型,一般養生)

[illegible]

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 14 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 15 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60%小型 , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			41.15						
普通作業員			22.25						
土木一般世話役			9.19						
特殊作業員			7.69						
その他(労務)									
【材料】			58.85						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			58.85						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり									

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 16 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 17 号 施工パッケージ 】 現場打小口止コンクリート (18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.83					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			1.83					
【労務】			68.15					
普通作業員			21.77					
型わく工			21.44					
土木一般世話役			10.56					
特殊作業員			5.83					
その他(労務)								
【材料】			30.02					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			29.04					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.98					
【端数調整】								

[illegible]

市道宇根岩ヶ谷線 道路災害復旧工事（敷尾生活改善センター先）

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 玉石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.78				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音			6.78				
【労務】			89.95				
普通作業員			44.62				
運転手（特殊）			25.36				
石工			15.03				
【参考値】			4.94				
土木一般世話役			3.27				
【材料】			3.27				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.27				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 1 石の種類 玉石							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-40高炉60%小型 ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.83						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音			1.83						
【労務】			29.13						
普通作業員			11.32						
特殊作業員			10.09						
運転手(特殊)			6.87						
その他(労務)									
【材料】			69.04						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			68.16						
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.88						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%					

[illegible]