

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係 長	検 算	設計者	設 計 第 8 号	
起工伺								令和 8 年 5 月 日	
合 議	財政課長	確 認						所属年度	令 和 8 年 度
								款	
								項	
								目	
<div>仕 様 書</div>	三次市東酒屋町10484番地 地内 旧 東 酒 屋 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事							事 項	
								節	
								細 節	
工 事 概 要					起 工 理 由				
<div>仮設工事 1.0 式 とりこわし工事 1.0 式 発生材収集運搬 1.0 式 発生材処分 1.0 式 土工事 1.0 式</div>									
備 考									

内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	旧東酒屋水泳プール解体工事						
	(直接工事費)						
A	解体撤去工事		1.0	式			
	計						
	(共通費)						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費						

内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	解体撤去工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	とりこわし工事		1.0	式			
3	発生材収集運搬費		1.0	式			
4	発生材処分費		1.0	式			
5	土工事		1.0	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 とりこわし工事						
RC造躯体解体(付属建物共)	基礎、土間、CB壁	180.0	m3			
ネットフェンス撤去	PCフェンスH1200	93.8	m			
ネットフェンス撤去	忍び返し付フェンスH3000	124.8	m			
			m3			
(電柱撤去)						
電柱撤去	CON製 φ350 H8.0m	1.0	本			
電気品撤去費	引込計器盤、電線、配管	1.0	式			
クレーン付トラック	3.0t吊り	1.0	日			
高所作業車	12mクラス	1.0	日			
(分水栓こま止め)						
閉栓キャップ	砲金 40A	1.0	個			
消耗品雑材料	ポリスロープ含む	1.0	式			
配管工費	こま止め、既設撤去	1.0	式			
アスファルト舗装切断	影響線切断含む	24.0	m			
アスファルト舗装切断舗装取壊し	仮舗装含む	14.0	m2			
アスファルト殻運搬処分費	現場～処分場	1.0	式			
アスファルト舗装	仮舗装含む	14.0	m2			
掘削	機械	4.0	m3			
埋戻し	機械(ダスト)転圧共	2.8	m3			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 発生材収集運搬費						
がれき収集運搬費	10t 2.0km以下 DID無し	17.0	m3			
コンクリート収集運搬費	10t 22.5km以下 DID有り	183.2	m3			
金属くず収集運搬費	2t 2.5km以下 DID無し	2.1	m3			
木くず収集運搬費	2t 12.0km以下 DID無し	0.4	m3			
廃プラスチック収集運搬費	2t 2.5km以下 DID無し	2.6	m3			
ガラス陶磁器くず収集運搬費	2t 2.5km以下 DID無し	0.2	m3			
廃石膏ボード収集運搬費	2t 2.5km以下 DID無し	0.3	m3			
石綿含有産業廃棄物収集運搬費	2t 2.5km以下 DID無し	0.4	m3			
スクラップ収集運搬費 H1	2t 2.5km以下 DID無し	0.3	m3			
スクラップ収集運搬費 H2	10t 2.0km以下 DID無し	8.8	m3			
小 計						

内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	発生材処分費	がれき	17.0	m3			
	発生材処分費	コンクリート	429.5	t			
	発生材処分費	金属くず	1916.3	kg			
	発生材処分費	木くず	0.2	t			
	発生材処分費	廃プラスチック類	0.9	m3			
	発生材処分費	ガラス陶磁器くず	0.2	m3			
	発生材処分費	廃石膏ボード	0.2	m3			
	発生材処分費	石綿含有産業廃棄物(スレート)	0.3	t			
	スクラップ控除	H1	0.4	t			
	スクラップ控除	H2	9.9	t			
	小 計						

内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	土工事						
	埋め戻し		103.0	m3			
	切土		216.2	m3			
	整地		647.1	m2			
	購入土		32.4	m3			
	購入土運搬費	10t 20.5km以下 DID有り	32.4	m3			
	小 計						