

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号		摘  要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道桧510号線法面修繕工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	市道桧510号線法面修繕工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	0%～5%以下		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない		

市道桧510号線法面修繕工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削 現場制約有 岩塊・玉石	5	m3			P 1 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	5	m3			P 2 号	集積押土無し
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	7	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	7	m3			P 4 号	19.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 軟岩 I	98	m2			P 5 号	現場制約無し
モルタル吹付工 厚8cm 施工規模100m2未満	98	m2			施 1 号	時間制約無
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
準備費	1	式				
集積積み(機械施工)(伐木除根) 除根作業無し	49	m2			P 6 号	
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間無し	2	m3			P 7 号	運搬距離5.0km以下 タイヤ損耗費(良好)含む
建設発生木材受入費 伐採木 10t, 4t, 2t 三次地方森林組合 竜王山リサイクルプラント	2	m3				三次市吉舎町
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

市道桧510号線法面修繕工事

# 本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

<b>【 第 1 号 施工単価表 】</b> モルタル吹付工 厚8cm 施工規模100m2未満 (時間制約無 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 モルタル吹付工 厚8cm	1	m2				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 現場制約有 岩塊・玉石							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			



【第 2 号 施工パッケージ】							
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 ( , 集積押土無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.10				
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]			12.94				
大型フレカ(ヘースマン含まず) [油圧式] 質量1300kg級			6.78				
その他(機械)							
【労務】			73.66				
特殊作業員			40.88				
普通作業員			14.65				
運転手 (特殊)			13.32				
その他(労務)							
【材料】			5.24				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.90				
その他(材料)							

[illegible]

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.01				
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バック 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手 (特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

【第 4 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
(19.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JD] = 12 運搬距離 19.0km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 軟岩 I							
( , 現場制約無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			8.29				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			8.29				排1〜3, 2011, 2014
【労務】			83.20				
普通作業員			42.46				
土木一般世話役			20.71				
運転手 (特殊)			20.03				
【材料】			8.51				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			8.51				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 4 土質 軟岩 I			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 6 号 施工パッケージ】 集積積込み(機械施工)(伐木除根) 除根作業無し								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			29.99						
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] 標準バックホウ 山積0.5m3 [平積0.4m3]			25.92						
バックホウ用アタッチメント [掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm			4.07						
【労務】			59.57						
運転手 (特殊)			33.82						
土木一般世話役			18.27						
普通作業員			7.48						
【材料】			10.44						
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			10.44						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 除根作業の有無 除根作業無し			[J2] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間無し (運搬距離5.0km以下 , タイヤ損耗費(良好)含む )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			58.43				
<賃>ダンプトラック 積載質量4t			58.43				
【労務】			30.16				
運転手 (一般)			30.16				
【材料】			11.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 積込条件 機械施工			[J2] = 1	除根作業の有無	除根作業有り		
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[JD] = 8	運搬距離 5.0km以下			
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用							