

仕様書

工事名 林業技術センター跡地広域避難場所等整備工事

工事場所 三次市十日市町字高平10144-20外 地内

位置図



※地理院タイル（国土地理院）を利用して作成

縮尺:1/10,000



令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第 1 8 号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市十日市町（林業技術センター跡地）地内		
工 事 名	広域避難場所等整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	広域避難場所等整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外		
現場環境改善費	計上する		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	35%を超え40%以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

広域避難場所等整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

広域避難場所等整備工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	1,000	m3			P 1 号	押土無し 障害無し
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	40	m3			P 2 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	520	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 4 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	40	m3			P 5 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	240	m3			P 6 号	
法面整形工	1	式				

三次市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	420	m2			P 7 号	法面締固め無し 現場制約無し
作業残土処理工	1	式				
残土処分	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	80	m3			P 8 号	10.0km以下 DID区間無 損耗費(良好)含む
法面工	1	式				
植生工	1	式				
人工張芝	270	m2			P 9 号	
防草対策工	1	式				
張コンクリート t = 7 c m	230	m2			単 1 号	
小型水路工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 小規模	30	m3			P 11 号	土砂
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離55m	10	m3			施 1 号	施工数量5000m3未満
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	154	m			施 2 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
縦排水 ベンチリユ-AB250-H175	5	m			単 2 号	
管渠工	1	式				
ポリエチレン管 φ300 番線固定	53	m			単 3 号	
集水枳工	1	式				
G1-B500-L500-H450	3	箇所			単 4 号	
G2-B500-L500-H500	1	箇所			単 5 号	
溜枳500	1	箇所			単 6 号	
ふとんかご 設置 スロープ式 50cm×120cm	2	m			P 12 号	

広域避難場所等整備工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工	1	式				
駐車場舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)	1,480	m2			P 13 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1,480	m2			P 14 号	粒度調整碎石 M-30
縁石工	1	式				
車止めブロック	1	式				
タイヤ止め コンクリート製 一般型	82	個			単 7 号	
防護柵工	1	式				
転落防止柵	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	99	m			施 3 号	支柱間隔2m 施工規模100m未満
区画線工	1	式				
区画線	1	式				

三次市

広域避難場所等整備工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	430	m			施 4 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	6	m			施 5 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
照明工	1	式				
照明灯	1	式				
外灯設置工 4 台分 照明器具 (ECF3050W/NSAN8/DG 同等品)	1	式			単 8 号	
雑工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 11 号	土砂
雑工	1	式				
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下	20	m			P 15 号	基礎碎石有り 均しコンクリート無し
直接工事費計						

三次市

広域避難場所等整備工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

広域避難場所等整備工事

【 第 1 号 単価表 】 張コンクリート t = 7 c m 10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠工(防草コンクリート)	0.7	m2			施 6 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	10	m2			施 7 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
養生工(防草コンクリート)	10	m2			施 8 号	
計						
単位当たり						

広域避難場所等整備工事

【 第 2 号 単価表 】						
縦排水 ベンチリュウ-AB250-H175 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け ベンチリュウ 250 L2000 縦排水部	10	m			施 9 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバックホ	10	m2			施 10 号	18-8-40 W/C60% 目地材無し
型枠工(縦排水溝)	4	m2			施 11 号	
養生工(縦排水溝・小段排水溝)	10	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

広域避難場所等整備工事

【 第 3 号 単価表 】						
ポリエチレン管 φ300 番線固定						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm	10	m			P 16 号	継手材料費要
なまし鉄線<JISG3532> #8, 線径4.0mm 10.1m/kg	0.1	kg				
アンカーピン D16 600×100mm	4	本				
計						
単位当たり						

[illegible]

広域避難場所等整備工事

【 第 5 号 単価表 】							1 箇所 当り
G2-B500-L500-H500							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) パック材打設 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			P 18 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	
計							
単位当たり							

広域避難場所等整備工事

【 第 6 号 単価表 】						
溜桝500						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下	1	基			P 19 号	基礎碎石有り
下水桝(本体) 呼び名500	1	基				参考質量158kg
下水桝(蓋) 呼び名500	1	枚				参考質量42kg
計						
単位当たり						

広域避難場所等整備工事

【 第 7 号 単価表 】						
タイヤ止め コンクリート製 一般型					20	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タイヤ止め コンクリート製 一般型	20	個				
普通作業員	0.5	人				
計						
単位当たり						

広域避難場所等整備工事

見積もり

【 第 8 号 単価表 】						
外灯設置工 4 台分 照明器具 (ECF3050W/NSAN8/DG 同等品)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
厚鋼電線管 GP 28	2	本				
厚鋼電線管 付属品	1	式				
防水プリカチューブ 30	6	m				
防水プリカチューブ 付属品	1	式				
エントランスキャップ GP 28	1	個				
防水エオンボックスコネクタ WBG 30	3	個				
防水エオンボックスコネクタ WUG 30	3	個				
ケーブル 600V CV 3.5sq-3C	120	m				
接地工事 打込式接地棒 14mmφ×1500×2	2	箇所				ED
照明器具 ECF3050W/NSAN8/DG 岩崎	4	台				
ボール取付金具 FA34/DG 岩崎	4	個				
ジョイントコネクタ EFMN68-15A 岩崎	4	台				

三次市

広域避難場所等整備工事

見積もり

【 第 8 号 単価表 】 (続 き)						
外灯設置工 4 台分 照明器具 (ECF3050W/NSAN8/DG 同等品)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管段付きポール 4.5m	4	本				
照明制御盤 (OR12-33) ELB、タイマー、MG、取付バンド込	1	面				
コンクリート柱 CP8-19-35	1	本				
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30	120	m				
波付硬質ポリエチレン管 付属品	1	式				
埋設標識シート (幅150) 2倍	120	m				
雑材消耗品	1	式				
電工費	1	式				
土工費 掘削 埋戻し	1	式				配管
照明柱基礎工事	4	基				
運搬費 鋼管ポール	1	式				
運搬費 コンクリート柱	1	式				

三次市

【 第 8 号 単価表 】 (続 き)						
外灯設置工 4 台分 照明器具 (ECF3050W/NSAN8/DG 同等品)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高所作業車リース代	1	日				
建柱車作業費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離55m (施工数量5000m3未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不整地運搬車運転(賃料) クローラ型・ダンプ・全旋回式 6～7t積	0.529	日				排対型:2014年規制
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量419kg
再生クラッシュラン 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	36	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算	1,200	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	684	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	30	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	30	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	109.2	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
型枠工(防草コンクリート)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.43	人				
型わく工	0.86	人				
普通作業員	0.52	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	12	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設						
(18-8-40 W/C60% , 目地材有り)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 14 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
養生工(防草コンクリート)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人				
普通作業員	0.31	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	2	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け ベンチリウム 250 L2000 縦排水部						
(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工無)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートベンチリウム (JISA5372附6)2種, 250×175×2000	5	本				参考質量115kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバックホウ (18-8-40 W/C60% , 目地材無し)						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人				
特殊作業員	2.1	人				
普通作業員	5	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	12.1	m3			施 14 号	
バックホウ運転(クレーン機能付) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊	16.5	時間				超低騒排対:2014年規制 損料補正なし
諸 雑 費 (率+丸め)	0.7	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
型枠工(縦排水溝)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人				
型わく工	1.6	人				
普通作業員	1.2	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
養生工(縦排水溝・小段排水溝)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.21	人				
普通作業員	0.56	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	2	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 国土交通省型柵蓋GC-B500-L500						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
国土交通省型柵蓋[GC-B500-L500] 630×310	1	枚				参考質量52kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

広域避難場所等整備工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			42.72						
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72						
【労務】			37.91						
運転手 (特殊)			37.91						
【材料】			19.37						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			19.37						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し						
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			0.76					
<賃>振動ローラ (ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.76					
【労務】			98.98					
普通作業員			89.34					
特殊作業員			9.64					
【材料】			0.26					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.26					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満								

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			17.81						
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			9.51				排対型1,2次基準 低騒音		
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			8.30				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			66.35						
運転手 (特殊)			45.74						
普通作業員			20.61						
【材料】			15.84						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満						

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.66						
＜賃＞振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66						
【労務】			99.11						
普通作業員			90.70						
特殊作業員			8.41						
【材料】			0.23						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.23						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			15.30						
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2)			8.01				排対型1,2,3次 低騒音		
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			7.29				排対型1,2次基準 低騒音		
【労務】			76.16						
運転手 (特殊)			67.28						
普通作業員			8.88						
【材料】			8.54						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.54						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			17.31						
＜賃＞ブルドーザ 湿地,7t級			10.87				排対型1,2次基準 低騒音		
＜賃＞振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			6.44				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			67.71						
運転手 (特殊)			46.57						
普通作業員			21.14						
【材料】			14.98						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.98						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満						

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			11.87						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.87				排1～3, 2011, 2014		
【労務】			75.95						
普通作業員			33.62						
運転手 (特殊)			28.67						
土木一般世話役			13.66						
【材料】			12.18						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.18						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部 [J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し [J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土						

【第 8 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , 代損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			26.52						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52						
【労務】			61.90						
運転手 (一般)			61.90						
【材料】			11.58						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.58						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm, ワラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			18.73						
バックホリ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73						
【労務】			74.16						
運転手 (特殊)			40.26						
普通作業員			33.90						
【材料】			7.11						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)						

【第 11 号 施工パッケージ】 埋戻し 小規模 (土砂 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			8.87					
バックホリ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.27					
タンパ 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03					
特殊作業員			19.35					
運転手 (特殊)			17.77					
【材料】			3.98					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

[illegible]

【 第 12 号 施工パッケージ 】 ふとんかご 設置 スロープ 式 50cm×120cm								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			5.01					
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] 標準バックホ 山積0.8m3 [平積0.6m3]			5.01					
【労務】			31.52					
普通作業員			16.07					
土木一般世話役			5.29					
特殊作業員			5.19					
運転手 (特殊)			4.97					
【材料】			63.47					
角形じゃかごパネルタイプ GS-3, 線径4.0(#8) 網目13cm, 高50cm, 幅120cm			30.67					
割ぐり石 150～50mm			24.70					
軽油 パトロール給油, 2～4kl積載車給油			2.09					
その他(材料)								

三次市

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.38				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.88				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.14				排対型2014 超低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.13				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度 (20)			80.70						
アスファルト乳剤 (JISK2208) アスファルト乳剤 (浸透用) PK-3プライムコート用			7.17						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.49						
その他 (材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超						
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし						

【第 14 号 施工パッケージ】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
1	m2	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.57				
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.99				
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			1.00				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t			0.99				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

[illegible]

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート無し)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.81				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.25				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			22.10				
普通作業員			5.57				
土木一般世話役			3.40				
運転手(特殊)			3.17				
特殊作業員			3.10				
その他(労務)							
【材料】			76.09				
<広島県>芝台ブロック 300*500*600			74.67				
軽油 パトロール給油, 2～4kl積載車給油			0.98				

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm									
(継手材料費要 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			7.89						
普通作業員			5.47						
土木一般世話役			2.42						
【材料】			92.11						
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm			92.11				<シングル構造>		
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管種別 波状管						
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J4] = 1 継手材料費 要						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
【労務】			87.79				
型わく工			34.58				
普通作業員			29.24				
土木一般世話役			11.30				
特殊作業員			1.85				
その他(労務)							
【材料】			12.13				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			11.79				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

[illegible]

【第 18 号 施工パッケージ】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホウ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.80				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.68				排1～3, 2011, 2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			86.75				
型わく工			34.42				
普通作業員			26.84				
土木一般世話役			10.98				
特殊作業員			2.32				
その他(労務)							
【材料】			12.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			11.75				

【第 18 号 施工パッケージ】 (続 き)								1箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油 パトロール給油, 2～4kl積載車給油			0.41					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40 (高炉)W/C60%			[J2] = 5	1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下				
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1	基 当 り
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下									
(基礎砕石有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			17.28						
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			13.94				排対型1, 2, 3次 低騒音		
その他(機械)									
【労務】			78.02						
運転手 (特殊)			52.97						
普通作業員			5.98						
土木一般世話役			3.24						
特殊作業員			0.74						
その他(労務)									
【材料】			4.70						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.79						
その他(材料)									

三次市