

令和 8 年度

三次市国民健康保険甲奴診療所 給水管布設替工事 仕様書

設 計 番 号 設計第 1 号

工 事 名 三次市国民健康保険甲奴診療所 給水管布設替工事

工 事 場 所 三次市甲奴町本郷6 4 5 番地 1

工 事 概 要 別紙のとおり

三 次 市
健 康 推 進 課

位置図



写真

給水管布設替工事

受水槽外観



受水槽下部（基盤及びポンプ2基）



写真

給水管布設替工事

受水槽内部



受水槽外観



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

敷地内上水道管布設工事						
水道管布設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切	機械バックホウ 0.13m ³	23.3	m ³			
根切	人力	2.6	m ³			
埋戻し	ダスト 機械 バックホウ 0.13m ³	7.8	m ³			
埋戻し	ダスト 人力	1	m ³			
埋戻し	在来土 機械 バックホウ 0.13m ³	12.6	m ³			
埋戻し	在来土 人力	1.3	m ³			
碎石地業		0.9	m ³			
アスファルト舗装	t=40 表層	47.1	m ²			
同上路盤工	再生クラッシャーラン t=150	27.3	m ²			
埋設表示シート	150幅 2倍折込付	50.6	m			
土間コンクリート	FC18-15-20 小型車割増共	1.1	m ³			
同上打設手間	人力	1.1	m ³			
同上金コテ押エ		8.9	m ²			
鉄筋加工組立手間	SD295 D10 運搬費共	24	kg			
溶接金網敷き	D6 100×100 運搬費共	4	m ²			
HIVP管	40A 敷地内(駐車場)配管	50.6	m			
同上既設接続費	既設バルブ等撤去含む	1	式			
量水器取付	デジタル式(貸与品)	1	式			
ソフトシル仕切弁	仕切弁ボックス共	1	式			
量水器きょう	40A 鋳鉄製 底板なし	1	式			

[illegible]

敷地内上水道管布設工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切断	アスファルト舗装 t=40	63.7	m			
カッター切断	コンクリート土間	7.6	m			
アスファルト舗装はがし	t=40	47.1	m ²			
土間コンクリートはつり	鉄筋切断共	1.1	m ³			
発生材集積積込費	コンクリート, アスファルト 機械 人力併用	3	m ³			
発生材集積積込費	建設発生土 機械 人力併用	12.7	m ³			
発生材運搬費	コンクリート, アスファルト	3	m ³			
発生材運搬費	建設発生土	12.7	m ³			
発生材処分費	コンクリート	2.7	t			
発生材処分費	アスファルト	4.4	t			
発生材処分費	建設発生土	20.2	t			
受水槽撤去費	FRP製 給水エッジ, 給水ポンプ, 配管 類共 アンカーボルト切断, 頭処理含む	1	台			
電線ケーブル類撤去	電工, 端末処理等共 積込, 運搬, 処分費共	1	式			
撤去材運搬費		1	式			
撤去材処分費		1	式			
重機費	クレーン車	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]