

参 考 数 量

工事名 ジミー・カーターシビックセンター放送設備更新工事

工事場所 三次市甲奴町本郷 1 0 9 4 0 (ジミー・カーターシビックセンター) 地内

工事期間 契約の日から令和 8 年 1 2 月 2 8 日まで

工事名称 ジミー・カーターシビックセンター放送設備更新工事

工事場所 三次市甲奴町本郷10940番地

I. ジミー・カーターシビックセンター放送設備更新工事

1. 集会場

3, 見積根拠 建 設 物 価 2026年4月
建築工事積算マニュアル 2026
電気工事積算マニュアル 2026
業者見積

放送設備更新工事		放送設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐熱ケーブル (HP)	1.2-15P	66	m			
600Vボリエチレン耐燃 性ボリエチレンシースケーブ ル 平形	EM-EEF2.0-3C	66	m			
1種金属線び (MM1)	マルチA型 付属品含む 支持金物等共	3	m			
1種金属線び (MM1)	マルチB型 付属品含む 支持金物等共	3	m			
同上付属品	A型コーナーボックス	2	個			
同上付属品	A・B型コーナーボックス	2	個			
同上付属品	A型カップリング	2	個			
同上付属品	B型カップリング	2	個			
同上付属品	A型ブッシング	4	個			
同上付属品	B型ブッシング	4	個			
スイッチボックス	マルチA・B型 1個用 深形	2	個			
既存アンプ設置間 所加工費	アクリルハネ加工	1	式			
新規設置場所改修 費	けい酸カルシウム板張り 厚12(3×6) 両面共 貫通ボルト共	1.9	m ²			
新規設置場所改修 費	EP-G塗り けい酸カルシウム面 素地ごしらえ共	1.9	m ²			
壁掛型非常用放送 設備	本体 (20局用) 電力増幅ユニット (270W) 密閉型ニッケル・水素蓄電池 (7000mAh)	1	式			
機器取付工事費	運搬・処分費共 ケーブル結線及び端末処理含む	1	式			
試験調整費		1	式			
消防署検査立会費	申請図面及び書類作成共	1	式			
防火区画貫通穴あ け	ダイヤモンドカッター RC t=150×50φ	11	か所			
防火区画貫通処理	RC壁 50φ フィブアロック	11	か所			

