

第 2 号 土 木 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書							
¥ 円也							
施 工 場 所 三次市 布野町 下布野 地内							
名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
土 木 工 事	表土剥取, 暗渠工, 明渠工, かん水管布設, 高畝, タンクほか	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 89 三次市(布野) 00-08.05.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
農地整備工事									レベル1	
土工	1			式					レベル2	
	1			式						
掘削（表土） 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	450		m3						00	単第 0 -0001号表
床掘（表土） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	180		m3						00	単第 0 -0002号表
表土 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m 1号ほ場 へ	630		m 3						00	単第 0 -0003号表
床掘（基盤土） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	64		m3						00	単第 0 -0005号表
基盤土 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m 作業道、1号ほ場 へ	270		m 3						00	単第 0 -0006号表
作業道(基盤土盛土) 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	89		m3						00	単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高畝工	基盤土 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し (1号ほ場)	200	m3				単第 0 -0008号表 レベル 2
		1	式				
土工		1	式				レベル 3
	有機質材 バーク堆肥	25.7	t				
	土壌改良材 ミネラルG(粒) 20kg/袋	50	袋				
	土壌改良材混合	540	m3				単第 0 -0009号表 00
	高畝用土 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	540	m3				単第 0 -0011号表 00
	高畝用土 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m 1号ほ場→各ほ場	540	m 3				単第 0 -0012号表 00
	高畝用土投入 土砂 小規模(標準)	540	m3				単第 0 -0013号表 00

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
高畝工										レベル3	
		1			式						
	あぜ板 60cm*120cm*4.5mm	718			枚						
	直管パイプ 22.2*1.2m*5500sw	641			本						
	パイプバンド 22*22	2,802			個						
	高畝資材設置工	802			m					00	
										単第 0 -0014号表	
防草シート工		1			式					レベル3	
	アグリシート（黒） W=1.50m 100m/巻	13			巻						
	アグリシート（白） W=0.75m 100m/巻	8			巻						
	防草シート押え 20cm	2,556			本						

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防草シート設置工									00	
	2,560		m2						単第 0 -0015号表	
暗渠排水工									レベル 3	
	1		式							
暗渠排水（有孔管） 砕石20～40mm 有孔管PP50									00	
	840.0		m						単第 0 -0016号表	
暗渠排水（無孔管） 無孔管VU50									00	
	52.7		m						単第 0 -0023号表	
ポリエチレン変換ソケット （KS） 呼び径 50mm									00	
	12		個							
硬質塩化ビニール管DV継手大曲 90°エルボ（LL） 呼び径 50mm									00	
	6		個							
水道用硬質ポリ塩化ビニール管継手 チース TS継手 φ50									00	
	9		個							
硬質塩化ビニール管 キャップ VU（C） 呼び径 50mm									00	
	12		個							
付帯工									レベル 2	
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						レベル3
	1		式			
昇降路掘削 土砂 片切掘削	110		m3			00 単第 0 -0028号表
昇降路法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	65		m2			00 単第 0 -0029号表
額縁明渠	876.7		m			00 単第 0 -0030号表
排水管 PP100	84.0		m			00 単第 0 -0033号表
貯水タンク基礎工						レベル3
	1		式			
床掘（表土） 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	5		m3			00 単第 0 -0035号表
床掘（基盤土） 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	2		m3			00 単第 0 -0036号表
機械併用埋戻（一般）	3		m3			00 単第 0 -0037号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						00
	16		m2			単第 0 -0040号表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	16		m2			00 単第 0 -0041号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.4		m2			00 単第 0 -0042号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2.9		m3			00 単第 0 -0043号表
コルゲートパイプ工	1		式			レベル 3
掘削 土砂 片切掘削	3		m3			00 単第 0 -0044号表
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	14		m3			00 単第 0 -0045号表
機械併用埋戻（一般）	9		m3			00 単第 0 -0037号表
機械併用盛土（一般）	11		m3			00 単第 0 -0046号表

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コルゲートパイプ機械布設 アーチ型 1500mm t=4.5mm									00	
	6.0		m						単第 0 -0047号表	
コルゲートパイプ基礎									00	
	2		箇所						単第 0 -0049号表	
配水施設									レベル 2	
	1		式							
配水管電線管土工									レベル 3	
	1		式							
機械掘削工 (表土) 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
農業集落排水施設標準積算指針	18		m3						単第 0 -0053号表	
機械掘削工 (基盤土) 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
農業集落排水施設標準積算指針	37		m3						単第 0 -0056号表	
砂基礎工 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	47		m3						単第 0 -0057号表	
埋戻し工 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	25		m3						単第 0 -0058号表	
埋設表示シート W150mm*50m ダブル									00	
	252		m						単第 0 -0059号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管（HIVP）材料						レベル3
	1		式			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-TS φ40	15.6		m			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-TS φ50	15.8		m			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ40	16		個			00
塩ビ管継手 バルブソケット HI-TS 40 金属入り	2		個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ50	2		個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット HITS継手 φ50×40	1		個			00
異種管継手 ソケット P40-V40	1		個			
異種管継手 ソケット P50-V50	1		個			

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ユニオナット PVC継手 φ40	3	個				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ40	12	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ50	4	個				00
異種管継手 エルボ P40-V40	2	個				
塩ビ管継手 45°エルボ HI-TS 50	1	個				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チース HITS継手 φ40	4	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チース HITS継手 φ50	5	個				00
塩ビ管継手 フランジ HI-TS 40	1	個				
塩ビ管継手 フランジ HI-TS 50	5	個				

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂こし器 40	1		個			
ディスクフィルター 40	1		個			
フィルター架台 40	2		個			
スクリーンフィルター 40	1		個			
液肥混入器 40	1		個			
バルブボックス 2型	2		個			
保温工 40	3.4		m			00 単第 0 -0060号表
保温工 50	1.8		m			00 単第 0 -0061号表
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いチズ HITS継手 φ40×13	2		個			00

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
吐口回転形水栓 13						
	2		個			
本管（HIVP）据付工						レベル3
	1		式			
硬質塩化ビニル管据付工 4 0 mm						00
水道事業実務必携	15.6		m			単第 0 -0062号表
硬質塩化ビニル管据付工 5 0 mm						00
水道事業実務必携	15.8		m			単第 0 -0063号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手 4 0 mm						00
水道事業実務必携	65		□			単第 0 -0064号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手 5 0 mm						00
水道事業実務必携	29		□			単第 0 -0065号表
ポリエチレン管継手 4 0 mm（メカニカル継手） 水道配水用						00
水道事業実務必携	3		□			単第 0 -0066号表
ポリエチレン管継手 5 0 mm（メカニカル継手） 水道配水用						00
水道事業実務必携	1		□			単第 0 -0067号表
硬質ポリ塩化ビニル管フランジ継手 6 5 mm以下						00
水道事業実務必携	2		□			単第 0 -0068号表

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管フランジ継手 6 5 mm以下						00
水道事業実務必携 制水弁据付工（人力） 青銅製ボールバルブ ねじ込み 口径 4 0 mm	10		口			単第 0 -0068号表 00
制水弁据付工（人力） 青銅製ボールバルブ ねじ込み 口径 4 0 mm	1		基			単第 0 -0069号表 00
制水弁据付工（人力） 樹脂製ボールバルブ フランジ形 口径 5 0 mm	3		基			単第 0 -0070号表 00
制水弁据付工（人力） 青銅製ゲートバルブ ねじ込み形 口径 4 0 mm	1		基			単第 0 -0071号表 00
制水弁据付工（人力） 青銅製ゲートバルブ ねじ込み形 口径 5 0 mm	1		基			単第 0 -0072号表 00
制水弁据付工（人力） 樹脂製電磁弁 ねじ込み形 口径 4 0 mm	2		基			単第 0 -0073号表 00
制水弁据付工（人力） 青銅製逆止弁 ねじ込み形 口径 4 0 mm	1		基			単第 0 -0074号表 00
本管（PE）材料						レベル 3
	1		式			
水道用（1種）ポリエチレン二層管 PE40	71.9		m			

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用（1種）ポリエチレン二層管 PE50	15.0	m				
ポリエチレン管継手 キャップ 50	1	個				
ポリエチレン管継手 おねじ付きソケット 40	2	個				
バルブボックス 1型	1	箇所				
本館（PE）据付工	1	式				レベル3
ポリエチレン管据付工 40mm 水道配水用 水道事業実務必携	71.9	m				00 単第 0 -0075号表
ポリエチレン管据付工 50mm 水道配水用 水道事業実務必携	15.0	m				00 単第 0 -0076号表
ポリエチレン管継手 40mm（メカニカル継手） 水道配水用 水道事業実務必携	4	口				00 単第 0 -0066号表
ポリエチレン管継手 50mm（メカニカル継手） 水道配水用 水道事業実務必携	1	口				00 単第 0 -0067号表

本工事費

内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
制水弁据付工（人力） 樹脂製ゲートバルブ ねじ込み形 口径 40 mm	1		基			00 単第 0 -0077号表 レベル3
支管（HIVP）材料	1		式			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-TS φ20	30.2		m			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-TS φ40	33.2		m			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ20	48		個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ40	12		個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ユニオンソケット PVC継手 φ40	1		個			
塩ビ管継手 メータ用ユニオンソケット HI-TS 40	1		個			
塩ビ管継手 伸縮可とう継手 ろくろ継手 メータ用 HI40	1		個			

本工事費

内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管継手 異形ソケット HI-TS 40-20	3	個				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ20	24	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ40	12	個				00
異種管継手 エルボ P40-V40	9	個				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ HITS継手 φ20	24	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いチーズ HITS継手 φ40×20	27	個				00
異種管継手 チーズ P40-V40	3	個				
異種管継手 ソケット P40-V40	3	個				
支管（HIVP）据付工	1	式				レベル3

本工事費

内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管据付工 2 0 mm									00	
水道事業実務必携	30.2		m						単第 0 -0078号表	
硬質塩化ビニル管据付工 4 0 mm									00	
水道事業実務必携	33.2		m						単第 0 -0062号表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手 2 0 mm									00	
水道事業実務必携	195		□						単第 0 -0079号表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手 4 0 mm									00	
水道事業実務必携	114		□						単第 0 -0064号表	
ポリエチレン管継手 4 0 mm (メカニカル継手)									00	
水道配水用 水道事業実務必携	18		□						単第 0 -0066号表	
制水弁据付工 (人力) 青銅製ボールバルブ ねじ込み 口径 2 0 mm									00	
	24		基						単第 0 -0080号表	
制水弁据付工 (人力) 青銅製ゲートバルブ ねじ込み形 口径 4 0 mm									00	
	3		基						単第 0 -0081号表	
制水弁据付工 (人力) 樹脂製電磁弁 口径 4 0 mm									00	
	3		基						単第 0 -0082号表	
制水弁据付工 (人力) 流量計 口径 4 0 mm									00	
	1		基						単第 0 -0083号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
支管（PE）材料						レベル 3
	1		式			
水道用（1種）ポリエチレン二層管 PE40						
	121.0		m			
支管（PE）据付工						レベル 3
	1		式			
ポリエチレン管据付工 40mm						00
水道配水用 水道事業実務必携						単第 0 -0075号表
121.0		m				
直接工事費						
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

本工事費

内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

掘削（表土）
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.5900

SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0001号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

床掘（表土）
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比：19.72% 労務構成比：66.35% 材料構成比：13.93% 市場単価構成比：0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
単第 0 -0002号表
1 m3 当り
標準単価：290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0022

表土

砂・砂利・栗石

30 ~ 50 m

1号ほ場へ

单第 0 -0003号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

機-18 不整地運搬車運転
ダンプ式 4~5t級

单第 0 -0004号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

床掘（基盤土）
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比：19.72% 労務構成比：66.35% 材料構成比：13.93% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0005号表

1
標準単価：290.5700

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

基盤土
砂・砂利・栗石

頁0 -0025

单第 0 -0006号表

1 m 3 当り

30 ~ 50 m

作業道、1号ほ場へ

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

作業道(基盤土盛土)
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 17.31% 労務構成比: 67.71% 材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.2900

SPKN2504004 施工数量20,000m3未満 障害無し

単第 0 -0007号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.87%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.44%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

基盤土
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 22.80% 労務構成比: 53.11% 材料構成比: 24.09%

SPK25040003
標準(10,000m3未満) 障害無し
(1号ほ場)
市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0008号表
1
標準単価: 126.7900
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルーズ) C=1 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

土壤改良材混合

施工単価表

单第 0 -0009号表

頁0 -0028

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0010号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

高畝用土 積込(ルーズ)

SPK25040007

単第 0 -0011号表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0031

高畝用土
砂・砂利・栗石

30 ~ 50 m

1号ほ場→各ほ場

单第 0 -0012号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工単価表

高畝用土投入
土砂

SPK25040007

単第 0 -0013号表

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

高畝資材設置工

施工単価表

单第 0 -0014号表

頁0 -0033

80 m 当り

[illegible]

防草シート設置工

施工単価表

单第 0 -0015号表

頁0 -0034

200

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0035

暗渠排水（有孔管）

単第 0 -0016号表

砕石20～40mm

有孔管PP50

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水バックホウ掘削	100.00	m			単第 0-0017号表
コンクリート用砕石 40～20mm	9.45	m3			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	9.00	m3			単第 0-0019号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	50.00	m2			単第 0-0020号表
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径50mm	100.00	m			
暗渠排水管（ロール管）布設	100.00	m			単第 0-0021号表
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m			

施工単価表

頁0 -0036

503 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

機-18,24_バックホウ運転

クロール[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0018号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0019号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

吸出し防止材設置

SPK25040117

単第 0 -0020号表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 22.12% 材料構成比: 77.88% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,026.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	18.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	77.88%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0040

278 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

機-18,24 バックホウ運転

クロール[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0022号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

暗渠排水（無孔管）

無孔管VU50

单第 0 -0023号表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0024号表

頁0 -0043

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0025号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0045

埋戻(人力)
砂・砂質土

单第 0 -0026号表

10

m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0046

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）V U 薄肉管

5 0 mm

単第 0 -0027号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU径50長4.0m	2.44	本			
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.15	人			
諸雑費	2.00	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m			
A=3 V U 薄肉管 C=1 直管（両差し口）			B=7 5 0 mm D=1 -		

施工単価表

昇降路掘削
土砂 片切掘削

SPK25040001

単第 0 -0028号表

1
標準単価： m3 当り
1,311.8000

機械構成比： 9.34% 労務構成比： 85.54% 材料構成比： 5.12% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0048

昇降路法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.9700

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0029号表
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

单第 0 -0030号表

頁0 -0049

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
単第 0 -0031号表
1 m3 当り
標準単価: 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0051

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.9700

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0032号表
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0052

排水管

PP100

单第 0 -0033号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

暗渠排水管

据付 波状管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK25040093

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm

29.00% 材料構成比: 71.00%

単第 0 -0034号表

1
標準単価:

m 当り
1,020.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径100mm	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0256 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=17 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm G=1 -		

施工単価表

頁0 -0054

床掘（表土）
土砂 標準
機械構成比：22.47% 労務構成比：53.87% 材料構成比：23.66% 市場単価構成比：0.00%
SPK25040015
土留方式無し 障害無し
単第 0 -0035号表
1
m3 当り
標準単価：244.1200

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

床掘（基盤土）
土砂 標準
機械構成比：22.47% 労務構成比：53.87% 材料構成比：23.66% 市場単価構成比：0.00%
SPK25040015
土留方式無し 障害無し
単第 0 -0036号表
1
m3 当り
標準単価：244.1200

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

单第 0 -0037号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入 (バックハウ)
土砂
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

SPK25040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0038号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

单第 0 -0039号表

頁0 -0058

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

基面整正

SPK25040017

单第 0 -0040号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

基礎碎石

SPK25040034

単第 0 -0041号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0061

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0041号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 勞務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第 0 -0042号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.78%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.07%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0063

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0043号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.85%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.30%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.58%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

頁0 -0064

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比： 9.34% 労務構成比： 85.54% 材料構成比： 5.12% 市場単価構成比： 0.00% 単第 0 -0044号表

1
標準単価： m3 当り
1,311.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0065

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.1200

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0045号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

单第 0 -0046号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0067

コルゲートパイプ機械布設
アーチ型 1500mm t=4.5mm

単第 0 -0047号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートパイプ アーチ型 1500mm t=4.5mm	10	m			
ベースアングル L (アングル)	10	m			
土木一般世話役	0.32	人			
特殊作業員	0.16	人			
普通作業員	2.2	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.54	日			単第 0-0048号表
諸雑費	0.5	%			
* * * 合 計 * * *	10	m			
* * 単位当り * *	1	m			

施工単価表

頁0 -0068

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0048号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

基礎碎石

SPK25040034

単第 0 -0050号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0071

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0050号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,335.6000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0051号表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0073

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0052号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0052号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

バックホウ運転経費

加-5型(排対1次)山積0.28m3[平積0.20m3]

岩石工損料割増なし・夜間等割増なし

下水道用設計標準步掛表

单第 0 -0054号表

1

時間 当り

名称・規格など

数量

单位

單

價

金額

備

考

機-1_バックホウ運転
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)
排出ガス対策型1次基準

1.0

時間

諸九亦雜費

1

式

時間

* * 単位当り * *

1

時間

A=3

加-5型(排対1次)山積0.28m³[平積0.20m³]

施工単価表

頁0 -0077

機-1 バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型1次基準

单第 0 -0055号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

機械掘削工 (基盤土)

加-5型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]

单第 0 -0056号表

農業集落排水施設標準積算指針

m3

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

砂基礎工

加-5型(排対2次)山積0.28m³[平積0.20m³]

タンパ締固め 除く

農業集落排水施設標準積算指針

单第 0 -0057号表

100

m3

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0080

埋戻し工

知-5型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]

タンパ締固め 除く

農業集落排水施設標準積算指針

100

m3

当り

单第 0 -0058号表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

埋設表示シート
W150mm*50m ダブル

单第 0 -0059号表

100 m 当り

[illegible]

保温工
40

施 工 単 価 表

単第 0 -0060号表

頁0 -0082

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリスチレンフォーム保温筒 40A*20mm	1.03	m			
粘着テープ t=0.2mm	0.9	m			
ポリエチレンフィルム t=0.05mm	7.0	m			
ステンレス鋼板 t=0.3mm	0.44	m2			
諸雑費	5	%			
保温工	0.064	人			
板金工	0.128	人			
* * 単位当り * *	1	m			

保温工
50

施 工 単 価 表

単第 0 -0061号表

頁0 -0083

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリスチレンフォーム保温筒 50A*20mm	1.03	m			
粘着テープ t=0.2mm	1.0	m			
ポリエチレンフィルム t=0.05mm	7.9	m			
ステンレス鋼板 t=0.3mm	0.49	m2			
諸雑費	5	%			
保温工	0.070	人			
板金工	0.142	人			
* * 単位当り * *	1	m			

施工単価表

頁0 -0084

硬質塩化ビニル管据付工

40 mm

单第 0 -0062号表

10

m

当り

水道事業実務必携

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

硬質塩化ビニル管据付工

50 mm

单第 0 -0063号表

10

m

当り

水道事業実務必携

[illegible]

質塩化ビニル管 T S 継手
0 mm
施 工 単 価 表
水道事業実務必携

单第 0 -0064号表

頁0 -0086

2 日 当り

硬質塩化ビニル管 T S 継手
40 mm

[illegible]

硬質塩化ビニル管 T S 継手
50 mm

頁0 -0087

水道事業実務必携

2

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

ポリエチレン管継手
40mm (メカニカル継手)

水道配水用

水道事業実務必携

单第 0 -0066号表

1

日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0089

ポリエチレン管継手
50mm（メカニカル継手）

水道配水用

水道事業実務必携

单第 0 -0067号表

1

口 当り

[illegible]

硬質ポリ塩化ビニル管フランジ継手
65mm以下

頁0 -0090

水道事業実務必携

1

口 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

制水弁据付工（人力）
青銅製ボールバルブ ねじ込み

口径 4 0 mm

単第 0 -0069号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（ 鑄鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=3520 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

施 工 単 価 表

頁0 -0092

制水弁据付工（人力）

樹脂製ボールバルブ フランジ形

口径 5 0 mm

単第 0 -0070号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=15580 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		

施 工 単 価 表

頁0 -0093

制水弁据付工（人力）

青銅製ゲートバルブ ねじ込み形

口径 4 0 mm

単第 0 -0071号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（鋳鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=9980 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鋳鉄製		

施 工 単 価 表

制水弁据付工（人力）
青銅製ゲートバルブ ねじ込み形

口径 5 0 mm

単第 0 -0072号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（ 鑄鉄用 ）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	基			
A=14600 制水弁単価（ 円 / 基 ） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

施 工 単 価 表

頁0 -0095

制水弁据付工（人力）
樹脂製電磁弁 ねじ込み形

単第 0 -0073号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=21090 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		

施 工 単 価 表

頁0 -0096

制水弁据付工（人力）
青銅製逆止弁 ねじ込み形

単第 0 -0074号表

1 基 当り

口径 4 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（鑄鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=11550 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

ポリエチレン管据付工

頁0 -0097

单第 0 -0075号表

10 m 当り

40 mm

水道配水用

水道事業実務必携

[illegible]

ポリエチレン管据付工

50 mm

水道配水用

水道事業実務必携

单第 0 -0076号表

頁0 -0098

10

m

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0099

制水弁据付工（人力）

樹脂製ゲートバルブ ねじ込み形

口径 4 0 mm

単第 0 -0077号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=19770 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		

施工単価表

頁0 -0100

硬質塩化ビニル管据付工

20 mm

单第 0 -0078号表

10

m	当り
---	----

水道事業実務必携

[illegible]

施工単価表

頁0 -0101

硬質塩化ビニル管T S継手

20 mm

单第 0 -0079号表

2

日 当り

水道事業実務必携

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0102

制水弁据付工（人力）

青銅製ボールバルブ ねじ込み

口径 2 0 mm

単第 0 -0080号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（ 鑄鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=1260 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

施 工 単 価 表

頁0 -0103

制水弁据付工（人力）

青銅製ゲートバルブ ねじ込み形

口径 4 0 mm

単第 0 -0081号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=3520 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		

施 工 単 価 表

頁0 -0104

制水弁据付工（人力）

単第 0 -0082号表

樹脂製電磁弁

口径 4 0 mm

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=21090 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		

施 工 単 価 表

頁0 -0105

制水弁据付工（人力）
流量計

単第 0 -0083号表

1 基 当り

口径 4 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（鑄鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=30200 制水弁単価（円 / 基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

工事数量総括表

頁0 -0106

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
農地整備工事			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
高畝工			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3
高畝工			式		1	レベル 3
防草シート工			式		1	レベル 3
暗渠排水工			式		1	レベル 3
付帯工			式		1	レベル 2
付帯工			式		1	レベル 3
貯水タンク基礎工			式		1	レベル 3
コルゲートパイプ工			式		1	レベル 3
配水施設			式		1	レベル 2
配水管電線管土工			式		1	レベル 3
本管（HIVP）材料			式		1	レベル 3
本管（HIVP）据付工			式		1	レベル 3
本管（PE）材料			式		1	レベル 3
本館（PE）据付工			式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0107

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
支管 (HIVP) 材料		式		1	レベル 3
支管 (HIVP) 据付工		式		1	レベル 3
支管 (PE) 材料		式		1	レベル 3
支管 (PE) 据付工		式		1	レベル 3
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格計 * *					
* * 消費税相当額計 * *					
* * 請負工事費計 * *					