

第 4 号		電 気 設 備 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書					
¥		円也					
		施 工 場 所		三次市 布野町 下布野 地内			
名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
電 気 設 備 工 事	受配電，運転操作，計測， 配管・配線工事	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

冂也

三次市 布野町 下布野 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	单 位	数 量	单 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
電 気 設 備 工 事	受配電, 運転操作, 計測, 配管・配線工事	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 89 三次市(布野) 00-08.05.01(0)	
諸経費体系	5 電気設備	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分	14 その他土木工事(1) 01 千円未満切捨 05 中山間地域	

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
機器費（製作及び据付調整）						レベル1
	1		式			
電力量計ボックス(漏電遮断器等含む) 屋外鋼製装柱型 500*1000*200	1		面			
循環扇 エアビーム AB363NA相当品	12		台			
循環扇制御盤 NCP-13T相当品	1		台			
灌水制御盤 よくばりタイマー 相当品 標準モデル8ch	1		台			
データ収集機 RTR-500BM相当品	1		台			
収集機アダプター AD-05A3相当品	1		台			
温度・湿度センサー RTR-503B相当品	1		台			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テンションメーター KFA21-016SN03相当品	1	台			
テンションメーター KFA21-016SN05相当品	1	台			
電圧ロガー	2	個			
電圧モジュール	2	個			
電気設備据付工事	1	式			レベル 1
材料費	1	式			レベル 2
引込材料	1	式			レベル 3
電源ボックス プラスチック製ボックス	1	個			
コンセント 2個口	1	個			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建柱材料					レベル3
	1	式			
引込柱（鋼管ポール） φ139.8mm*7.0m	1	本			
自在バンド IBT-206	1	本			
自在バンド IBT-208	4	本			
低圧用ラック	1	個			
エントランスキャップ G22	2	個			
電線管	1	式			レベル3
ポリエチレンライニング鋼管 PE22	11.5	m			1
ポリエチレンライニング鋼管 PE28	1.2	m			1

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属材料費					
	15	%			
硬質塩化ビニル電線管 VE16					1
	5.8	m			
硬質塩化ビニル電線管 VE22					1
	32.8	m			
付属材料費					
	15	%			
波付硬質ポリエチレン管 FEP30					
	568.6	m			
ブルボックス 樹脂製 200□*100(WP)					
	6	個			
ブルボックス 樹脂製 500□*200(WP)					
	1	個			
埋設標識シート 電力用 150*50m 2倍					
	113.2	m			
ハンドホール据付 2000kg/基以下					00
	1	基			単第 0 -0001号表

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル					レベル3
	1	式			
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-2c	163.1	m			
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-3c	4.6	m			
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 3.5sq-3c	79.1	m			
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 8sq-3c	87.0	m			
キャブタイヤケーブル VCT 3.5sq-4C	383.9	m			
制御用絶縁ビニルシースケーブル CVV 1.25sq-2C	153.1	m			
静電遮蔽付制御用絶縁ビニルシースケーブル CVV-S 1.25sq-4C	15.0	m			
600Vビニル絶縁電線 IV 1.6mm	7.8	m			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工						レベル 3
		1	式			
	連結式接地棒 φ 14*1500mm					
		3	本			
	接地棒用リード端子 φ 14用					
		3	個			
	接地埋設標示板 黄銅製 国土交通省仕様					
		3	枚			
労務費						レベル 2
		1	式			
電気設備据付工						レベル 3
		1	式			
電工						00
		79.3	人			
普通作業員						00
		1.8	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付						00
		0.2	日			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0008

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	循環扇据付工					レベル3
		1	式			
	機械設備据付工標準賃金					00
		1.3	人			
	普通作業員					00
		0.1	人			
	製作工事価格（製作及び調整）					
	製作工事価格（支給、移設含まず）					
	直接工事費					

本 工 事 費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
機器管理費							
機器間接費							
間接工事費							
据付工事原価							
一般管理費率 分							

本 工 事 費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費計							
据付工事価格							
据付工事価格計							
工事価格							
消費税相当額							
工事価格計							
消費税相当額計							
工事費計							

施 工 単 価 表

頁0 -0011

ハンドホール据付
2000kg/基以下

単第 0 -0001号表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール 900*900*600 R8K-60蓋付 質量1050kg	10	組			
土木一般世話役	1.6	人			
特殊作業員	0.3	人			
普通作業員	3.8	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準	14.9	時間			単第 0-0002号表
基礎砕石費率	8	%			
諸雑費率	1	%			
* * * 合計 * * *	10	基			
* * 単位当り * *	1	基			
A=106800 ハンドホール単価					

施工単価表

頁0 -0012

機-1 バックホウ運転

クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準

单第 0 -0002号表

1 時間 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0013

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
工事費						
機器費（製作及び据付調整）			式		1	レベル 1
電気設備据付工事			式		1	レベル 1
材料費			式		1	レベル 2
引込材料			式		1	レベル 3
建柱材料			式		1	レベル 3
電線管			式		1	レベル 3
電線・ケーブル			式		1	レベル 3
接地工			式		1	レベル 3
労務費			式		1	レベル 2
電気設備据付工			式		1	レベル 3
循環扇据付工			式		1	レベル 3
製作工事価格（製作及び調整）						
製作工事価格（支給、移設含まず）						
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						

工事数量総括表

頁0 -0014

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
現場管理費						
機器管理費						
機器間接費						
間接工事費						
据付工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
据付工事価格						
据付工事価格計						
工事価格						
消費税相当額						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						