

第 5 号

ビニールハウス設置工事

工事価格費明細書

¥

円也

施 工 場 所

三次市 布野町 下布野 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
ビニールハウス設置工事	間口5.4m×長さ70.0m	棟	5.0			別紙	
工 事 価 格							

第5-1号		本 工 事 費				内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
本工事費						X1000	
農地整備工事		1	式			Y1900	レベル1
パイプハウス設置工事		1	式			Y2900	レベル2
	間口 5.4m、奥行 70m	1	式				
パイプハウス 資材費		1	式			Y3900	レベル3
本体部材						Y4900	レベル4
	パイプアーチ 25x1.2x5500x2	141	セツト				
	天井 J 25用	141	ヶ				
	本体直管パイプ(3 本通し) 25x1.2x5500sw	39	本				
	本体直管パイプ(足長さ不足分) 25x1.2x5500sw	57	本				
	本体直管パイプ(真中開口部足場) 25x1.2x5500sw	4	本				
	天井 Tバンド 28×25	2	ヶ				
	天井 トップクロス 28×25	139	ヶ				
	サイド パイプクロス 25×48	286	ヶ				
	パイプクロス 25×25	278	ヶ				
	パイプクロス(真中開口部用) 25×25	50	ヶ				
	パイプバンド 48.6×25	278	ヶ				

第5-1号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新平行パイプジョイント	20	本			
	アーチビニペット	2	本			
	ビニペット 4m	6	本			
	補強部材					Y4900 レベル4
	基礎単管パイプ（通し） 48.6×6000	44	本			
	基礎単管パイプ（通し） 48.6×4000	4	本			
	基礎単管パイプ(柱) 48.6×4000	50	本			
	基礎単管パイプ(真束) 48.6×2500	25	本			
	基礎単管パイプ(陸梁) 48.6×6000	25	本			
	基礎単管パイプ(方杖用) 48.6×1000	50	本			
	基礎単管パイプ(張出用) 48.6×500	25	本			
	単管ジョイント 48.6用	44	ヶ			
	単管クランプ(自在) 48.6用	100	ヶ			
	単管クランプ(直交) 48.6用	225	ヶ			
	妻用ユニバーサルボルトナット付 25用	25	ヶ			
	直管パイプ畝補強部材 22*1.2*5500sw	50	ヶ			

第5-1号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプクロス畝補強部 22*48	100	ヶ			
	ブレース 9×3400	16	ヶ			
	ブレース引き金具(単クランプ) 48.6用	32	ヶ			
	ブレース引き金具用ボルトナット 3/8x32	32	ヶ			
サイド部材						Y4900 レベル4
	Wビニペット 4m	36	本			
	Wビニペット 中ジョイント	36	ヶ			
	ビニペット 4m	49	本			
	被覆スプリング 2m	420	本			
	NPJ 25用	656	ヶ			
	コーナージョイント 25用	12	ヶ			
	谷カンキット 104	2	台			
	カンキット用 パイプ 19X1.2X5500sw	1	本			
	巻上げ用 直管パイプ 22X1.2X5500sw	26	本			
	パッカー 22用	150	ヶ			
	ビニール押え用 直管パイプ 3000P 22X1.2X4000P 1/2カット	24	本			

第5-1号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外部補強金具 22用	96	ヶ			
妻面部材						Y4900 レベル4
	ニュースライドア トート 10x18 両開き	2	セット			
	妻 柱 1.6x50x50x5000	12	本			
	ビニペット 4msw	20	本			
	アーチビニペット	2	本			
	新平行パイプジョイント 25用	20	本			
	被覆スプリング 2m	100	本			
	コーナージョイント 25用	16	ヶ			
	妻キャップ 50角	12	本			
	妻用ユニバーサルR型 (ボルト・ナット)25用	12	ヶ			
被覆部材						Y4900 レベル4
	天 井 コーティング5+1UV 0.1x800x75	2	枚			
	中間開放部 コーティング5+1UV 0.1x185x9	1	枚			
	天 井 コーティング5+1 0.1x200x100	2	巻			
	コーナー 妻 0.1x230x16	1	枚			

第5-1号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ド ア 0.1x230x5	1	枚			
	ド ア 上 開 放 0.1x230x7	1	枚			
	ス ソ バ リ ア 0.1x75x100	2	枚			
	防 風 網 4x1.0x50	1	巻			
	防 風 網 4x1.5x50	1	巻			
	防 草 シ ー ト (立上げ50cm+たらし100cm)	2	本			
	防 草 シ ー ト 押 え (黒丸君)	200	本			
パイプハウス 設置工		1	式			Y3900 レベル3
パイプハウス 設置工						Y4900 レベル4
	パイプハウス 設置工 378m2	1	式			
直接工事費						
諸経費						
	配送料他	1	式			
工事価格計						
消費税相当額		10	%			
請負工事費計						