

第 2 号 土 木 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書							
¥ 円也							
施 工 場 所 三次市 吉舎町 吉舎 地内							
名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
土 木 工 事	表土剥取, 明渠工, 高畝工, かん水管布設, 付帯工事	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 91 三次市(吉舎) 00-08.06.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
農地整備工事										レベル 1	
		1			式						
農地整備、高畝工										レベル 2	
		1			式						
構造物取壊し撤去工										レベル 3	
		1			式						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下										00	
		5.2			m					単第 0 -0001号表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下										00	
		5.2			m2					単第 0 -0002号表	
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工										00	
		0.2			m3					単第 0 -0003号表	
舗装破碎殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)										00	
		0.2			m3					単第 0 -0004号表	
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)										00	
		0.2			m3					単第 0 -0005号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
産業廃棄物投棄料 舗装破碎殻	0.5	t				
産業廃棄物投棄料 コンクリート殻(有筋)	0.5	t				
土工						レベル3
	1	式				
掘削(表土) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	75	m3				00 単第 0 -0006号表
掘削(基盤土) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	20	m3				00 単第 0 -0007号表
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	15	m3				00 単第 0 -0008号表
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	53	m3				00 単第 0 -0009号表
盛土分基盤土 砂・砂利・栗石 3 0～5 0 m	53	m 3				00 単第 0 -0010号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
有機質材 パーク堆肥	18	t				
土壌改良材 ミネラルG (粒) 20kg/袋	55	袋				
土壌改良材混合	350	m3				00 単第 0 -0026号表
高畝用土 土砂 土量50,000m3未満 仮置場(1号ほ場)	350	m3				00 単第 0 -0028号表
高畝用土 砂・砂利・栗石 3 0～5 0m 仮置(1号ほ場)→各ほ場	350	m 3				00 単第 0 -0025号表
高畝用土投入 土砂 小規模(標準)	350	m3				00 単第 0 -0029号表
高畝資材	1	式				レベル 4
あぜ板 600N 4.5mm 60cm-120cm	504	枚				
タフパイプ SW 22.2×1.0×5560SW	438	本				

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハイセッター2型	1,938	個			
高畝資材設置工	604.4	m			00 単第 0 -0030号表
防草シート資材	1	式			レベル4
アグリシートシャインホワイト 100cmー100m	6	巻			
黒丸君杭 20cm スチール 200本	9	袋			
黒丸君 白 4穴 スチール 200入	9	袋			
防草シート設置工	566.0	m2			00 単第 0 -0031号表
付帯工	1	式			レベル3
排水管 (PP-100) 据付 波状管 50～150mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm	9.8	m			00 単第 0 -0032号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
既製品全巻コンクリート管据付 規格φ150mm		4.0		m					00	単第 0 -0033号表
重圧管基礎 φ150		4.0		m					00	単第 0 -0035号表
集水桧（現場打）G1 B300-L600-H600		2		箇所					00	単第 0 -0039号表
遠心力鉄筋コンクリート管(B形管) 据付 管径300mm 外圧管1種		8.0		m					00	単第 0 -0040号表
暗渠 90°固定基礎 HP-300		8.0		m					00	単第 0 -0041号表
トランジション(既製品) TR250-2		2		箇所					00	単第 0 -0042号表
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し		280		m2					00	単第 0 -0043号表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40		5.2		m2					00	単第 0 -0045号表
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工		5.2		m2					00	単第 0 -0046号表

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	5.2	m2				00 単第 0 -0047号表
配水施設	1	式				レベル 2
配水管電線管土工	1	式				レベル 3
機械掘削工 加へ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3] 農業集落排水施設標準積算指針	53	m3				00 単第 0 -0048号表
砂基礎工 加へ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3] タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	29	m3				00 単第 0 -0051号表
埋戻し工 加へ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3] タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	18	m3				00 単第 0 -0052号表
埋設表示シート W150mm*50m ダブル 上下水道用	132.8	m				00 単第 0 -0053号表
配水管本管 (HIVP) 管材	1	式				レベル 3
砂こし器 50A	1	器				

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-30	0.1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-40	9.9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-50	0.6	m			
塩ビ管継手 バルブソケット(金属入り) HI-TS 30	1	個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ40	6	個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ50	2	個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット HITS継手 φ50×30	1	個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット HITS継手 φ50×40	1	個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルブ HITS継手 φ40	13	個			00

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チズ` HITS継手 φ40	3	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いチズ` HITS継手 φ40×13	2	個				00
ユニオン 40 PVC	3	個				
ディスクフィルター 40A 120# ソケット付	1	台				
フィルター架台 AR16T 40A用	2	台				
スクリーンフィルター AKY38740 40A	1	台				
液肥混入器 ドサロン (40mm) DR09GL (ソケット付)	1	個				
水道栓 φ13	2	個				
保温工 HIVP-40	4	m				00
						単第 0 -0054号表

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管本管（HIVP）据付工						レベル3
	1		式			
硬質塩化ビニル管据付工 30mm						00
水道事業実務必携	0.1		m			単第 0 -0055号表
硬質塩化ビニル管据付工 40mm						00
水道事業実務必携	9.9		m			単第 0 -0056号表
硬質塩化ビニル管据付工 50mm						00
水道事業実務必携	0.6		m			単第 0 -0057号表
硬質塩化ビニル管T S継手 30mm						00
水道事業実務必携	2		口			単第 0 -0058号表
硬質塩化ビニル管T S継手 40mm						00
水道事業実務必携	64		口			単第 0 -0059号表
硬質塩化ビニル管T S継手 50mm						00
水道事業実務必携	4		口			単第 0 -0060号表
制水弁据付工（人力） 樹脂製電磁弁 口径 40mm						00
	2		基			単第 0 -0061号表
制水弁据付工（人力） 青銅製逆止弁 ねじ込み形 口径 40mm						00
	1		基			単第 0 -0062号表

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管本管（PE）管材						レベル 3
	1		式			
水道用(1種)ポリエチレン二層管 PE-40	77.2		m			
ポリエチレン管継手SKX 異種管ソケット P40-V40	2		個			
ポリエチレン管継手SKX 異種管エルボ P40-V40	1		個			
ポリエチレン管継手SKX 異種管チーズ P40-V30	2		個			
ポリエチレン管継手SKX エルボ P40	1		個			
配水管本管（PE）据付工						レベル 3
	1		式			
ポリエチレン管据付工 40mm 水道配水用 水道事業実務必携	77.2		m			00 単第 0 -0063号表
硬質塩化ビニル管TS継手 30mm						00
水道事業実務必携	2		口			単第 0 -0058号表

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管T S継手 40mm						00
水道事業実務必携 ポリエチレン管継手 40mm	3		口			単第 0 -0059号表 00
水道配水用 水道事業実務必携	9		口			単第 0 -0064号表
配水管支管 (HIVP) 管材						レベル3
	1		式			
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-20	15.6		m			
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-30	65.0		m			
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-40	0.1		m			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット HITS継手 φ40×30	7		個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット HITS継手 φ30×20	3		個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ20	32		個			00

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ30	6	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルbow HITS継手 φ20	16	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルbow HITS継手 φ30	20	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いチズ HITS継手 φ30×20	13	個				00
ユニオン 30 PVC	3	個				
メータ用ユニオン 30 HI	3	個				
伸縮可とう継手 30 ろくろHIメータ用	3	個				
配水管支管（HIVP）据付工	1	式				レベル3
硬質塩化ビニル管据付工 20mm						00
水道事業実務必携	15.6	m				単第 0 -0065号表

本工事費

内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管据付工 3 0 mm									00	
水道事業実務必携	65.0		m						単第 0 -0055号表	
硬質塩化ビニル管据付工 4 0 mm									00	
水道事業実務必携	0.1		m						単第 0 -0056号表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手 2 0 mm									00	
水道事業実務必携	112		口						単第 0 -0066号表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手 3 0 mm									00	
水道事業実務必携	88		口						単第 0 -0058号表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手 4 0 mm									00	
水道事業実務必携	13		口						単第 0 -0059号表	
制水弁据付工（人力） 青銅製ゲートバルブ ねじ込み 口径 3 0 mm									00	
	3		基						単第 0 -0067号表	
制水弁据付工（人力） 青銅製ボールバルブ ねじ込み 口径 2 0 mm									00	
	16		基						単第 0 -0068号表	
制水弁据付工（人力） 樹脂製電磁弁 口径 4 0 mm									00	
	3		基						単第 0 -0061号表	
制水弁据付工（人力） 流量計 口径 3 0 mm									00	
	3		基						単第 0 -0069号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配水管付帯工										レベル3	
		1			式					00	
	基礎コンクリート工(1)	1			箇所					単第 0 -0070号表	
	基礎コンクリート工(2)	1			箇所					単第 0 -0076号表	
直接工事費											
共通仮設費率分額											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											

施工単価表

頁0 -0018

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 700.4400

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第 0 -0001号表
1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0019

鋪裝版切断

SPK25040307

单第 0 -0001号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.4400

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

舗装版破碎

SPK25040306

単第 0 -0002号表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 12.85%

労務構成比:

81.24%

材料構成比: 5.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

217.3700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り		B=1 D=1 G=1	障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)	

单第 0 -0003号表

頁0 -0021

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

舗装破碎殻運搬

SPK25040155

単第 0 -0004号表

舗装版破碎

DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.05% 労務構成比: 39.87% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,615.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		

施工単価表

頁0 -0023

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第 0 -0005号表
標準単価: 1,895.8000

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=34 機械積込 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

掘削(表土)
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 障害無し 5,000m3未満
単第 0 -0006号表
標準単価: 331.5900
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

掘削(基盤土)
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0007号表
標準単価: 1 m3 当り 331.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0008号表
1
標準単価: 290.5700
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0027

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 17.31% 労務構成比: 67.71% 材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00%
SPKN2504004 施工数量20,000m3未満 障害無し

単第 0 -0009号表
標準単価: 1 m3 当り 240.2900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.87%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.44%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

盛土分基盤土
砂・砂利・栗石

頁0 -0028

单第 0 -0010号表

1 m3 当り

30~50m

[illegible]

单第 0 -0011号表

頁0 -0029

1 目 当り

[illegible]

額縁明渠

施工単価表

单第 0 -0012号表

頁0 -0030

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0013号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0032

法面整形 SPK25040025 単第 0 -0014号表
 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 1 m2 当り
 機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.9700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

单第 0 -0015号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：27.19% 労務構成比：59.70% 材料構成比：13.11% 市場単価構成比：0.00%
SPK25040007 平均施工幅1m以上2m未満
単第 0 -0016号表
標準単価：1 m3 当り 302.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	27.19%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	59.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

埋戻 (人力)
砂・砂質土

頁0 -0035

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0018号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

基面整正

SPK25040017

单第 0 -0019号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

残土(基盤土)
砂・砂利・栗石

頁0 -0038

单第 0 -0020号表

1 m3 当り

30 ~ 50 m

1号ほ場 へ

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0021号表

頁0 -0039

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り(表土)
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0022号表
標準単価: 1 m3 当り 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

床掘り(基盤土)
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0023号表
1
標準単価: m3 290.5700 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0042

高畝用土不足分
土砂 片切掘削

SPK25040001

単第 0 -0024号表

3号ほ場

1

m3 当り

機械構成比: 9.34% 労務構成比: 85.54% 材料構成比: 5.12% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,311.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0043

高畝用土
砂・砂利・栗石

30 ~ 50 m

各ほ場→仮置(1号ほ場)

单第 0 -0025号表

1 m 3 当り

[illegible]

土壤改良材混合	施 工 単 価 表	单第 0 -0026号表	頁0 -0044
		100	m3 当b

单第 0 -0026号表

頁0 -0044

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0027号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

高畝用土
土砂
機械構成比: 42.39%
労務構成比: 38.74%
材料構成比: 18.87%
市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007
土量50,000m3未満
仮置場(1号ほ場)
標準単価: 1
m3 当り
240.9000

単第 0 -0028号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

高畝用土投入
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007
小規模(標準)

単第 0 -0029号表
標準単価: 1,093.9000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

高畝資材設置工

施工単価表

单第 0 -0030号表

頁0 -0048

80 m 当り

[illegible]

防草シート設置工

施工単価表

单第 0 -0031号表

頁0 -0049

200

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

排水管 (PP-100)
据付 波状管 50～150mm
機械構成比: 0.00%

SPK25040093
ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm
労務構成比: 29.00%

材料構成比: 71.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0032号表

1
標準単価:

m 当り
1,020.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径100mm	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0256 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=17 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm G=1 -		

既製品全巻コンクリート管据付
規格φ150mm

頁0 -0051

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR250476

単第 0 -0034号表

据付 管径300mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.57%

労務構成比:

44.13%

材料構成比:

52.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

12,526.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.19%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg	49.94%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPZ00109 TTPT00109
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0053

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR250476

单第 0 -0034号表

据付 管径300mm

外圧管1種

機械構成比: 3.57%

勞務構成比: 44.13%

材料構成比: 52.30%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
12,526.0000

[illegible]

重圧管基礎
φ150

頁0 -0054

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

基礎碎石
 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
 機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10% RC-40 SPK25040034 単第 0 -0036号表 1 m2 当り
 標準単価: 1,335.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0056

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0036号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% **勞務構成比:**

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,335.6000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0037号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0058

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0038号表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0059

集水桟（現場打） G1
B300-L600-H600

单第 0 -0039号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

単第 0 -0040号表

据付 管径300mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.57% 労務構成比:

44.13%

材料構成比: 52.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

12,526.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.19%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg	49.94%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0061

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

单第 0 -0040号表

据付 管径300mm

外圧管1種

機械構成比: 3.57% **勞務構成比:**

44.13%

材料構成比: 52.30%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
12,526.0000

[illegible]

暗渠 90° 固定基礎
HP-300

頁0 -0062

10 m 当り

[illegible]

箇所 当り

TR250-2

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0043号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0044号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャラン RC-40 G=2 舗設材単価0円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G=2の時)		

施工単価表

頁0 -0065

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0044号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第 0 -0045号表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,289.3000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0067

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33% 材料構成比: 75.95% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040235

単第 0 -0045号表

1
標準単価:

m2 当り
1,289.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	74.21%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0068

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0046号表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.8300

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0069

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0046号表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.8300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0070

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

単第 0 -0047号表

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.62% 労務構成比:

14.97%

材料構成比: 83.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,912.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0071

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.62%

SPK25040244
1層当り平均仕上厚40mm
労務構成比: 14.97%

材料構成比: 83.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0047号表

1
標準単価:

m2 当り
1,912.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	76.32%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0073

バックホウ運転経費

加-ラ型(排対1次)山積0.28m³[平積0.20m³]

岩石工損料割増なし・夜間等割増なし

下水道用設計標準步掛表

单第 0 -0049号表

1 時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)

排出ガス対策型1次基準

单第 0 -0050号表

1

時間 当り

[illegible]

砂基礎工

頁0 -0075

单第 0 -0051号表

加-ラ型(排対2次)山積0.28m³[平積0.20m³]

タンパ締固め 除く

農業集落排水施設標準積算指針

100

m3

当り

[illegible]

埋戻し工

頁0 -0076

单第 0 -0052号表

加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]

タンパ締固め 除く

農業集落排水施設標準積算指針

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

埋設表示シート
W150mm*50m ダブル

上下水道用

单第 0 -0053号表

100

m

当り

[illegible]

保温工
HIVP-40

施 工 単 価 表

単第 0 -0054号表

頁0 -0078

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリスチレンフォーム保温筒 40A*20mm	1.03	m			
粘着テープ t=0.2mm	0.9	式			
ポリエチレンフィルム t=0.05m	7.0	m			
ステレンス鋼板 t=0.3mm	0.44	m2			
諸雑費	5	%			
保温工	0.064	人			
板金工	0.128	人			
※※単位当り※※	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工
30mm

頁0 -0079

水道事業実務必携

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0080

硬質塩化ビニル管据付工

40 mm

单第 0 -0056号表

10

m 当り

水道事業実務必携

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工
50mm

頁0 -0081

水道事業実務必携

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0082

硬質塩化ビニル管T S継手 30mm

单第 0 -0058号表

2 口 当り

水道事業実務必携

[illegible]

硬質塩化ビニル管T S継手 40mm

頁0 -0083

水道事業実務必携

2

口 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管T S継手
50mm

頁0 -0084

水道事業実務必携

2

口 当り

[illegible]

制水弁据付工（人力）
樹脂製電磁弁

口径 4 0 mm

施 工 単 価 表

単第 0 -0061号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=21090 制水弁単価（円／基） C=1 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		

施 工 単 価 表

頁0 -0086

制水弁据付工（人力）
青銅製逆止弁 ねじ込み形

単第 0 -0062号表

1 基 当り

口径 4 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（鑄鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=11500 制水弁単価（円／基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

ポリエチレン管据付工
40mm

頁0 -0087

10 m 当り

水道配水用

水道事業実務必携

[illegible]

ポリエチレン管継手
40mm

頁0 -0088

1 口 当り

水道配水用

水道事業実務必携

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工
20mm

頁0 -0089

水道事業実務必携

10

m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管T S継手
20mm

頁0 -0090

水道事業実務必携

2

口 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0091

制水弁据付工（人力）

単第 0 -0067号表

青銅製ゲートバルブ ねじ込み

口径 3 0 mm

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（鑄鉄用）	1.0	基			
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.12	人			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=7530 制水弁単価（円／基） C=1 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

制水弁据付工 (人力)
流量計

頁0 -0093

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0095

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.1200

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0071号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

单第 0 -0072号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：42.39% 労務構成比：38.74% 材料構成比：18.87% 市場単価構成比：0.00%
SPK25040007 土量50,000m3未満
単第 0 -0073号表
標準単価：1 m3 当り 240.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

埋戻 (人力)
砂・砂質土

頁0 -0098

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
 機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32% 材料構成比: 16.35% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK25040034 単第 0 -0075号表 1 m2 当り
 標準単価: 1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0100

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0075号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% **勞務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0076号表

頁0 -0101

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0077号表

1 m3 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0103

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
農地整備工事			式		1	レベル1
農地整備、高畝工			式		1	レベル2
構造物取壊し撤去工			式		1	レベル3
土工			式		1	レベル3
高畝工			式		1	レベル3
土工、土壌改良工			式		1	レベル4
高畝資材			式		1	レベル4
防草シート資材			式		1	レベル4
付帯工			式		1	レベル3
配水施設			式		1	レベル2
配水管電線管土工			式		1	レベル3
配水管本管（HIVP）管材			式		1	レベル3
配水管本管（HIVP）据付工			式		1	レベル3
配水管本管（PE）管材			式		1	レベル3
配水管本管（PE）据付工			式		1	レベル3
配水管支管（HIVP）管材			式		1	レベル3
配水管支管（HIVP）据付工			式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0104

[illegible]