

第 4 号								電 気 設 備 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書							
¥								円也							
施 工 場 所								三次市 吉舎町 吉舎 地内							
名 称		形 状 ・ 寸 法		单 位	数 量		单 価 (円)		金 額 (円)		明細書 番 号		摘 要		
電 気 設 備 工 事		受配電, 運転操作, 計測, 配管・配線工事		式	1.0						別紙				
工 事 価 格															

冂也

三次市 吉舎町 吉舎 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	单 位	数 量	单 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
電 気 設 備 工 事	受配電, 運転操作, 計測, 配管・配線工事	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 91 三次市(吉舎) 00-08.06.01(0)	
諸経費体系	5 電気設備	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分	14 その他土木工事（1） 01 千円未満切捨 05 中山間地域	

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
機器費（製作及び据付調整）						レベル 1
	1		式			
電力量計ボックス 屋外鋼製装柱型（遮断器等含む） 500*1000*200	1		面			
循環扇 エアビーム AB363NA相当品	8		台			
循環扇制御盤 NCP-13T相当品	1		台			
灌水制御盤 よくばりタイマーⅢ相当品 標準モデル8ch	1		台			
データ収集機 RTR-500BM相当品	1		台			
収集機アダプター AD-05A3相当品	1		台			
温度・湿度センサー RTR-503B相当品	1		台			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
テンションメーター KFA21-016SN03相当品	1		台			
テンションメーター KFA21-016SN05相当品	1		台			
電圧ロガー	2		個			
電圧モジュール	2		個			
電気設備据付工事	1		式			レベル 1
材料費	1		式			レベル 2
引込材料	1		式			レベル 3
電源ボックス プラスチック製ボックス	1		個			
コンセント 2個口	1		個			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建柱材料						レベル3
	1		式			
引込柱（コンクリート柱） 7m-14cm-1.5kN	1		本			
自在バンド IBT-206	1		個			
自在バンド IBT-208	4		個			
足場ボルト コンクリートポール用	6		本			
コンクリート根柵 A種バンド付	1		個			
低圧用ラック	1		個			
自在バンド 3BD-HC-12	1		個			
シンプル	1		個			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
巻付グリップ シンプル38	2		本			
ステーブロック ロッド付1号	1		本			
支線ガード(PE) Φ45, L=2m	1		本			
支線 亜鉛引鋼より線38mm2	1.8		kg			
エントランスキャップ G22	2		個			
電線管	1		式			レベル3
ポリエチレンライニング鋼管 PE22	13.3		m			1
付属材料費	15		%			
硬質塩化ビニル電線管 VE16	4.7		m			1

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル電線管 VE22		9.0	m			1
硬質塩化ビニル電線管 VE28		22.1	m			1
付属材料費		15	%			
波付硬質ポリエチレン管 FEP30		395.5	m			
プルボックス 樹脂製 200□*100(WP)		8	個			
プルボックス 樹脂製 500□*200(WP)		1	個			
埋設標識シート 電力用 W150×50m ダブル		120.0	m			
電線・ケーブル		1	式			レベル3
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-2c		83.7	m			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2.0sq-3c	39.1	m			
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 5.5sq-3c	4.9	m			
600V架橋ポリエチレンケーブル CV 2sq-4c	5.1	m			
キャブタイヤケーブル VCT 5.5sq-4C	171.3	m			
制御用絶縁ビニルシースケーブル CVV 1.25sq-2C	94.9	m			
静電遮蔽付制御用絶縁ビニルシースケーブル CVV-S 1.25sq-4C	15.4	m			
600Vビニル絶縁電線 IV 1.6mm	6.2	m			
接地工	1	式			レベル3
連結式接地棒 φ14*1500mm	2	本			

本 工 事 費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	接地棒用リード端子 φ14用		2		個						
	接地埋設標示板 黄銅製 国土交通省仕様		2		枚						
労務費										レベル2	
電気設備据付工			1		式					レベル3	
			1		式						
電工										00	
			46.5		人						
普通作業員										00	
			3.0		人						
循環扇据付工										レベル3	
			1		式						
機械設備据付工標準賃金										00	
			0.9		人						
普通作業員										00	
			0.1		人						

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0009

[illegible]

本 工 事 費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
機器管理費							
機器間接費							
間接工事費							
据付工事原価							
一般管理費率 分							

本 工 事 費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費計							
据付工事価格							
据付工事価格計							
工事価格							
消費税相当額							
工事価格計							
消費税相当額計							
工事費計							

工事数量総括表

頁0 -0012

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
工事費						
機器費（製作及び据付調整）			式		1	レベル1
電気設備据付工事			式		1	レベル1
材料費			式		1	レベル2
引込材料			式		1	レベル3
建柱材料			式		1	レベル3
電線管			式		1	レベル3
電線・ケーブル			式		1	レベル3
接地工			式		1	レベル3
労務費			式		1	レベル2
電気設備据付工			式		1	レベル3
循環扇据付工			式		1	レベル3
製作工事価格（製作及び調整）						
製作工事価格（支給、移設含まず）						
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						

工事数量総括表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
現場管理費						
機器管理費						
機器間接費						
間接工事費						
据付工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
据付工事価格						
据付工事価格計						
工事価格						
消費税相当額						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						