

第 5 号		ビニールハウス設置工事 工事価格費明細書					
¥		円也					
		施 工 場 所		三次市 吉舎町 吉舎 地内			
名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
ビニールハウス設置工事	2-1, 2-2号棟 間口5.4m×長さ40.0m	棟	2.0			5-1	
	2-3, 2-4号棟 間口5.4m×長さ35.0m	棟	2.0			5-2	
工 事 価 格							

¥

円也

施 工 場 所

三次市 吉舎町 吉舎 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
ビニールハウス設置工事	2-1, 2-2号棟 間口5.4m×長さ40.0m	棟	2.0			5-1	
	2-3, 2-4号棟 間口5.4m×長さ35.0m	棟	2.0			5-2	
工 事 価 格							

第 5-1 号		本 工 事 費				内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
本工事費						X1000	
農地整備工事	ハウス長 W=5.4m L=40m 1棟当り	1	式			Y1900	レベル1
パイプハウス設置工事		1	式			Y2900	レベル2
パイプハウス 資材費		1	式			Y3900	レベル3
	5.4m間口タフアーチパイプ 25.4×1.4×5500	162	本				
	タフストレートパイプ 25.4×1.0×5560SW	51	本				
	外ジョイント 28×30	81	個				
	妻面トップクロスワン 28×25	2	個				
	Pクロスワン 28×25	79	個				
	妻面クロスワン 25×25	8	個				
	クロスワン 25×25	316	個				
	タフウインドエースSW 6m	28	本				
	タフコートスプリング 2m	88	本				
	ビニエースコーナーJ 25用	8	個				
	ビニエースパイプJ 25用	316	個				
	ラセン杭	56	本				

第 5-1 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テックスビス M5×16	150	個			
	スカイコートバンド 150m	2	巻			
	プルプルワイド パイプ用	42	個			
	マイカエースタフ	42	個			
	プロバンド 黒 300m巻	1	巻			
	緑のカンキ100	2	台			
	換気半自郎	2	個			
	巻上パイプ 22.2×1.0×5060DSW	17	本			
	ガイドパイプ 22.2×1.2×2750	2	本			
	パッカー 22用	82	個			
	ストレートパイプ(筋交用) 22.2×1.2×5560SW	20	本			
	ウツボセット 25×22	4	セット			
	アングルバンドB・N付 25×22	60	組			
	ストレートパイプ(タフ) 22.2×1.0×5560SW	15	本			
	FIX 25×22	162	個			
	タイバー 両つぶし 25.4×1.0×2700	21	本			

第 5-1 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	束パイプ 両つぶし 25.4×1.0×300	42	本			
	新1つ穴Tバンド B・N付 25用	42	個			
	巾広ユニバーサル B・N付 25用	84	個			
	ツツパリ支柱セット	9	セット			
	ツブシ妻柱 50×50×1.6×4000	4	本			
	ツブシ妻柱 50×50×1.6×3500	4	本			
	ツブシ妻柱 50×50×1.6×2000	4	本			
	マグサ 50×50×1.6×2350	1	本			
	JSピシャット 両開 SET 2400×2000	1	セット			
	タフウインドエース SW 6000	10	本			
	タフコートスプリング 2000	30	本			
	ペリカン BN付 25用	12	個			
	ビニエースコーナーJ 25用	24	個			
	ベジタロンNEXT 0.1×700×45	1	枚			
	ベジタロンNEXT 0.1×200×40	2	枚			
	ベジタロンNEXT 0.1×230×4	2	枚			

第 5-1 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベジタロンNEXT 0.1×230×6	2	枚			
	ベジタロンNEXT 0.1×230×3	1	枚			
	ベジタロン裾NEXT 0.2×75×100m	1	巻			
	防風網 白 N400 4mm目合 1.5×38m	2	枚			
	防風網 白 N400 4mm目合 2.2×6.5m	2	枚			
	防風網 白 N400 4mm目合 2.2×4m	2	枚			
	らくらくスーパーホワイト L35 650×40m	1	枚			
パイプハウス 設置工		1	式			Y3900 レベル3
	設置工	1	式			
運搬費		1	式			Y3900 レベル3
	運搬費	1	式			
パイプハウス設置工事諸経費		1	式			Y3900 レベル3
	パイプハウス設置工事諸経費	1	式			
工事価格計						
消費税相当額		10	%			
請負工事費計						

第 5-2 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
農地整備工事	ハウス長 W=5.4m L=35m 1棟当り	1	式			Y1900 レベル1
パイプハウス設置工事		1	式			Y2900 レベル2
パイプハウス 資材費		1	式			Y3900 レベル3
	5.4m間口タフアーチパイプ 25.4×1.4×5500	142	本			
	タフストレートパイプ 25.4×1.0×5560SW	45	本			
	外ジョイント 28×30	71	個			
	妻面トップクロスワン 28×25	2	個			
	Pクロスワン 28×25	69	個			
	妻面クロスワン 25×25	8	個			
	クロスワン 25×25	276	個			
	タフウインドエースSW 6m	24	本			
	タフコートスプリング 2m	78	本			
	ビニエースコーナーJ 25用	8	個			
	ビニエースパイプJ 25用	276	個			
	ラセン杭	50	本			

第 5-2 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テックスビス M5×16	150	個			
	スカイコートバンド 150m	2	巻			
	プルプルワイド パイプ用	38	個			
	マイカエースタフ	38	個			
	プロバンド 黒 300m巻	1	巻			
	緑のカンキ100	2	台			
	換気半自郎	2	個			
	巻上パイプ 22.2×1.0×5060DSW	15	本			
	ガイドパイプ 22.2×1.2×2750	2	本			
	パッカー 22用	72	個			
	ストレートパイプ(筋交用) 22.2×1.2×5560SW	14	本			
	ウツボセット 25×22	4	セット			
	アングルバンドB・N付 25×22	42	組			
	ストレートパイプ(タフ) 22.2×1.0×5560SW	13	本			
	FIX 25×22	142	個			
	タイバー 両つぶし 25.4×1.0×2700	19	本			

第 5-2 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	束パイプ 両つぶし 25.4×1.0×300	38	本			
	新1つ穴Tバンド B・N付 25用	38	個			
	巾広ユニバーサル B・N付 25用	76	個			
	ツツパリ支柱セット	8	セット			
	ツブシ妻柱 50×50×1.6×4000	4	本			
	ツブシ妻柱 50×50×1.6×3500	4	本			
	ツブシ妻柱 50×50×1.6×2000	4	本			
	マグサ 50×50×1.6×2350	1	本			
	JSピシャット 両開 SET 2400×2000	1	セット			
	タフウインドエース SW 6000	10	本			
	タフコートスプリング 2000	30	本			
	ペリカン BN付 25用	12	個			
	ビニエースコーナーJ 25用	24	個			
	ベジタロンNEXT 0.1×700×40	1	枚			
	ベジタロンNEXT 0.1×200×35	2	枚			
	ベジタロンNEXT 0.1×230×4	2	枚			

第 5-2 号		本 工 事 費			内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベジタロンNEXT 0.1×230×6	2	枚			
	ベジタロンNEXT 0.1×230×3	1	枚			
	ベジタロン裾NEXT 0.2×75×100m	1	巻			
	防風網 白 N400 4mm目合 1.5×33m	2	枚			
	防風網 白 N400 4mm目合 2.2×6.5m	2	枚			
	防風網 白 N400 4mm目合 2.2×4m	2	枚			
	らくらくスーパーホワイト L35 650×35m	1	枚			
パイプハウス 設置工		1	式			Y3900 レベル3
	設置工	1	式			
運搬費		1	式			Y3900 レベル3
	運搬費	1	式			
パイプハウス設置工事諸経費		1	式			Y3900 レベル3
	パイプハウス設置工事諸経費	1	式			
工事価格計						
消費税相当額		10	%			
請負工事費計						