

第 2 号								土 木 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書							
¥								円也							
施 工 場 所								三次市 大田幸町 地内							
名 称		形 状 ・ 寸 法		单 位	数 量		单 価 (円)		金 額 (円)		明細書 番 号		摘 要		
土 木 工 事		作業道整備, かん水管布設, 高畝ほか		式	1.0						別紙				
工 事 価 格															

¥

冂也

施 工 場 所

三次市 大田幸町 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
土 木 工 事	作業道整備, かん水管布設, 高畝ほか	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-08.05.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
ほ場整備工事										レベル1	
		1		式							
農地整備、高畝工										レベル2	
		1		式							
土工 表土、基盤土										レベル3	
		1		式							
	床掘り(基盤土)高畝 W=1.1m 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し									00	
		53		m3						単第 0 -0001号表	
	表土戻し									00	
		120		m3						単第 0 -0002号表	
	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満									00	
		78		m3						単第 0 -0006号表	
	表土運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離0.3km以下									00	
		78		m3						単第 0 -0007号表	
土工 高畝工										レベル3	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
有機質資材 バーク堆肥	11	t							00	
土壌改良材 ミネラルG	21	袋							00	
土壌改良材混合 改良深 H=1.0m	232	m3							00	
機械併用埋戻(小規模土工)	232	m3							00	単第 0 -0008号表
防草シート資材	1	式							00	単第 0 -0010号表 レベル 3
アグリシートシャインホワイト 100cm-100m	5	巻							00	
アグリシートシャインホワイト 200cm-100m	6	巻							00	
黒丸君杭 20cm スチール 200本	11	袋							00	
黒丸君杭 白 4穴 スチール 200入	11	袋							00	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防草シート設置工										レベル3	
		1			式						
防草シート張工										00	
200m2/日											
		1,395			m2					単第 0 -0013号表	
高畝資材										レベル3	
		1			式						
あぜ板 600N										00	
4.5mm											
		284			枚						
タフパイプSW										00	
22.2×1.0×5560SW											
		247			枚						
ハイセッター2型										00	
		1,080			個						
パッカー										00	
22mm用											
		336			個						
高畝資材設置工										レベル3	
		1			式						
高畝資材設置工										00	
80m/日											
		339			m					単第 0 -0014号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工									レベル 3	
	1			式					00	
砂利舗装工(RC-40、t=15cm) 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	370			m2					単第 0 -0015号表	
砂利舗装工(RC-40、t=10cm) 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	21			m2					単第 0 -0017号表	
配水施設									レベル 2	
	1			式						
配水管、電線管土工									レベル 3	
	1			式						
機械掘削工 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
農業集落排水施設標準積算指針	2			m3					単第 0 -0018号表	
砂基礎工 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	2			m3					単第 0 -0021号表	
埋戻し工 加-ラ型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]									00	
タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	0.3			m3					単第 0 -0022号表	
配水管支管(HIVP)管材									レベル 3	
	1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-20	32.0	m			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット HITS継手 φ20	24	個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルブ HITS継手 φ20	32	個			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チース HITS継手 φ20	4	個			00
ユニオン PVC 20	4	個			00
ゲートバルブ 20A 青銅製	4	個			00
ボールバルブ 20A 青銅製	8	個			00
電磁弁 20A	4	個			00
配水管支管(HIVP)据付工	1	式			レベル3

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 20mm					00
水道事業実務必携 硬質塩化ビニル管TS継手 20mm	32.0	m			単第 0 -0023号表 00
水道事業実務必携	140	口			単第 0 -0024号表
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理费率分					

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

床掘り(基盤土)高畝 W=1.1m
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
単第 0 -0001号表
1 m3 当り
標準単価: 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂

SPK25040007
平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0003号表

1
標準単価:

m3 当り
302.5700

機械構成比: 27.19% 労務構成比: 59.70% 材料構成比: 13.11% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	27.19%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	59.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

振動ローラ締め

頁0 -0012

单第 0 -0004号表

100

m3

当り

 $W < 1.0\text{m}$

路体·築堤

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

機-31_振動ローラ運転
ハンドガイド式 0.8~1.1t

单第 0 -0005号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

SPK25040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0006号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0015

表土運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002

DID区間無し 距離0.3km以下

単第 0 -0007号表

1

m3

当り

標準単価: 379.2900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0016

土壤改良材混合
改良深 H=1.0m

单第 0 -0008号表

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0009号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0010号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK25040007

単第 0 -0011号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0012号表

頁0 -0020

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

防草シート張工
200m²/日

单第 0 -0013号表

200

m2

当り

[illegible]

高畝資材設置工
80m/日

頁0 -0022

80 m 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0023

砂利舗装工(RC-40、t=15cm)

単第 0 -0015号表

敷均し幅2.5m以上

バックホウ敷均し 敷均し

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	17.40	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0016号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=15 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0024

機-1 バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0016号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

砂利舗装工(RC-40、t=10cm)

単第 0 -0017号表

敷均し幅2.5m以上

バックホウ敷均し 敷均し

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0016号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0027

バックホウ運転経費

加-5型(排対1次)山積0.28m³[平積0.20m³]

岩石工損料割増なし・夜間等割増なし

下水道用設計標準步掛表

单第 0 -0019号表

1

時間 当り

单第 0-0020号表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

機-1 バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型1次基準

单第 0 -0020号表

1

時間 当り

[illegible]

砂基礎工

頁0 -0029

单第 0 -0021号表

加-5型(排対2次)山積0.28m3[平積0.20m3]

タンパ締固め 除く

農業集落排水施設標準積算指針

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

硬質塩化ビニル管据付工

20 mm

单第 0 -0023号表

10

m

当り

水道事業実務必携

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

硬質塩化ビニル管T S継手

20 mm

单第 0 -0024号表

2

日 当り

水道事業実務必携

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0033

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費						
ほ場整備工事			式		1	レベル 1
農地整備、高畝工			式		1	レベル 2
土工 表土、基盤土			式		1	レベル 3
土工 高畝工			式		1	レベル 3
防草シート資材			式		1	レベル 3
防草シート設置工			式		1	レベル 3
高畝資材			式		1	レベル 3
高畝資材設置工			式		1	レベル 3
付帯工			式		1	レベル 3
配水施設			式		1	レベル 2
配水管、電線管土工			式		1	レベル 3
配水管支管(HIVP)管材			式		1	レベル 3
配水管支管(HIVP)据付工			式		1	レベル 3
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						

工事数量総括表

頁0 -0034

[illegible]