

第 4 号

ビニールハウス設置工事

工事価格費明細書

¥

円也

施 工 場 所

三次市 大田幸町 地内

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
ビニールハウス設置工事	3号ほ場 間口6.0m×長さ42.0m	棟	5.0			別紙	
工 事 価 格							

本 工 事 費					内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
農地整備工事	3号ほ場(1～8号ハウス) L=42m 1棟当り	1	式			Y1900 レベル1
パイプハウス設置工事		1	式			Y2900 レベル2
パイプハウス 資材費		1	式			Y3900 レベル3
	6.0m間口タフアーチパイプ 25.4×1.4×5800	170	本			
	タフストレートパイプ 25.4×1.0×5560SW	54	本			
	外ジョイント 28×30	85	個			
	妻面トップクロスワン 28×25	2	個			
	Pクロスワン 28×25	83	個			
	妻面クロスワン 25×25	8	個			
	クロスワン 25×25	332	個			
	タフウインドエースSW 6m	28	本			
	タフコートスプリング 2m	84	本			
	ビニエースコーナーJ 25用	8	個			
	ビニエースパイプJ 25用	332	個			
	ラセン杭	58	本			

本 工 事 費				内 訳 書		
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テックスビス M5×16	150	個			
	スカイコートバンド 150m	1.7	巻			
	プルプルワイド パイプ用	44	個			
	マイカエースタフ	44	個			
	プロバンド 黒 300m巻	0.3	巻			
	かるかんロング	2	台			
	巻上パイプ 22.2×1.0×5060DSW	16.8	本			
	ガイドパイプ 22.2×1.2×2750	2	本			
	パッカー 22用	86	個			
	ストレートパイプ(筋交用) 22.2×1.2×5560DSW	20	本			
	ウツボセット 25×22	4	セット			
	アングルバンドB・N付 25×22	60	組			
	ストレートパイプ(タフ) 22.2×1.0×5560SW	15.3	本			
	FIX 25×22	170	個			
	タイバー 両つぶし 25.4×1.0×2700	20	本			
	束パイプ 両つぶし 25.4×1.0×300	40	本			

本 工 事 費				内 訳 書		
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新1つ穴Tバンド B・N付	25用	40	個			
巾広ユニバーサル B・N付	25用	80	個			
ツッパリ支柱セット		8	セット			
ツブシ妻柱	50×50×1.6×4000	4	本			
ツブシ妻柱	50×50×1.6×3500	4	本			
ツブシ妻柱	50×50×1.6×2000	4	本			
マグサ	50×50×1.6×2350	2	本			
JSピシャット 両開 SET	2400×2000	2	セット			
タフウインドエース SW	6000	8	本			
タフコートスプリング	2000	24	本			
ペリカン BN付	25用	12	個			
ビニエースコーナーJ	25用	24	個			
ベジタロンNEXT	0.1×770×47	1	枚			
ベジタロンNEXT	0.1×200×42	2	枚			
ベジタロンNEXT	0.1×230×12	2	枚			
ベジタロンNEXT	0.1×230×6	1	枚			

本 工 事 費					内 訳 書	
費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水耕シート 黒 0.15×135×100m	1	巻			
	黒丸君セット U-200mm 200本	1	セット			
	らくらくスーパーホワイト L-35mm 720×42m	1	枚			
	パイプハウス 設置工	1	式			Y3900 レベル3
	設置工	1	式			
	運搬費	1	式			Y3900 レベル3
	運搬費	1	式			
	パイプハウス設置工事諸経費	1	式			Y3900 レベル3
	パイプハウス設置工事諸経費	1	式			
	** 工事価格計 **					
	** 消費税 **					
	** 請負工事計 **					