

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第 8 号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等	市道中三原東地線		
施 工 位 置	三次市三原町		
工 事 名	設計第 8 号 市道中三原東地線 （宇遠木橋） 橋梁整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	橋梁保全工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-1		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	35%を超え40%以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁修繕工	1	式				
ひび割れ補修工	1	式				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 1 号	補修延べ延長25m以上
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物			施 2 号	補修延べ延長20m以上
断面修復工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	1	構造物			施 3 号	補修延べ体積0.1m3未満
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.067	m3			P 1 号	10.9km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t 岩倉産業㈱ 砕石場	0.157	t				三次市布野町
塗装工	1	式				
塗膜除去工	452	m2			明 1 号	
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工 湿式塗膜剥離剤工法	1	式			明 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替 素地調整 (動力・手工具併用) 昼間	452	m2			明 3 号	
橋梁塗装工 塗替有機ジンクリッジペイント 下塗 (2回/層) はけ・ローラーⅡ 昼間	452	m2			明 4 号	
橋梁塗装工 (2層) スプレー 下塗 塗替弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料	452	m2			明 5 号	
橋梁塗装工 塗替 スプレー 淡彩 中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用	452	m2			明 6 号	
橋梁塗装工 塗替 スプレー 淡彩 上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用	452	m2			明 7 号	
表面含侵工	1	式				
表面含侵工	1	式			明 8 号	
アンカー設置工	1	式				
平鋼 SS400	1	式				見積もり
無収縮モルタル材 デンカプレタスコンT-1	3.759	kg				2026.05 建設物価P121 2026.05 積算資料P202
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.047	m2			P 2 号	
鉄筋探査工 下向き	0.25	m2			明 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) アンカー材径43mm超54mm以下	1	孔			P 3 号	深500mm以下
異形棒鋼 SD345 D32	1	本				2026.04 建設物価P19 2026.04 積算資料P23
ワッシャー (M30)	1	本				資材単価表P181
ナット (M30)	1	本				資材単価表P181
アンカーボルトガス切断・補修 25mm越え40mm以下 横・下方向	1	本			明 10 号	
ボルトキャップ (M30)	1	式				資材単価表P181
ボルト・ナット設置工	1	式			明 11 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.001	m3			P 1 号	10.9km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t 岩倉産業㈱ 砕石場	0.002	t				三次市布野町
橋面舗装工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	2.7	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			P 5 号	土砂

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化施設受入費 コシ塊(無筋) 10t, 4t, 2t (株)三好建材 君田碎石場	0.78	t				三次市君田町
耐摩耗型複合薄層遮水制舗装	204.4	m2			明 12 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7.7	m			P 6 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	7.7	m2			P 7 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.385	m3			P 8 号	10.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t 岩倉産業(株) 碎石場	0.905	t				三次市布野町
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	7.7	m2			P 9 号	平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35
高力ボルト取替工	1	式				
高力ボルト取替 (M20×55) F10T	1	個				資材単価表P9
伸縮装置取替工	1	式				
伸縮装置取替工 埋設型ジョイント	1	式			明 13 号	
排水管補修工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管補修工	1	式			明 14 号	
防護柵補修工	1	式				
ガードレール補修工	1	式			明 15 号	
ガードレール塗装工 (素地調整)	15.472	m2			明 16 号	
ガードレール塗替塗装工 (中塗)	15.472	m2			明 17 号	
ガードレール塗装工 (上塗)	15.472	m2			明 18 号	
塗膜くず 処分費	1	式				
仮設工	1	式				
橋梁補修用足場	1	式			明 19 号	
有害物質環境対策・安全対策費	1	式				
環境対策資機材	1	式			明 20 号	
安全衛生保護具	1	式			明 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導員	1	式				
交通誘導警備員 B	26	人日			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

[illegible]

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 2 号 明細書 】						
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工 湿式塗膜剥離剤工法						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人				
普通作業員	1	人				
諸経費 労務費×20%	1	式				
塗膜くず 処分費	452	kg				見積もり
計						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 6 号 明細書 】						
橋梁塗装工 塗替 スプレー 淡彩 中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替 スプレー 淡彩 中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用	1	m2				2026土コスト p 353
計						
単位当たり						

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 7 号 明細書 】						
橋梁塗装工 塗替 スプレー 淡彩 上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替 スプレー 淡彩 上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用	1	m2				2026土コスト p 353
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 8 号 明細書 】 表面含侵工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
下地処理工 高压洗浄	117.652	m2				見積もり	
表面含侵工 スーパーシールド、塗布量確認材	117.652	m2				見積もり	
反応促進工 ストレングス剤	117.652	m2				見積もり	
計							

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 9 号 明細書 】						
鉄筋探査工 下向き						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) 外業	1	人				
技師 (B) 外業	2	人				
技師 (C) 外業	2	人				
諸雑費 率 (労務)	1	式				228, 200×5, 00%
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 10 号 明細書 】						
アンカーボルトガス切断・補修 25mm越え40mm以下 横・下方向						19 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人				
橋りょう特殊工	3	人				
普通作業員	1	人				
諸経費 率 (労務)	1	式				162,200×17,00%
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 11 号 明細書 】 ボルト・ナット設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカーナット設置工 足場無し	1	本			明 22 号	
六角ボルト撤去工及び高力ボルト設置工	1	本			明 23 号	
計						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 13 号 明細書 】 伸縮装置取替工 埋設型ジョイント						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地補修工 HQシームレスジョイントSJ-T型	15.7	m				見積もり
二次止水材材料費 (伸縮部) メジエイドMA20	15.7	m				見積もり
二次止水材材料費 (P1・P2地覆部) メジエイドMA20	2.64	m				見積もり
シール材 (P1・P2地覆部) シリコン系	0.2	m				見積もり
計						

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 14 号 明細書 】 排水管補修工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場ガス切断 鋼板 t=9mm	2.513	m			明 24 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	32	孔			P 10 号	
下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径125mm×有効長4m	2	本				2026.06 建設物価P295 2026.06 積算資料P433
普通作業員	1	人				
計						

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 15 号 明細書 】 ガードレール補修工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵復旧工 (撤去・設置) レール及び笠木	106	m			明 25 号	
標準型ガードレール部材(直ビーム) C(2.3×350×4330) 塗装(白色)	48	枚				
ガードレール 袖ビーム Cm狭 2.3×382×560 塗装	4	枚				2026.06 積算資料 P 343
ガードレール 笠木 4m L 4 0 0 0 塗装	28	枚				2026.06 建設物価 P236
計						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 19 号 明細書 】						
橋梁補修用足場						313.142 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装用吊足場タイプH (桁高<1.5)) 床板張防護工 一般地内用 50㎡以上	1	式			明 29 号	
塗装用吊足場 (剥離剤用養生シート工) 一般地内・河川高水敷部等 50㎡以上	875.704	m2			明 30 号	
単管傾斜足場設置・撤去	121.412	掛m2			明 31 号	
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 20 号 明細書 】							1 式 当り
環境対策資機材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
負圧集塵装置	5	台・月				5台*1か月	
負圧集塵装置用1次フィルター	150	枚				1日1枚使用／台 5台*1枚*30日＝150枚	
負圧集塵装置2次フィルター	25	枚				1週間1枚使用／台 5台*1枚*5週＝25枚	
負圧集塵装置HEPAフィルター	5	枚				3カ月1枚使用／台 5台*1枚＝5枚	
吸気用ダクト	50	m					
排気用ダクト	50	m					
真空掃除機	5	台・月				5台*1か月＝5台	
真空掃除機用1次フィルター	25	枚				1週間1枚使用／台 5台*1枚*5週＝25枚	
真空掃除機用2次フィルター	5	枚				3カ月1枚使用／台 5台*1枚＝5枚	
真空掃除機用HEPAフィルター	5	枚				3カ月1枚使用／台 5台*1枚＝5枚	
簡易セキュリティールーム	1	台					
エアシャワー	1	台・月				1台*1カ月＝1台・月	

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 20 号 明細書 】 (続 き)						
環境対策資機材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
エアシャワー用1次フィルター	3	枚				1週間1枚使用／台 1台*1枚=1枚
エアシャワー用HEPAフィルター	1	枚				3カ月1枚使用／台 1台*1枚=1枚
計						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 21 号 明細書 】							1 式 当り
安全衛生保護具							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電動ファン付呼吸用保護具	6	個				6人分	
呼吸用保護具用フィルター	720	個				1日4個使用 6人*4個*30日＝720個	
使い捨て化学防護服	720	着				1日4着使用 6人*4着*30日＝720着	
防護手袋	720	組				1日4着使用 6人*4組*30日＝720組	
シューズカバー	720	組				1日4組仕様 6人*4組*30日＝720組	
計							

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 22 号 明細書 】						
アンカーナット設置工 足場無し						
50 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人				
特殊作業員	1.3	人				
普通作業員	0.7	人				
ナット M30	1	本				資材単価表P181
注入材 エポキシ樹脂	0.214	kg				
諸経費 率 (労務)	1	式				81,240×2.00%
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 23 号 明細書 】						
六角ボルト撤去工及び高力ボルト設置工						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人				
橋りょう特殊工	3	人				
普通作業員	1	人				
諸経費 率 (労務)	1	式				
計						

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 24 号 明細書 】 現場ガス切断 鋼板 t=9mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工	0.625	人				
普通作業員	0.625	人				
アセチレンガス ボンベ	7	kg				2026.06 建設物価P791 2026.06 積算資料P262
酸素ガス ボンベ	16	m3				2026.06 建設物価P791 2026.06 積算資料P262
諸経費 一円単位切上	1	式				
計						
単位当たり						

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 25 号 明細書 】						
防護柵復旧工（撤去・設置） レール及び笠木						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	2.02	人				
諸経費 一円単位切上	1	式				
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 26 号 明細書 】						
橋梁塗装工 塗装 素地調整 3種ケレン 高欄部単独施工 昼間 (動力・手工具併)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗装 素地調整 3種ケレン 高欄部単独施工 昼間 (動力・手工具併)	16.761	m2				26.04 土コストP346
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 27 号 明細書 】						
橋梁塗装工 昼 塗装塗替 淡彩 長油性フタル酸樹脂						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 昼 塗替塗装 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけ・ローラー	16.761	m2				2026.04 土コストP349
計						
単位当たり						

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 29 号 明細書 】						
塗装用吊足場タイプH (桁高<1.5)) 床板張防護工 一般地内用 50㎡以上						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場工 桁高1.5m以上	313.142	m2			施 5 号	
朝顔 両側朝顔	313.142	m2			施 6 号	
防護工 板張防護 両側朝顔	313.142	m2			施 7 号	
計						

[illegible]

設計第 8 号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 31 号 明細書 】						
単管傾斜足場設置・撤去					121.412 掛m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単管傾斜足場設置・撤去	121.412	掛m2			明 33 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

設計第8号 市道中三原東地線 (宇遠木橋) 橋梁整備工事

【 第 33 号 明細書 】						
単管傾斜足場設置・撤去						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
とび工	4.5	人				
普通作業員	2.7	人				
ラフテレスクレーン[排対型:3次基準] [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.8	供用日				
諸経費 率 (労務+機械器具)	1	式				261,955×33.00%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m以上 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	5.51	人				
特殊作業員	9.12	人				
普通作業員	6.745	人				
接着剤 ボンドE2420	3.11	kg				建設物価2026.6 P190
接着剤 ボンドE380	12.49	kg				建設物価2026.6 P190
注入器 ひび割れ低圧注入	384	本				
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(充てん工法) (補修延べ延長20m以上 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.892	人				
特殊作業員	2.86	人				
普通作業員	2.508	人				
充てん材 ひび割れ補修	8.244	kg				建設物価2026.6 P458
諸 雑 費 (率+丸め)	17	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋 レ ・鉄筋防錆処理無 (補修延べ体積0.1m ³ 未満 ,)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.4	人				
特殊作業員	4.5	人				
普通作業員	2.3	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)	0.079	m ³				
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
足場工 桁高1.5m以上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.153	人				
足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	4	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	4	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	4	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第1号 施工パッケージ】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5	運搬距離 10.9km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第2号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【第 3 号 施工パッケージ】							
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) アンカー材径43mm超54mm以下 (深500mm以下 ,)							
1	孔 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			81.51				
土木一般世話役			37.72				
特殊作業員			34.42				
その他(労務)							
【材料】			18.49				
ダイヤモンドビット 外径64.7mm, 一般用 コンクリート削孔用			18.49				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 アンカー材径 43mmを超え54mm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	削孔深さ 500mm以下			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手 (特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第5号 施工パッケージ】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			8.87				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m ³ [平積0.2m ³]			8.27				
タンパ及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手(特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

三次市

【第 6 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

三次市

【第7号 施工パッケージ】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有, 騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.85				
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			12.85				排2, 3, 2011, 2014
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手 (特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第8号 施工パッケージ】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手 (一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2	積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 運搬距離 10.0km以下			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 9				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第9号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000 (平均幅員1.4m未満, タックコート 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.45				
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t			0.25				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.14				
その他(機械)							
【労務】			45.70				
特殊作業員			20.17				
普通作業員			14.48				
土木一般世話役			4.41				
その他(労務)							
【材料】			53.85				
アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度(20)			52.05				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.57				

【第9号 施工パッケージ】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【第10号 施工パッケージ】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.15				
<賃>発電発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA			1.03				低騒音
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				
普通作業員			18.55				
土木一般世話役			13.59				
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			1.89				
その他(材料)							

三次市