

工事数量総括表

市道下本谷大東線道路修繕工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	設計計上数量
本工事費						
	土工					
		床掘		m ³	6.0	6.0
		埋戻		m ³	4.7	5.0
		発生残土		m ³	0.8	1.0
		発生残土処分費		m ³	0.8	1.0
	構造物取壊工					
		舗装切断	+0.3*2	m	24.6	25.0
		舗装取壊		m ²	7.2	7.0
		舗装殻運搬		m ³	0.4	0.4
		舗装処分費		t	0.9	1.0
		Co取壊		m ³	2.2	2.0
		Co殻運搬		m ³	2.2	2.0
		Co処分費		t	5.1	5.0
	側溝設置工					
		FX側溝U型3種	300×300×2000	m	20.0	20.0
		FX側溝U型3種	300×500×2000	m	4.0	4.0
		コンクリート人力打設		m ³	4.0	4.0
		コンクリート蓋	300用 L=500	枚	48.0	48.0
		コンクリート蓋設置	300用 L=500	枚	48.0	48.0
	舗装工					
		表層工	t=50mm 再生密粒度アスコン13mm	m ²	7.2	7.0
		上層路盤工	t=100mm 再生碎石 RC-40	m ²	7.2	7.0
	安全費					
		交通誘導員		人	14.0	14.0

計 第

2

表

市道下本谷大東線道路修繕工事

計 算 表

測 点	区間距離	コンクリート取壊し			アスファルト取壊し					
		C(Co)	平 均	立 積	C(As)	平 均	平 積		平 均	立 積
ST-0		0.069			0.300					
ST-12.0	12.0	0.085	0.08	0.96	0.300	0.30	3.60			
ST-24.0	12.0	0.115	0.10	1.20	0.300	0.30	3.60			
合 計	24.0			2.16			7.20 m2		0.36 m3	
				5.1 t					0.846 t	

[illegible]

土工集計表

市道下本谷大東線道路修繕工事

