

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	防水工事		1	式			
3.	屋根工事		1	式			
4.	建具工事		1	式			
5.	とりこわし工事		1	式			
A.	直接工事費						
B.	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C.	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D.	一般管理費		1	式			
	工事価格						
E.	消費税相当額		1	式			
	総 合 計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	単管一側足場(本体)	高さ10m未満	385.8	m2			
	垂直養生	グリーンネット	385.8	m2			
	養生		86.5	m2			
	清掃・片付け		86.5	m2			
	竣工時清掃		86.5	m2			
	小計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	既存下地高圧水洗浄	飛散防止対策共	32.8	m2			
	洗浄水	400～600L	1.0	式			
	セメント系下地調整材鋳塗	端部	31.5	m			
	塗膜防水 セメント系塗膜防水	ビックスン防水RB-6工法同等	32.8	m2			
	シーリング	アルミ製出入口戸 3方	111.0	m			
	小計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋根工事						
	波板スレート葺き 無石綿	大波板 金物含	81.1	m2			
	波板スレート葺き 無石綿	けらば	10.4	m			
	小計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具工事						
	アルミ製出入口戸 三方内付型	特寸 882×1946 上下パネル	16.0	カ所			
	アルミ製出入口戸 三方内付型	特寸 810×1760 上下パネル	8.0	カ所			
	アルミ製出入口戸取付け	片開き	24.0	カ所			
	モルタル塗り	開口部廻り補修	76.4	m			
	(サイン工事)						
	番号 カッティングシート貼り	黒 H150	24.0	カ所			
	現場貼り作業費		1.0	式			
	小計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	とりこわし工事						
	(とりこわし)						
	石綿スレート撤去	屋根	81.1	m2			
	木製扉撤去	片開き戸 扉のみ	16.0	カ所			
	鋼製扉撤去	両開き戸 扉のみ	8.0	カ所			
	(発生材収集運搬費)						
	金属くず収集運搬費	2t 片道5.0km以下 DID有り	0.1	m3			
	木くず収集運搬費	2t 片道6.0km以下 DID有り	0.5	m3			
	石綿含有産業廃棄物収集運搬費	2t 片道5.0km以下 DID有り	1.3	m3			
	(発生材処分費)						
	発生材処分費	金属くず	143.0	kg			
	発生材処分費	木くず	0.5	m3			
	発生材処分費	石綿含有産業廃棄物(スレート)	1.3	m3			
	小計						