起工伺									
合議									

広島県三次市吉舎町安田11496番地3
吉舎とみしの里

とみしの里浄水設備他交換工事　仕様書

工事概要	起工理由
とみしの里浄水設備他交換工事　一式	
備　考	

名　　称		規　格・寸　法	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1.	機器費		1	式			
2	輸送費		1	式			
3	検査費		1	式			
4	労務費		1	式			
A.	直接工事費						
B.	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C.	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D.	一般管理費		1	式			
	端数調整		1	式			
	工事価格						
E	消費税相当額		1	式			
	総　合　計						

名　　称		規　格・寸　法	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1.	機器費						
	逆浸透膜ろ過装置	ユニット式　RO膜 4インチ×6本	1.0	基			
		参考品番：TORAY TMG10					
		ポンプ、捜査配管チェックフィルター　他	1.0	組			
	滅菌装置	25L層　比例注入　注入ポンプ	1.0	組			
	制御盤	屋内壁掛型　700Ｘ400Ｘ200	1.0	組			
	材料						
	ケーブル	参考品番：EM-CE 2sq-3C他	3.0	m			
	ケーブル	参考品番：EM-CEE 1.25sq-2C他	3.0	m			
	塩ビ管	参考品番：HIVP25A他	3.0	m			
	仕切弁		2.0	個			
	流量計	オリフロメーター25A	2.0	台			
	雑費、付属材料		1.0	式			
	小計						

名　　称		規　格・寸　法	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2.	輸送費						
	逆浸透膜ろ過装置		1.0	台			
	塩素貯留槽		1.0	槽			
	塩素注入ポンプ		1.0	台			
	制御盤		1.0	面			
	小計						
3.	検査費						
	水質検査	原水9目・飲用51項目	1.0	式			
	小計						

名　　称		規　格・寸　法	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4.	労務費						
	機械設備据付工		4.0	人			
	普通作業員		1.0	人			
	設備機械工		1.0	人			
	電工		1.0	人			
	技術者		1.0	人			
	配管工		2.0	人			
	小計						