

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係長	検算	設計者	設計第 17 号	
起工伺								令和 8 年 7 月 日	
合議	財政課長	確認						所属年度	令和 8 年度
								款	
								項	
								目	
仕様書	三次市東酒屋町10493番地 地内 みよし運動公園野球場地下通路改修工事							事項	
								節	
								細節	
工 事 概 要					起 工 理 由				
パンチカーペット撤去 543.8 m ² ゴム床タイル（屋内用） 543.8 m ² ゴム床タイル（屋外用） 3.6 m ²									
備考									

内 訳 書

[illegible]

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	みよし運動公園野球場地下通路改修工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	内装工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	竣工後・引渡し前清掃		543.8	m ²			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装工事						
	ゴム床タイル	t=5mm 500x500 アストロフェース シードスパイク (屋内用)	543.8	m ²			
	ゴム床タイル	t=9mm 500x500 アストロフェース シードスパイク (屋外用)	3.6	m ²			
	見切り材	アシスト 20-103L52 x1 アシスト 20-104-2 x2 材工共	1.0	式			
	沓摺 ; SUS金物	撤去再取り付け (再用)	8.0	箇所			
	パンチカーペット撤去費	543.8m ²	1.0	式			
	全上廃材処理費	運搬費を含む 543.8m ²	1.0	式			
	全上下地調整費	543.8m ²	1.0	式			
	ゴムタイル撤去費	イ部 ; ダックアウト出口 ハ部 ; 防火戸	1.0	式			
	全上処分費	運搬費を含む	1.0	式			
	全上下地調整費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防水工事						
	<ダッグアウト出入口 塗膜防水>						
	既存ゴム床タイル撤去及び下地調整		4.0	箇所			
	ウレタン塗膜防水 床面. 階段蹴上. 巾木2面	ウレタン塗膜防水(ZHM-300)	4.0	箇所			
	資材搬入		4.0	箇所			
	発生物産業廃棄物・廃材処理費	移動・積み込み等含む	4.0	箇所			
	合 計						