

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第4号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等	市道三次山家線		
施 工 位 置	三次市山家町 地内		
工 事 名	市道三次山家線 道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道三次山家線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道三次山家線 道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	80	m3			P 1 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	120	m3			P 2 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	80	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 4 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	4	m3			P 5 号	
路肩盛土 2.5m未満	10	m3			P 6 号	
路外盛土 2.5m未満	3	m3			P 7 号	
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	300	m3			P 8 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	70	m3			P 9 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	160	m3			P 10 号	
基面整正	180	m2			施 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	80	m3			P 11 号	2.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)山家設備東山区内建設発生土受入地	80	m3				受入地 三次市山家町
補足土	1	式				
処理土(工場渡し) (株)三好建材砕石場リサイクルプラント	240	m3				リサイクルプラント 三次市君田町
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	200	m3			P 12 号	9.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
擁壁工	1	式				
ブロック積工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	195	m ²			施 2 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
裏込碎石 再生クワッパン40～0	37	m ³			P 13 号	
基礎工	176	m			施 3 号	
境界コンクリート	52	m			施 4 号	
5号天端コンクリート	17	m			施 5 号	
6号天端コンクリート	37	m			施 6 号	
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	51	m			施 7 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	38	枚			施 8 号	昼間 時間制約無
1号L型水路	35	m			施 9 号	
1号U型水路	6	m			施 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管渠工	1	式				
1号函渠	21	m			単 1 号	
集水枡工	1	式				
1号集水枡	2	箇所			施 11 号	
5号集水枡	2	箇所			施 12 号	
7号集水枡	1	箇所			単 2 号	
防護柵工	1	式				
路側防護柵工	1	式				
1号ガードレール基礎工	122	m			単 3 号	
雑工	1	式				
張コンクリート	1	式				
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	7	m2			施 13 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物撤去工	1	式				
取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	22	m3			施 14 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	22	m3			P 14 号	8.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 岩倉産業㈱ 砕石場	51	t				三次市布野町
仮設工	1	式				
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	147	人				
汚濁防止施設工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 15 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】 1号函渠						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 300mm 90° 巻き 基礎碎石有り	1	m			P 22 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】 7号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハッチ付打設 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			P 26 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】 1号ガードレール基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストガードレール基礎 480×800×2000	5	基				
土木一般世話役	0.22	人				
特殊作業員	0.22	人				
普通作業員	0.67	人				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t	0.22	日				排1～3,2011,2014
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.159	m3			P 24 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.492	m2			P 17 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	3.47	m2			P 27 号	再生クラッシュ40～0
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.087	m3			P 28 号	24-8-40高炉55% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.23	m2			P 17 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)	16	%				
計						

三次市

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】

(続 き)

1号ガードレール基礎工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

三次市

【 第 1 号 施工単価表 】 基面整正						
				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人				
普通作業員	3.2	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 16 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】 基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有	1.14	m3			P 15 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】 境界コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.72	m3			P 16 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】 5号天端コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.515	m3			P 18 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 17 号	
化粧型枠	1.044	m2			P 19 号	
化粧型枠 モールドスター SR-01	1.044	m2				
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】 6号天端コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.52	m3			P 18 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 17 号	
化粧型枠	1.077	m2			P 19 号	
化粧型枠 モールドスター SR-01	1.077	m2				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量419kg
再生クラッシャー 40～0mm	6.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500	1	枚				参考質量45kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】 1号L型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.08	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9	m2			P 17 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.42	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

三次市

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】 1号U型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.8	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	18	m2			P 17 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

三次市

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
1号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
蓋版据付け 国土交通省型桝蓋GC-B500-L500	2	枚			施 17 号	昼間 時間制約無
計						
単位当たり						

三次市

市道三次山家線 道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】 5号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.16	m3			P 24 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.431	m2			P 17 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.387	m2			P 25 号	再生クラッシュ40～0
計						
単位当たり						

三次市

【 第 13 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 16 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
土のう工 仕拵・積立・撤去						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道三次山家線 道路改良工事

[illegible]

【 第 17 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 国土交通省型柵蓋GC-B500-L500						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
国土交通省型柵蓋[GC-B500-L500] 630×310	1	枚				参考質量52kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.01				
バックホウ(加圧型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.76				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				
特殊作業員			9.64				
【材料】			0.26				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.27				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3~4t			7.65				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			7.62				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			76.30				
運転手(特殊)			67.85				
普通作業員			8.45				
【材料】			8.43				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			8.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.30				
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			8.01				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3~4t			7.29				排対型1,2次基準 低騒音
【労務】			76.16				
運転手(特殊)			67.28				
普通作業員			8.88				
【材料】			8.54				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			8.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 路肩盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 路外盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.47				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			22.47				排1~3,2011,2014
【労務】			53.87				
運転手(特殊)			53.87				
【材料】			23.66				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			23.66				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.29				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			7.79				排1～3,2011,2014
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t			1.41				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.09				
【労務】			82.13				
普通作業員			40.17				
特殊作業員			26.27				
運転手(特殊)			15.69				
【材料】			8.58				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			8.45				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.13				
【端数調整】							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			8.95				
バックホウ(加-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]			8.37				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.58				
【労務】			87.50				
普通作業員			53.26				
特殊作業員			25.42				
運転手(特殊)			8.82				
【材料】			3.55				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.72				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.83				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (2.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オート・ディゼール] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 4 運搬距離 2.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(9.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 11 運搬距離 9.5km以下							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 裏込碎石 再生クラッシャー40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.22				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.20				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			69.23				
普通作業員			33.72				
特殊作業員			14.78				
運転手(特殊)			11.61				
土木一般世話役			8.71				
その他(労務)							
【材料】			26.55				
再生クラッシャーラン 40～0mm			21.99				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.54				

三次市

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 15 号 施工パッケージ 】 現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			2.09					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.47				排1～3,2011,2014	
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.62				排1～3,2011,2014	
【労務】			67.80					
普通作業員			18.74					
型わく工			17.98					
土木一般世話役			10.22					
特殊作業員			10.17					
その他(労務)								
【材料】			30.11					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			25.85					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.42					

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.42				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.23				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				
特殊作業員			9.81				
土木一般世話役			7.69				
運転手(特殊)			6.24				
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			57.74				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.61				

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 18 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			2.43					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.43				排1～3,2011,2014	
【労務】			63.99					
型わく工			21.93					
普通作業員			15.12					
土木一般世話役			10.73					
特殊作業員			7.30					
その他(労務)								
【材料】			33.58					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			32.10					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.48					
【端数調整】								

三次市

【 第 19 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			36.06				
普通作業員			21.19				
特殊作業員			6.54				
土木一般世話役			5.90				
その他(労務)							
【材料】			63.94				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			63.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 21 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				
普通作業員			19.90				
土木一般世話役			6.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 300mm 90°巻き 基礎砕石有り (18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.22				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			1.99				排2,3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			57.97				
普通作業員			18.25				
土木一般世話役			7.72				
型わく工			7.71				
運転手(特殊)			5.76				
その他(労務)							
【材料】			39.81				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000			31.16				参考質量165kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			7.18				

【第 22 号 施工パッケージ】 (続 き) ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 300mm 90°巻き 基礎砕石有り (18-8-40高炉60% ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			1.32				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 1 固定基礎 90°巻き			[J4] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J5] = 3 規格 ヒューム管各種			[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3,2011,2014
【労務】			88.09				
型わく工			34.79				
普通作業員			29.29				
土木一般世話役			11.31				
特殊作業員			1.81				
その他(労務)							
【材料】			11.83				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			11.48				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

三次市

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.04				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.01				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				
特殊作業員			15.04				
運転手(特殊)			13.95				
土木一般世話役			8.98				
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー 40～0mm			16.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.66				

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.80				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.68				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			86.75				
型わく工			34.42				
普通作業員			26.84				
土木一般世話役			10.98				
特殊作業員			2.32				
その他(労務)							
【材料】			12.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			11.75				

【 第 26 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.41				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J2] = 5 [J3] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.33				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.30				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				
特殊作業員			15.90				
運転手(特殊)			14.75				
土木一般世話役			9.49				
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー 40～0mm			11.39				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.93				

三次市

【 第 28 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								
(24-8-40高炉55% ,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			28.68					
普通作業員			12.85					
特殊作業員			7.30					
土木一般世話役			6.58					
その他(労務)								
【材料】			71.32					
レディーミクストコンクリート指定品 24-8-40 W/C(55%) ,高炉			71.32					
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 38 コンクリート規格 24-8-40(高炉)W/C55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし								