

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第65号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等	市道敷地457号線		
施 工 位 置	三次市吉舎町敷地 地内		
工 事 名	市道敷地457号線 道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道敷地457号線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道敷地457号線 道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	170	m3			P 1 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	50	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	40	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	5	m3			P 3 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 4 号	現場制約無し
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	90	m2			P 5 号	法面締固め無し 現場制約無し

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工	1	式				
法面工	1	式				
人工張芝	90	m2			P 6 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	12	m3			P 7 号	
埋戻し 小規模	9	m3			P 8 号	土砂
コンクリート擁壁工	1	式				
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)	1	m3			P 9 号	18-8-40高炉60% 均しコンクリート無し
芝台ブロック H=500型	28	m			単 1 号	
ブロック積工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	43	m3			P 7 号	
埋戻し 小規模	17	m3			P 8 号	土砂
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	43	m2			施 1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	12	m3			P 10 号	再生碎石 RC-40
ブロック積基礎工	28	m			施 2 号	
天端コンクリート工	29	m			施 3 号	
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 7 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P 8 号	土砂
側溝工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	36	m			施 4 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000	10	m			施 5 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
場所打水路工	1	式				
3号U型側溝	9	m			施 6 号	
4号U型側溝	2	m			施 7 号	
管渠工	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm	14	m			P 11 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径250mm	6	m			P 12 号	
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	5	m			P 13 号	
集水ます工	1	式				
取水工	1	箇所			施 8 号	
吐口工	1	箇所			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号集水桝	3	基			施 10 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版破碎工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	6	m3			施 11 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	260	m2			P 14 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	36	m			P 15 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	400	m2			P 16 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	55	m2			P 17 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15
路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	405	m2			P 18 号	粒度調整碎石 M-30

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	408	m2			P 19 号	再生クラッシャー RC-40
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	55	m2			P 20 号	路盤材(各種)
コンクリート舗設工	1	式				
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	42	m2			施 12 号	18-8-40 W/C60% 目地材無し
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	42	m2			P 21 号	路盤材(各種)
縁石工	1	式				
作業土工	1	式				
埋戻し 小規模	5	m3			P 8 号	土砂
基面整正	13	m2			P 22 号	
縁石工	1	式				
歩車道境界ブロック BB - M150	8	m			施 13 号	
歩車道境界ブロック BB - E20	31	m			施 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	139	m			施 15 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	11	m			施 16 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	41	m			施 17 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	76	m			施 18 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線消去 削取り式	177	m			施 19 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
道路付属物撤去工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	56	m3			P 7 号	
埋戻し 小規模	52	m3			P 8 号	土砂
舗装版破碎工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	47	m			P 15 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	46	m2			P 14 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	46	m2			P 20 号	路盤材(各種)
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	46	m2			P 17 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15
道路標識撤去工	1	式				
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg以上	1	基			施 20 号	施工規模1基 時間制約無 夜間作業無
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下	1	基			施 21 号	時間制約無 夜間作業無
道路照明撤去工	1	式				
道路照明灯撤去 GL8～12m 重量1000kg以下	1	基			施 22 号	
道路付属物設置工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	56	m3			P 7 号	
埋戻し 小規模	52	m3			P 8 号	土砂
舗装版破碎工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	47	m			P 15 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	46	m2			P 14 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	46	m2			P 20 号	路盤材(各種)
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	46	m2			P 17 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15
道路標識設置工	1	式				
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg以上	1	基			施 23 号	施工規模1基 時間制約無 夜間作業無
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体φ60.5 規模2基以下	1	基			施 24 号	白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.4	m2			P 23 号	再生クラッシュ40～0

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路照明設置工	1	式				
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量1000kg以下	1	基			施 25 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.2	m2			P 23 号	再生クワッパソ40～0
運搬処理工	1	式				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	70	m3			P 24 号	4.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)大杉組リサイクルセンター	70	m3				リサイクルプラント 三次市三良坂町
As殻処理工	1	式				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	14	m3			P 25 号	11.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アスチック株	34	t				三次市高杉町
Co殻処理工	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	6	m3			P 26 号	3.3km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化施設受入費 コ块(無筋) 10t,4t,2t 中国レミツク株	14	t				三次市吉舎町
仮設工	1	式				
安全費	1	式				
交通誘導警備員 B	48	人日			施 26 号	
汚濁防止施設工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 27 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】 芝台ブロック H=500型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下	10	m			P 27 号	基礎碎石有り 均しコンクリート無し
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 28 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】 ブロック積基礎工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有	1.14	m3			P 28 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

三次市

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】 天端コンクリート工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.486	m3			P 29 号	18-8-40高炉60% 一般養生
計						
単位当たり						

三次市

【 第 4 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量419kg
再生クラッシュラン 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B 300*400*2,000	5	本				参考質量472kg
再生クラッシュラン 40～0mm	0.516	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】 3号U型側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	2.567	m3			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	23.98	m2			P 31 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	9	m2			P 32 号	再生クラッシュ40～0
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	10	枚			施 29 号	昼間 時間制約無
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】 4号U型側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.868	m3			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	18.76	m2			P 31 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			P 32 号	再生クラッシュ40～0
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	10	枚			施 30 号	昼間 時間制約無
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
取水工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.207	m3			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.585	m2			P 31 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.7	m2			P 32 号	再生クラッシュ40～0
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
吐口工						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.61	m3			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	20.81	m2			P 31 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	6.2	m2			P 33 号	再生クラッシュ40～0
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
1号集水桝						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.24m3を超え0.26m3以下	10	箇所			P 34 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	2.9	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 28 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)	0.2	%				労務費の%
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
歩車道境界ブロック BB - M150						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R	10	m			P 35 号	18-8-40高炉60% 再生クラッシュ RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.383	m3			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.7	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
歩車道境界ブロック BB - E20						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B(180/195×120×600)片斜片面R	10	m			P 36 号	18-8-40高炉60% 再生クラッシュ RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.444	m3			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	40	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	44	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1,700	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	73	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算	1,200	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	684	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	30	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	30	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	120	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
区画線消去 削取り式 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間 区画線消去【手間のみ】 削り取り式_15cm換算	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	62	l				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	35	l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg以上 (施工規模1基 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 1基あたり400kg以上	1	基				【手間のみ】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下 (時間制約無 夜間作業無 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路標識設置工 路側式標識柱・基礎撤去 単柱式 柱径φ60.5～φ101.6	1	基				【手間のみ】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】 道路照明灯撤去 GL8～12m 重量1000kg以下						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	3	人				
普通作業員	2.4	人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	0.95	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg以上 (施工規模1基 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路標識設置工 標識柱設置 片持式 1基あたり400kg以上	1	基				【手間のみ】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体 φ 60.5 規模2基以下 (白色 曲げ支柱加算無 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(静電粉体塗装) 柱径 φ 60.5	1	基				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量1000kg以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	6	人				
普通作業員	4.8	人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	1.9	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】 交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
土のう工 仕拵・積立・撤去						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道敷地457号線 道路改良工事

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
グレーチング蓋 500用 T-14 995×600×55	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
グレーチング蓋 300用 T-2 995 × 400 × 32	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.01				
バックホウ(加圧型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.76				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				
特殊作業員			9.64				
【材料】			0.26				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			9.24					
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			9.24				排1～3,2011,2014	
【労務】			81.28					
普通作業員			38.72					
運転手(特殊)			22.32					
土木一般世話役			20.24					
【材料】			9.48					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			9.48					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し				
[J4] = 1 土質 土質、土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.87				排1～3,2011,2014
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				
運転手(特殊)			28.67				
土木一般世話役			13.66				
【材料】			12.18				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm, フラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm フラ付							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			8.87				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m ³ [平積0.2m ³]			8.27				
タバ及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手(特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.14				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭) (18-8-40高炉60% ,均しコンクリート無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.37				
バックホウ(加-ラ)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊			3.46				
その他(機械)							
【労務】			73.66				
型わく工			22.78				
普通作業員			21.83				
土木一般世話役			8.88				
特殊作業員			2.60				
その他(労務)							
【材料】			21.97				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			21.42				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.44				

三次市

【 第 10 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ (再生砕石 RC-40 ,) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.31				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			9.31				排1～3,2011,2014
【労務】			67.69				
普通作業員			35.39				
特殊作業員			19.69				
運転手(特殊)			12.06				
その他(労務)							
【材料】			23.00				
再生クラッシャラン 40～0mm			18.87				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.30				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バックホウ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			7.94				
土木一般世話役			4.84				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径200, 長1000			63.97				参考質量106kg
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.94				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管径 200mm				
[J3] = 1.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 12 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径250mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.30				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バックホウ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			7.94				
土木一般世話役			4.84				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径250BZ,長2000			63.97				参考質量320kg <JSWASA-9>
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.94				

三次市

【 第 13 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径150(165×5.1)			48.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			12.85						
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.85				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			81.24						
土木一般世話役			29.54						
運転手 (特殊)			27.52						
普通作業員			24.18						
【材料】			5.91						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.91						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 15 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.38				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.88				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.14				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.13				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

【 第 16 号 施工パッケージ 】								(続 き)	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			80.70						
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.49						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超						
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし						

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.30				
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m			1.72				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3～4t			0.34				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			21.68				
普通作業員			8.19				
特殊作業員			5.47				
運転手(特殊)			3.71				
土木一般世話役			1.99				
その他(労務)							
【材料】			76.02				
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			67.77				

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.87				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.57				
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			7.99				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			1.00				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.99				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

【第 18 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整碎石 30～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.72				
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			3.95				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.49				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.49				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

【第 19 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.66				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3 [平積0.07m3]			2.78				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3～4t			1.66				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				
特殊作業員			14.75				
普通作業員			14.61				
土木一般世話役			12.11				
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生クラッシャー 40～0mm			23.44				

三次市

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.66				
小型バックホウ(加圧)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3[平積0.07m3]			2.78				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3~4t			1.66				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				
特殊作業員			14.75				
普通作業員			14.61				
土木一般世話役			12.11				
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生クラッシャー 30~0mm			23.44				

三次市

【 第 22 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】			100.00				
普通作業員			100.00				
【 端数調整 】							

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.33				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.30				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				
特殊作業員			15.90				
運転手(特殊)			14.75				
土木一般世話役			9.49				
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャーラン 40～0mm			11.39				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.93				

三次市

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 6 運搬距離 4.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (11.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オロト・デ・イセル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (3.3km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎砕石有り ,均しコンクリート無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.81				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.25				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			22.10				
普通作業員			5.57				
土木一般世話役			3.40				
運転手(特殊)			3.17				
特殊作業員			3.10				
その他(労務)							
【材料】			76.09				
<広島県>芝台ブロック 300*500*600			74.67				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.98				

三次市

【 第 28 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.09						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.47				排1～3,2011,2014		
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.62				排1～3,2011,2014		
【労務】			67.80						
普通作業員			18.74						
型わく工			17.98						
土木一般世話役			10.22						
特殊作業員			10.17						
その他(労務)									
【材料】			30.11						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			25.85						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.42						

三次市

【 第 29 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.43				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.43				排1～3,2011,2014
【労務】			63.99				
型わく工			21.93				
普通作業員			15.12				
土木一般世話役			10.73				
特殊作業員			7.30				
その他(労務)							
【材料】			33.58				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			32.10				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.48				
【端数調整】							

三次市

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コ小型車割増 小型車割増なし							

【 第 31 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.04				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.01				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				
特殊作業員			15.04				
運転手(特殊)			13.95				
土木一般世話役			8.98				
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー 40～0mm			16.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.66				

三次市

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.78				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.75				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			70.31				
普通作業員			33.80				
特殊作業員			14.27				
運転手(特殊)			13.24				
土木一般世話役			8.52				
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシャー 40～0mm			20.46				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.42				

三次市

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.24m3を超え0.26m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3,2011,2014
【労務】			88.42				
型わく工			35.04				
普通作業員			29.34				
土木一般世話役			11.33				
特殊作業員			1.76				
その他(労務)							
【材料】			11.50				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			11.14				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

三次市

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R (18-8-40高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.32				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.32				排1～3,2011,2014
【労務】			67.01				
普通作業員			25.26				
土木一般世話役			13.40				
特殊作業員			12.00				
型わく工			10.20				
その他(労務)							
【材料】			32.67				
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R			22.01				参考質量45kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			9.67				
再生クラッシャー 40～0mm			0.69				

三次市

【 第 36 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B(180/195×120×600)片斜片面R								
(18-8-40高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			1.75					
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t			1.46				排対型1,2,3次 低騒音	
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.29				排1～3,2011,2014	
【労務】			59.95					
普通作業員			19.55					
特殊作業員			16.38					
土木一般世話役			10.14					
型わく工			8.59					
その他(労務)								
【材料】			38.30					
歩車道境界(JISA5371)B 180/205×250×600 片斜片面R			27.62				参考質量68kg	
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			9.31					

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B(180/195×120×600)片斜片面R (18-8-40高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.73				
再生クラッシャー 40～0mm			0.64				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 2 ブロック規格 B(180/205×250×600)片斜片面R				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 5 均し基礎コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				