

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第21号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市秋町 地内		
工 事 名	かんがい排水事業 秋町地区 用水路改修工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	かんがい排水事業 秋町地区 用水路改修工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	農林 令和07年度
工種区分	管水路工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 農林	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 農林	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 農林

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 中山間地域 現場管理費 …………… 中山間地域
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	設定区分無し
緊急工事補正	設定区分無し
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

かんがい排水事業 秋町地区 用水路改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
管水路工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管水路工事01	1	式				
管布設工	1	式				
高密度ポリエチレン管 人力布設 内面平滑管 (φ250)	260	m			施 1 号	運搬50m超え200m以下
高密度ポリエチレン管継手 φ250用	64	個				
埋戻し工	1	式				
人力積込 土砂	36	m3			P 1 号	
手車運搬 土砂・碎石等	36	m3			施 2 号	運搬距離80m未満
埋戻 人力はね付け(人力投入)	36	m3			施 3 号	砂・砂質土
再生クラッシュラン 40～0mm	36	m3				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
高密度ポリエチレン管 人力布設 内面平滑管 (φ250) (運搬50m超え200m以下 ,)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.82	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径250mm	10	m				<ダブル構造>
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
手車運搬 土砂・碎石等 (運搬距離80m未満 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.36	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
埋戻 人力はね付け(人力投入)				10 m3 当り		
(砂・砂質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.43	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 人力積込 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂							