設計第18号

工事名称　　三和農業者トレーニングセンター玄関ホール床修繕工事

工事場所　　三次市三和町敷名11501番地23

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
トレーニングセンター	1	式		
計				

トレーニングセンター

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
内装工事	1	式		
とりこわし工事	1	式		
計				

トレーニングセンター　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生費	内部改修　複合改修	97.9	㎡			
養生費	内部改修　内壁 ビニール養生	190	㎡			
工事中清掃後片付け	工事完了時清掃共 内部改修　複合改修	97.9	㎡			
墨出し	内部改修　複合改修	1	式			
木製棚移動復旧	ソファー共	1	式			
計						

トレーニングセンター　内装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニール床シート貼り	床一般部　t=2.0 既設壁取合部シール処理共	97.9	㎡			
ビニール床シート熱溶接加算		97.9	㎡			
床樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り	金コテ　ﾋﾞﾆｰﾙ床材下地 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(ﾓﾙﾀﾙ接着増強剤)塗布共 清掃含む	97.9	㎡			
計						

トレーニングセンター　とりこわし工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床木製パッケージフロア撤去	人力 接着剤(石綿含有物)撤去共	97.9	㎡			
接着材封じ込み	石綿含有材　補修共	97.9	㎡			
床面ケレン	床材撤去面　清掃共	97.9	㎡			
床面目荒し	床材撤去面　清掃共	97.9	㎡			
撤去材積込み	人力　場内小運搬共 木くず，接着剤共(石綿含有物) モルタル含む	1.5	m3			
撤去材積込み	人力　場内小運搬共 ｺﾝｸﾘｰﾄ，ﾓﾙﾀﾙ類	0.3	m3			
撤去材運搬	木くず　接着剤共(石綿含有物) モルタル含む　（1.3㎥） 石綿含有物（1.7㎥）	1	式			
撤去材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ，ﾓﾙﾀﾙ類	0.3	m3			
撤去材処分費	木くず　接着剤共(石綿含有物) モルタル含む	1.5	m3			
撤去材処分費	コンクリート，モルタル類	0.3	m3			
計						