

参考図書

次の材料・施工の設計単価は、見積りにより決定しており、次表のとおり見込んでいる。

項目	品名	規格	単位	摘要	単価
1	PC単純プレテンション方式中空床版橋(外桁G1)	桁長L=20.151m, 桁高H=800mm, 桁幅W=700mm, σ _{ck} =50N/mm ² , 現場着価格	本	主桁製作工	2,600,800
2	PC単純プレテンション方式中空床版橋(外桁G13)	〃	〃	〃	2,416,600
3	PC単純プレテンション方式中空床版橋(中桁G2～G12)	〃	〃	〃	2,365,000
4	定着装置(緊張側(異形アンカープレート))【一般部】	□135×135×28～53, 支圧板(主桁横組用), 15.9GP付, グリップ含む	組	横組工 N=18	24,972
5	定着装置(固定側(異形アンカープレート))【一般部】	〃	組	N=22	24,972
6	定着装置(緊張側(異形アンカープレート))【張出部接続有】	□135×135×28～53, 支圧板(主桁横組用), 15.9GP付, 接続具含む	枚	N=6	66,600
7	定着装置(固定側(異形アンカープレート))【張出部接続有】	〃	枚	N=2	66,600
8	定着装置(緊張側(正形PL))	□135×135×28, 支圧板(張出用), φ15.9GP付	枚	張出床版工 N=2	3,398
9	定着装置(緊張側(異形PL))	□135×135×28～64, 支圧板(張出用), φ15.9GP付	枚	N=6	18,966
10	定着ナット式グリップ	φ21.8用	組	N=8	21,238
11	カップラー	1S21.8用, L=200, φ85	〃	N=8	32,540
12	排水用境界ブロック(排水用)	180/230×250×600(開口150×300)	m	歩道工	5,713
13	縦横断排水管	スプリングメッシュφ12, ステンレス同等品以上	〃	〃	1,700
14	ステンレス排水柵(Dr-1)	SUS304, t=6.0mm (アンカー, 保護キャップ, SS400グレーチング含む)	個	排水工	101,600
15	ステンレス排水柵(Dr-2)	〃	〃	〃	143,200
16	ステンレス排水柵(Dr-3)	〃	〃	〃	103,200
17	排水管(SV1)	VP150A, 直管スリーブ付, L=2000mm	本	〃	17,900
18	排水管(SV2)	VP150A, 直管スリーブ付, L=920mm	〃	〃	8,100
19	排水管(SV3)	VP150A, 直管スリーブ付, L=3000mm	〃	〃	26,225
20	排水管(SV4)	VP150A, 直管スリーブ付, L=2400mm	〃	〃	27,225
21	排水管(SS1)	VP150A, S曲管, L=1697mm	〃	〃	46,200
22	排水管(EL1)	45°エルボVP150用	〃	〃	3,606
23	取付金具(K1)	SS400(溶融亜鉛メッキ), BN, アンカー含む, W=3.0kg/個	個	〃	8,200
24	取付金具(K2)	SS400(溶融亜鉛メッキ), BN, アンカー含む, W=4.9kg/個	〃	〃	10,020
25	取付金具(T1)	SS400(溶融亜鉛メッキ), BN, EPDM, アンカー含む, W=4.3kg/個	〃	〃	10,750
26	ゴム支承A1側(可動側)	320×220×80(CR+SS400), 滑動防止付	枚	支承工	88,380
27	ゴム支承A2側(固定側)	320×220×68(CR+SS400), 滑動防止付	〃	〃	86,290
28	アンカー装置A1側(可動側)	M42D, L=980mm(S35CN)	組	〃	71,000
29	アンカー装置A2側(固定側)	F46D, L=1050mm(S35CN)	〃	〃	71,000
30	防食材装置A1側(可動側)	190×250×20(CRスポンジ)	枚	〃	3,570
31	防食材装置A2側(固定側)	190×150×20(CRスポンジ)	〃	〃	2,140
32	アイボルト	M12	本	〃	430
33	沓座補強鉄筋	SD345, D10	t	〃	468,000

参考図書

次の材料・施工の設計単価は、見積りにより決定しており、次表のとおり見込んでいる。

項目	品名	規格	単位	摘要	単価
34	伸縮装置A1（車道）	鋼製ジョイント40mm用 (ﾌﾟﾛﾌCDx型-40mm用相当,排水ﾊﾞｲﾌﾞ含む)	m	伸縮継手工	158,812
35	伸縮装置A2（車道）	鋼製ジョイント20mm用 (ﾌﾟﾛﾌCDx型-20mm用相当,排水ﾊﾞｲﾌﾞ含む)	〃	〃	137,992
36	伸縮装置A1（歩道）	ゴムジョイント40mm用 (ﾌﾟﾛﾌNx型-40mm用相当,排水ﾊﾞｲﾌﾞ含む)	〃	〃	137,112
37	伸縮装置A2（歩道）	ゴムジョイント20mm用 (ﾌﾟﾛﾌNx型-20mm用相当,排水ﾊﾞｲﾌﾞ含む)	〃	〃	109,092
38	接合部用接着剤（鋼製ジョイント用）	ﾌﾟﾛﾌCDx型-40mm用接着剤相当	1式	〃	12,000
39	接合部用接着剤（ゴムジョイント用）	ﾌﾟﾛﾌNx型-40mm用接着剤相当	1式	〃	8,000
40	車両用防護柵（車道）	鋳鉄製,C種,H=0.85m,メッキ仕様,10m≦R≦150m, フェンス取付ブラケット含む	m	防護柵工	76,179
41	高欄兼用車両用防護柵（歩道）	鋳鉄製,C種,H=1.0m,メッキ仕様,10m≦R≦150m, 格子端部処理,フェンス取付ブラケット含む	m	〃	111,882
42	落下物防止柵（車道）	防護柵取付形式,H=1.75m,メッキ仕様,3%区間, 端部処理含む	m	落下物防止柵工	78,505
43	落下物防止柵（歩道）	防護柵取付形式,H=1.90m,メッキ仕様,3%区間, 端部処理含む	m	〃	75,142
44	落下物防止柵（A2ウイング部）	ﾊﾞｰｽﾌﾟﾛｰﾄ形式,H=1.75m,メッキ仕様,3%区間, 端部処理,ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ含む	m	〃	231,580
45	樹脂アンカー（落下物防止柵A2ウイング部）	R-16SN	本	〃	1,020
46	ガードレール（A1車道側）	Gr-C-2B-4-BPL(特),ﾊﾞｰｽﾌﾟﾛｰﾄ形式,ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ	m	防護柵工	45,328
47	樹脂アンカー（ガードレールA1車道側）	R-22SN	本	〃	2,836
50	橋歴板	アルミ製,200×300×3t	枚	防護柵工	19,475
51	橋名板	アルミ製,150×300×3t	枚	〃	18,720
52	橋名板取付裏板	アルミ製,150×300×5t	枚	〃	7,400
53	橋名板取付バンド	アルミ製,2ヶ/枚	組	〃	4,400
54	接続工【施工】	570kN型(1S21.8)(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ)	〃	張出床版工 N=8	12,291