

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第3号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等	市道十日市194号線		
施 工 位 置	三次市南畑敷町 地内		
工 事 名	市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	河川・道路構造物工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
上部工	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上部工	1	式				
橋梁上部工	1	式				
主桁製作工	1	式				
PC単純プレテンション方式中空床版橋 外桁G1	1	本				見積
PC単純プレテンション方式中空床版橋 中桁G2～G12	11	本				見積
PC単純プレテンション方式中空床版橋 外桁G13	1	本				見積
横組工	1	式				
横組コンクリート工 プレテンション床版桁	25	m3			施 1 号	ﾌｰﾑ打設 散水養生有
P C 工 プレテンション桁 シングルスタンド システム 570kN型	240	m			施 2 号	
緊張工 シングルスタンド システム 570kN型	24	ケーブル			施 3 号	固定用定着装置
機械器具損料 シングルスタンド システム 570kN型	1	工事			施 4 号	
張出床版工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートパッド材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	12	m3			P 1 号	30-12-20(25)普通55% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	31	m2			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.58	t			施 5 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D25mm
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.64	t			施 6 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D19mm
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.42	t			施 7 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.29	t			施 8 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm
P C 工 プレテンション桁 シングルストラット システム 570kN型	12	m			施 2 号	
緊張工 シングルストラット システム 570kN型	2	ケーブル			施 9 号	緊張用定着装置
緊張工 シングルストラット システム 570kN型	6	ケーブル			施 10 号	緊張用定着装置
接続工	8	組				見積
接続工部材	8	組			施 11 号	
地覆工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	14	m3			P 3 号	24-12-20(25)高炉55% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	66	m2			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.98	t			施 8 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm
vカット ノンコーキング式	7	m				
舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)	146	m2			P 4 号	平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)	146	m2			P 4 号	平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35
歩道工	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	45	m2			P 5 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	5	m3			P 6 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 7 号	
歩車道境界ブロック 標準ブロック	15	m			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 排水用ブロック	5	m			施 13 号	
モルタル練 高炉	0.3	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 9 号	
防水工	1	式				
塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満	191	m2			施 14 号	時間制約無 夜間作業無
排水管設置 足場無し	52	m			P 10 号	
防水部材	1	式			施 15 号	
排水工	1	式				
排水柵 排水柵B 20kg/個未満	3	箇所			P 11 号	
排水柵部材	1	式			施 16 号	
排水管設置 足場無し	14	m			P 10 号	
排水管部材	1	式			施 17 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
側部足場工(スラブ桁橋)	23	m			施 18 号	
くさび結合支保設置・撤去工 19.6～29.4kN未満 スラブ・和-スラブ 橋	190	空m3			施 19 号	高さ3.6超え6.0m以下 長さ70m未満
くさび結合支保設置・撤去工 19.6～29.4kN未満 スラブ・和-スラブ 橋	10	空m3			施 20 号	高さ1.2超え3.6m以下 長さ70m未満
基礎用鋼材設置・撤去 鋼矢板 型[48kg/m]	34	m2			施 21 号	
支柱支保設置・撤去工 延長7.0m以下 高1.5～4.6m未満	40	空m3			施 22 号	19.6～29.4kN未満 スラブ・和-スラブ 橋
支柱受台設置・撤去工	5	m			施 23 号	
架設工	1	式				
トラッククレーンによる架設(橋台背面) プレートPC単純床版BS-20 :17.8t	13	本			施 24 号	
支承工	1	式				
ゴム支承据付: Aタイプ(パッドタイプ) RbH 製品厚56mm, te14mm, n3層	16	個			施 25 号	60kg/個以下
支承部材 A1側(可動側)	1	式			施 26 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゴム支承据付：Aタイプ(パッドタイプ) RbH 製品厚44mm, te10mm, n3層	13	個			施 27 号	60kg/個以下
支承部材 A2側（固定側）	1	式			施 28 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.07	t			施 29 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D10mm
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.3	m3				
伸縮継手工	1	式				
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	22.3	m			施 30 号	夜間作業無
伸縮装置部材	1	式			施 31 号	
防護柵・落下物防止柵工	1	式				
車両用防護柵（車道） 組立式	21	m			P 12 号	
高欄兼用車両用防護柵 組立式	20	m			P 13 号	
落下物防止柵（車道）	21	m			施 32 号	
落下物防止柵（歩道）	20	m			施 33 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落下物防止柵	1	式			施 34 号	
ガードレール設置工 Gr-C-2B-4BPL（特）	1	式			施 35 号	
防護柵(ガードレール)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	6	m			施 36 号	規模21m未満 時間制約無 夜間作業無
防護柵(ガードパイプ)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ｾｯｷ Gp-Ap-2B 曲線部無	11	m			施 37 号	規模20m未満 時間制約無 夜間作業無
橋歴板等取付	1	枚			P 14 号	
橋名板等取付	4	枚			P 15 号	
表面保護工	1	式				
表面保護工	1	式			施 38 号	
安全対策工	1	式				
交通誘導警備員B	2	人				
汚濁防止対策工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 39 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
踏掛版工	1	式				
踏掛板工	1	式				
踏掛版設置 ΓΔ支承有り	43	m3			P 16 号	24-12-20(25)高炉55%
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	5.93	t			施 40 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D16 ~ 25mm
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.32	t			施 8 号	太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
重建設機械分解組立+輸送(往復) トラックレス系 160超え360t吊以下	1	回			施 44 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
横組コンクリート工 プレテンション床版桁 (フォーム打設 散水養生有 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1.6	人				
特殊作業員	1.7	人				
型わく工	2.5	人				
普通作業員	3.9	人				
生コンクリート 30-12-20(25) W/C55% 普通	10.5	m3			施 41 号	
コンクリートポンプ車運転 トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	1.5	時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	10	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
P C 工 プレテンション桁 シングルスタンドシステム 570kN型						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.65	人				
橋りょう特殊工	2	人				
普通作業員	1.2	人				
PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 19本より線, φ21.8	260.61	kg				参考質量2.482kg/m
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	39	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
緊張工 シングルストラット システム 570kN型 (固定用定着装置 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.4	人				
橋りょう特殊工	1.2	人				
普通作業員	0.6	人				
定着装置 緊張側(緊張用)	10	組				見積
定着装置 固定側(固定用)	10	組				見積
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械器具損料 シングルトラントシステム 570kN型						1 工事 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
緊張ジャッキ・ポンプ 20～60T型(1S12.7～1S21.8mm用)	1.046	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 5 号 施工単価表】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし), SD345 D25mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D25	1,030	kg				単位質量3.98kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 6 号 施工単価表】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D19mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D19	1,030	kg				単位質量2.25kg/m
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 7 号 施工単価表】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし), SD345 D16mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16	1,030	kg				単位質量1.56kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 8 号 施工単価表】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13	1,030	kg				単位質量0.995kg/m
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
緊張工 シングルストランド システム 570kN型 (緊張用定着装置 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.4	人				
橋りょう特殊工	1.2	人				
普通作業員	0.6	人				
定着装置 異形アンカープレート【張出部接続有】	10	枚				見積
定着装置 正形PL	10	枚				見積
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
緊張工 シングルストランド システム 570kN型 (緊張用定着装置 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.4	人				
橋りょう特殊工	1.2	人				
普通作業員	0.6	人				
定着装置 異形アンカープレート【張出部接続有】	10	枚				見積
定着装置 異形PL	10	枚				見積
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 11 号 施工単価表 】							1 組 当り
接続工部材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
定着ナット式グリップ φ 21.8用	1	組				見積	
カップラー 1S21.8用 ,L=200, φ 85	1	組				見積	
計							
単位当たり							

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 12 号 施工単価表 】 歩車道境界ブロック 標準ブロック						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)	10	m			P 17 号	基礎砕石無
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 13 号 施工単価表 】						
歩車道境界ブロック 排水用ブロック						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)	10	m			P 18 号	基礎砕石無
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満 (時間制約無 夜間作業無 ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水 アスファルト系 新設	100	m2				【材工共】
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 15 号 施工単価表 】							1 式 当り
防水部材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水用導水管 φ18mm ステンレス製	29	m					
排水用導水管 φ12mmステンレス製	22	m				見積	
通水管 VP20A 直管	2	m					
成形目地材 厚5mm × 幅30mm (参考)セロシールSSテープ	100	m					
計							
単位当たり							

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 16 号 施工単価表 】 排水柵部材							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ステンレス排水柵 Dr-1	1	個				見積	
ステンレス排水柵 Dr-2	1	個				見積	
ステンレス排水柵 Dr-3	1	個				見積	
計							
単位当たり							

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 17 号 施工単価表 】							1 式 当り
排水管部材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水管（SV1） VP150A,直管スリーブ付き,L=2000mm	1	本				見積	
排水管（SV2） VP150A,直管スリーブ付き,L=920mm	1	本				見積	
排水管（SV3） VP150A,直管スリーブ付き,L=3000mm	1	本				見積	
排水管（SV4） VP150A,直管スリーブ付き,L=2400mm	1	本				見積	
排水管（SS1） VP150A,S曲間,L=1697mm	1	本				見積	
排水管（EL1） 45°エルボVP150用	1	個				見積	
取付金具（K1） SS400（溶融亜鉛メッキ）,BN,アンカー含む	7	個				見積	
取付金具（K2） SS400（溶融亜鉛メッキ）,BN,アンカー含む	2	個				見積	
取付金具（T1） SS400（溶融亜鉛メッキ）,BN,アンカー含む	1	個				見積	
計							
単位当たり							

【 第 18 号 施工単価表 】 側部足場工(スラブ桁橋)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.24	人				
足場材質料 側部足場工(スラブ桁橋)	1	式				設置月数1月
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
くさび結合支保設置・撤去工 19.6～29.4kN未満 スラブ・和-スラブ 橋 100 空m3 当り (高さ3.6超え6.0m以下 ,長さ70m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.89	人				
橋りょう特殊工	3.68	人				
普通作業員	2.67	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	0.33	日				排1～3,2011,2014
くさび結合支保仮設材質料(90日) 19.6～29.4kN/m2未満 3.6超6.0m以下	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
くさび結合支保設置・撤去工 19.6～29.4kN未満 スラブ・和-スラブ 橋						
(高さ1.2超え3.6m以下 ,長さ70m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.89	人				
橋りょう特殊工	3.68	人				
普通作業員	2.67	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	0.33	日				排1～3,2011,2014
くさび結合支保仮設材質料(90日) 19.6～29.4kN/m2未満 1.2超3.6m以下	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】 基礎用鋼材設置・撤去 鋼矢板 型[48kg/m]						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.08	人				
特殊作業員	0.4	人				
普通作業員	0.35	人				
(賃料)普通鋼矢板 SP2型,48kg/m 90日(3か月)以内	0.61	t				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	0.09	日				排1~3,2011,2014
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
支柱支保設置・撤去工 延長7.0m以下 高1.5～4.6m未満 (19.6～29.4kN未満 ,ｽﾗｯﾌﾟ・和-ｽﾗｯﾌﾟ 橋)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1.27	人				
橋りょう特殊工	6.36	人				
普通作業員	5.09	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	1.25	日				排1～3,2011,2014
支柱支保仮設材損料 7m以下(90日) 19.6～29.4kN/m2未満 1.5～4.6m未満	1	式				
支柱支保修理費及び損耗費 7m以下 19.6～29.4kN/m2未満 1.5～4.6m未満	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】 支柱受台設置・撤去工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.11	人				
特殊作業員	0.34	人				
普通作業員	0.24	人				
仮設材（H形鋼[杭用]）（一部撤去） 当初より一部撤去しない場合（撤去部分）	0.93	t			施 42 号	300型[93kg/m] 撤去部分がスcaff°長以上
<作>ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） 25t吊,オペレータ付	0.13	日				排1～3,2011,2014
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
トラッククレーンによる架設(橋台背面) プレテンPC単純床版BS-20 :17.8t						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.769	人				
橋りょう特殊工	4.615	人				
普通作業員	2.308	人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 200t吊,オペレータ付	0.769	日				低騒音(分解,組立必要)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
ゴム支承据付：Aタイプ(パッドタイプ) RbH 製品厚56mm, te14mm, n3層 (60kg/個以下 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1.111	人				
橋りょう特殊工	2.222	人				
普通作業員	2.222	人				
無収縮モルタル	0.157	m3			施 43 号	
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

[illegible]

【 第 27 号 施工単価表 】						
ゴム支承据付：Aタイプ(パッドタイプ) RbH 製品厚44mm, te10mm, n3層 (60kg/個以下 ,)						10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1.111	人				
橋りょう特殊工	2.222	人				
普通作業員	2.222	人				
無収縮モルタル	0.127	m3			施 43 号	
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D10mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345,D10	1,030	kg				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 (夜間作業無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	1	m				【手間のみ】 1.8m当50kg～180kg以下
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 31 号 施工単価表 】 伸縮装置部材							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
伸縮装置A1（車道） 鋼製ジョイント40mm用	10.6	m				見積	
伸縮装置A2（車道） 鋼製ジョイント20mm用	7.1	m				見積	
伸縮装置A1（歩道） ゴムジョイント40mm用	2.3	m				見積	
伸縮装置A2（車道） ゴムジョイント20mm用	2.3	m				見積	
接合部用接着剤（鋼製ジョイント用） プロフCDx型-40mm用接着剤相当	1	式				見積	
接合部用接着剤（ゴムジョイント用） プロフNx型-40mm用接着剤相当	1	式				見積	
シール材 シリコン系	2	ℓ					
計							
単位当たり							

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 32 号 施工単価表 】 落下物防止柵（車道） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落下物等防止柵 アンカーボルト設置無し	1	m			P 19 号	
落下物防止柵（車道）	1	m				見積
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 33 号 施工単価表 】 落下物防止柵（歩道） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落下物等防止柵 アンカーボルト設置無し	1	m			P 19 号	
落下物防止柵（歩道）	1	m				見積
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 34 号 施工単価表 】 落下物防止柵						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落下物等防止柵 アンカーボルト設置有り	3	m			P 20 号	
落下物防止柵（A2ウイング部） ベースプレート形式、アンカーボルト含む	3	m				見積
樹脂アンカー（落下物防止柵A2ウイング部） R-16SN	12	本				見積
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 35 号 施工単価表 】						
ガードレール設置工 Gr-C-2B-4BPL（特）					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 アンカーボルト固定 ビーム式・バネ式	7	m				【手間のみ】 (支柱間隔3m)
ガードレール Gr-C-2B-4-BPL（特）	7	m				見積
樹脂アンカー（ガードレールA1車道側） R-22SN	20	本				見積
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 (規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1	m				【材工共】
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードパイプ)設置工 コンクリート建込 メッキ Gp-Ap-2B 曲線部無 (規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードパイプ) 設置 コンクリート建込・メッキ品 Gp-Ap-2B	1	m				【材工共】
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

【 第 38 号 施工単価表 】							1 式 当り
表面保護工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
下地処理	32	m2					
プライマー エポキシ樹脂プライマー	32	m2					
下地処調整	32	m2					
中塗 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	32	m2					
上塗 柔軟性ふっ素樹脂塗料上塗	32	m2					
計							
単位当たり							

【 第 39 号 施工単価表 】						
土のう工 仕掛・積立・撤去						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D16 ~ 25mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16 ~ 25	1,030	kg				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道十日市194号線 道路改良工事（上部工）

[illegible]

【 第 42 号 施工単価表 】						
仮設材（H形鋼[杭用]）（一部撤去） 当初より一部撤去しない場合（撤去部分 （300型[93kg/m] ,撤去部分がスラップ 長以上）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
（賃料）H形鋼 H-300,93kg/m 90日（3か月）以内	1	t				
修理費及び損耗費 H形鋼 300型	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】 無収縮モルタル						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート混和剤 無収縮材 セメント系プレミックスタイプ	1,875	kg				
水	338	l				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
重建設機械分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160超え360t吊以下						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	11.7	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 70t吊,オペレータ付	4	日				排対型1,2次基準 低騒音
運搬費等	399	%				労務費、クレーン運転費の%
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (30-12-20(25)普通55% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.50				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.31				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			34.96				
特殊作業員			10.07				
普通作業員			9.38				
土木一般世話役			7.04				
運転手（特殊）			6.40				
その他(労務)							
【材料】			61.54				
レディーミクストコンクリート指定品 30-12-20(25) W/C(55%) ,普通			59.80				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.65				

【第 1 号 施工パッケージ】 (続 き) コンクリート 打設機(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (30-12-20(25)普通55% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 8 コンクリート規格 30-12-20(25)(普通)W/C55% [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2 打設工法 打設機(クレーン機能付)打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								
(24-12-20(25)高炉55% ,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			28.68					
普通作業員			12.85					
特殊作業員			7.30					
土木一般世話役			6.58					
その他(労務)								
【材料】			71.32					
レディーミクストコンクリート指定品 24-12-20(25) W/C(55%) ,高炉			71.32					
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 26 コンクリート規格 24-12-20(25)(高炉)W/C55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし								

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.44				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.92				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.14				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.14				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				
運転手(特殊)			2.16				
特殊作業員			2.13				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.88				

【第 4 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			84.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			2.57				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.30				
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m			1.72				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.34				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			21.68				
普通作業員			8.19				
特殊作業員			5.47				
運転手(特殊)			3.71				
土木一般世話役			1.99				
その他(労務)							
【材料】			76.02				
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			67.77				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.87				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 6 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			28.68					
普通作業員			12.85					
特殊作業員			7.30					
土木一般世話役			6.58					
その他(労務)								
【材料】			71.32					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			71.32					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 7 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				
普通作業員			19.90				
土木一般世話役			6.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			82.04				
普通作業員			54.42				
土木一般世話役			27.46				
その他(労務)							
【材料】			17.96				
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋			12.48				
コンクリート用砂 細目(洗い)			5.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉 [Y1] = 1 砂規格 砂細目(洗い)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 9 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 排水管設置 足場無し							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.63				
<賃>高所作業車(トラック架装リフト) ブーム型(伸縮ブーム・プラットフォーム型)			17.63				作業床高10～12m以下 幅広デッキ回転タイプ
【労務】			80.06				
特殊作業員			25.22				
運転手（特殊）			21.05				
土木一般世話役			17.06				
普通作業員			16.44				
その他(労務)							
【材料】			2.31				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.31				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 足場の有無 足場無し							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 排水桝 排水桝B 20kg/個未満							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			32.74				
普通作業員			21.84				
土木一般世話役			10.90				
【材料】			67.26				
橋梁用排水桝 鋼桁用 タイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個			67.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 排水桝の種類 排水桝B 20kg/個未満							

【第 12 号 施工パッケージ】 車両用防護柵（車道）組立式 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			6.80				
普通作業員			5.20				
土木一般世話役			1.58				
その他(労務)							
【材料】			93.20				
車両用防護柵（車道）			93.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式			[y1] = 2 高欄規格 各種				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 高欄兼用車両用防護柵 組立式 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			6.80				
普通作業員			5.20				
土木一般世話役			1.58				
その他(労務)							
【材料】			93.20				
高欄兼用車両用防護柵（歩道）			93.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式			[y1] = 2 高欄規格 各種				

【 第 14 号 施工パッケージ 】 橋歴板等取付							
1 枚 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			8.39				
普通作業員			8.07				
その他(労務)							
【材料】			91.61				
橋歴板 アルミ製,200*300*3t			91.61				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 5 橋名板等規格 各種							

【 第 15 号 施工パッケージ 】 橋名板等取付							
1 枚 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			8.39				
普通作業員			8.07				
その他(労務)							
【材料】			91.61				
橋名板 アルミ製,150*300*3t (裏板,取付バンド含)			91.61				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 5 橋名板等規格 各種							

【 第 16 号 施工パッケージ 】 踏掛版設置 ゴム支承有り (24-12-20(25)高炉55% ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			4.61					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h			4.61					
【労務】			42.45					
普通作業員			13.33					
型わく工			8.52					
土木一般世話役			6.10					
運転手（特殊）			2.52					
その他(労務)								
【材料】			52.94					
レディーミクストコンクリート指定品 24-12-20(25) W/C(55%) , 高炉			46.01					
ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層 厚20mm			6.17					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.61					

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)							
1 m 当り							
(,基礎砕石無)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.18				
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t			2.18				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			55.90				
特殊作業員			21.69				
普通作業員			19.42				
土木一般世話役			11.85				
その他(労務)							
【材料】			41.92				
ハレーサルト歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック(両面R),B 180/230*250*600			41.24				参考質量72kg JISA5371
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)			

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) (,基礎碎石無)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 4 基礎碎石規格 無し			[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し				

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)							
(,基礎砕石無)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.18				
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t			2.18				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			55.90				
特殊作業員			21.69				
普通作業員			19.42				
土木一般世話役			11.85				
その他(労務)							
【材料】			41.92				
排水用境界ブロック 180/230×250×600 (開口150×300)			41.24				【m当たり単価】
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)			

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) (,基礎碎石無)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 4 基礎碎石規格 無し			[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し				

【 第 19 号 施工パッケージ 】 落下物等防止柵 アンカーボルト設置無し							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			75.70				
土木一般世話役			23.31				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 アンカーボルト設置の有無 無し							

【 第 20 号 施工パッケージ 】 落下物等防止柵 アンカー 1 設置有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			61.00				
土木一般世話役			24.58				
特殊作業員			12.46				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 アンカー 1 設置の有無 有り							